

ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ
ՇԵՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՁՄԱՆ-ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 33 ԼՄԱՅ-ԳԳԱՇՁԲ-22/44

«13» հունվար 2023թ.

ք. Սպիտակ

Սպիտակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Զ. Նիկողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՍՏՐՈԼԱԲ» ՍՊԸ -ն -ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մելիքյանի, որը գործում է «ԱՍՏՐՈԼԱԲ» ՍՊԸ -ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սպիտակ համայնքի Նոր Խաչակապ բնակավայրի վարչական շենքի մանկապարտեզային մասի վերանորոգման-արդիականացման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է մինչև 180 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված գնման ժամանակացույցով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն ռակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնստրկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին

ելեկտրոնային գնումների համակարգը միջոցով Կապալառուին և տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-րդ N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. Համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. Չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 8 371 200 (ութ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունմեկ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 1 395 200 (մեկ միլիոն երեք հարյուր ինսունհինգ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

³ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տողերը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ԶԶ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

1. ԱՆՅԱՂԹԱԳԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, քրիեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ԶԶ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արիտետական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված ռադաբեռությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի արտավարությունները մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փորձարարական համաձայնությանը՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ արտավարությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած արտավարությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև Նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
Սպիտակի համայնքապետարան
Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՀՀՀ՝ 06963722
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900242001452
Համայնքի ղեկավար՝ Զ. Նիկողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ
«ԱՍՏՐՈՒԱՐ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Համբարձումյան 13/104
ՀՀՀՀ՝ 06956366
Հ/Հ 2051422106291001
«Ինտեկոբանկ» ՓԲԸ



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՐԱՇԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ, գյուղ Նոր Խաչակապ 2-րդ փողոց, թիվ 26/1 հասցեի վարչական շենքի մանկապարտեզային մասի վերանորոգման-արդիականացման

	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	3	4	5	6	7
	-	-	-		
	<u>քանդման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	տանիքի ասբեշիֆերի ծածկույթի ապամոնտաժում	100մ ²	1.38	24.000	33.120
2	տանիքի փայտայնուրի նեխած մասի ապամոնտաժում	մ ³	0.6	29.000	17.400
3	տանիքի պիպի ծածկույթի քանդում ցինկապատ թիթեղից/31գծմ/	100մ ²	0.102	11.000	1.122
4	բացվածքի մեծացում քարե պատում	մ ²	1.1	9.706	10.677
5	քարե պատերի ապամոնտաժում հանձնելով պատվիրատուին	մ ³	8.7	9.706	84.442
6	փայտե դռների ապամոնտաժում	100մ ²	0.136	141.473	19.240
7	փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	100մ ²	0.09	236.536	21.288
8	զաջի սվաղի քանդում պատից	100մ ²	0.166	21.089	3.290
9	պատերի սոսնձաներկի քերում մաքրում	100մ ²	3.10	17.835	55.289
10	առաստաղի սոսնձաներկի քերում մաքրում	100մ ²	0.825	17.835	14.714
11	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաբախին	մ ³	3.0	1.033	3.099
12	շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաբախով 5կմ հեռ.	տն	5.40	1.943	10.492
	<u>Հատակներ</u>	-	-		
1	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0.825	149.150	123.049
2	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ շրիշակով սպունգով/	մ ²	72.0	4.080	293.760

3	հատակներ կերամիկական սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	10.5	7.774	81.627
4	լամինացված շոշակների տեղադրում 8սմ բարձր:	100մ	0.15	133.064	19.960
	<u>Միջնորոններ</u>				
1	Միջնորոնների շարում բեթե քետոն բլոկներով n=10սմ	մ ²	2.2	32.144	70.717
2	Ամրան Փ6 A240	տն	0.007	583.006	4.081
3	Ամրան Փ8 A240	տն	0.0100	583.006	5.830
4	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 քետոնով	մ ²	0.03	81.522	2.446
5	Ամրան Փ12 A500C	տն	0.003	388.671	1.166
6	Ամրան Փ6 A240	տն	0.001	583.006	0.583
7	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում բացվածքի ամրացման համար Փ10 L-400մմ	100 հատ	0.24	30.659	7.358
8	խարսխածողեր Փ8A240	կգ	6.00	0.583	3.498
9	բացվածքի ամրացում L100x100x8 պողպատե անկյունակով	տն	0.198	71.550	14.167
10	պողպատե անկյունակի արժեքը L100x100x8	մ	15.60	8.678	135.377
11	չերտապողպատի արժեքը -40x4	մ	5.60	0.939	5.258
12	ամրանային ցանց Փ3Bp-1 /100x100մմ/	մ ²	5.60	0.869	4.866
13	պատերի տորկրետացում 5 սմ հաստ.	մ ²	5.60	5.564	31.158
14	ց/ա շաղախ	մ ²	0.280	40.765	11.414
15	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում 7-1 դրան բացվածքի ամրացման համար Փ10 L-300մմ	100 հատ	0.12	30.659	3.679
16	խարսխածողեր Փ6A240	կգ	1.4	0.583	0.816
17	բացվածքի ամրացում պողպատե ծողերով	տն	0.198	71.550	14.167
18	Ամրան Փ6A240	կգ	3.0	0.583	1.749

19	Ամրան Φ12 A500C	տն	0.016	388.671	6.219
20	ց/ա շաղախ անցքերի ներարկման համար /36 հաստ/	մ ³	0.050	40.765	2.038
	<u>Պատեր</u>				
1	Պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի տուֆ բարով օգտագործելով ապամոնտաժբանջ	մ ³	1.70	17.480	29.716
	<u>Հարդարման աշխատանքներ</u>				
1	պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	28.1	2.338	65.698
2	առաստաղի քսահարթում գաջե շաղախով	մ ²	6.0	0.752	4.512
3	պատերի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	62.0	0.664	41.168
4	շեպերի լավորակ սվաղում գաջե շաղախով	100մ ²	0.06	381.425	22.886
5	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ	25.0	0.702	17.550
6	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	39.9	1.848	73.735
7	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	3.100	90.079	279.245
8	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0.825	103.561	85.438
9	առաստաղների երեսապատում խոնավակայուն գիպսատվարաթղթե սալերով	մ ²	4.50	4.389	19.751
10	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0.39	669.640	261.160
	<u>Քաղվածքներ</u>				
1	մետաղապլաստե արտաքին խուլ դռան տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	0.90	41.028	36.925
2	մետաղապլաստե արտաքին ապակեփաթեթով դռան տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	1.50	41.028	61.542
3	մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	12.20	41.028	500.542
4	մետաղապլաստե ապակեպատ դռների տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	4.00	41.028	164.112
5	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով քացվող պատուհանների տեղադրում 4x4մմ ,պրոֆիլի հաստ. 60մմ /հայկական պրոֆիլ	մ ²	3.960	30.077	119.105

6	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում 4x4մմ պրոֆիլի հաստ: 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ²	3.360	20.360	68.410
7	Մետաղապլաստե ապակեպատ ցուցափեղկի տեղադրում պրոֆիլի հաստ. 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ²	4.68	20.360	95.285
8	Մետաղապլաստե խուլ ցուցափեղկի տեղադրում պրոֆիլի հաստ. 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ²	2.340	20.360	47.642
9	պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ²	0.08	86.984	6.959
10	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 300մմ լայն.	մ	6.5	3.333	21.665
<i>Տանիք</i>					
1	Տանիքի փայտե հիմնակմախքի էլեմենտների տեղադրում	մ³	0.6	219.480	131.688
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	մ²	0.6	6.715	4.029
3	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ ց/պրոֆիլավոր քիթեղից ԿՊ-25-0.55	100մ²	1.38	626.701	864.847
4	պիպերի երեսապատում ց/քիթեղով 0,55մմ օգտագործելով ապամոնտաժվածը	100մ²	0.102	107.757	10.991
<i>Մետաղական հովար</i>					
1	հովարի մետաղական կարկասի մոնտաժում պողպատե խողովակից աստիճանների բազրիքի հետ միասին	տն	0.148	177.616	26.287
2	պողպատե խողովակի 50x50x3մմ արժեքը	մ	15.5	2.839	44.005
3	պողպատե խողովակի 40x20x2մմ արժեքը	մ	25.0	1.211	30.275
4	պողպատե խողովակի 20x20x2մմ արժեքը	մ	19.0	0.780	14.820
5	Կավարամածի տեղադրում /առանց փայտանյութի արժեքի /	մ²	32.00	0.354	11.328
6	կավարամածի փայտանյութ 50*50	մ²	0.15	164.645	24.697
7	հովարի ծածկույթ ցինկապատ ց/պրոֆիլավոր քիթեղից ԿՊ-25-0.55 ձակտոնների հետ միասին	մ²	15.4	5.705	87.857
8	ինքնակրող պտուտակամեխ L-100մմ	հատ	77	0.130	10.010
9	կախովի ուղղանկյուն ջրհորդան ցինկապատ քիթեղից 0.55մմ	մ	7.5	2.051	15.383
10	խարսխածողեր ամրանից Φ12 A500C	կգ	1.35	0.389	0.525
11	առաստաղի երեսապատում պլաստմասե գունավոր նյութով /ՊՎԲ/ հիմնակմախքի վրա	մ²	11.0	6.059	66.649

12	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0.07	113.331	7.933
<i><u>Արտաքին աստիճաններ և քերտաղբակ</u></i>					
1	տարածքի հարթեցում ձեռքով	100մ ²	0.18	22.578	4.064
2	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.20	2.477	2.972
3	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.60	1.033	0.620
4	ավելորդ բնահողի փուլում տեղում ձեռքով	մ ³	0.60	1.033	0.620
5	ժապավենածև հիմքերի կառուցում B 7.5 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.70	47.308	33.116
6	ե/բետոնի պատերի իրականացում B-12,5 մակնիշի բետոնից	մ ³	0.50	71.864	35.932
7	խարսխածողեր Ф6A240	կգ	2.5	0.583	1.458
8	Ամրան Ф12 A500C	տն	0.022	388.671	8.356
9	խճի նախաշերտ	մ ³	1.95	16.713	32.590
10	բետոնե նախաշերտի B 7.5 մ.ք 100մմ հաստ.	մ ³	1.00	36.084	36.084
11	ց/ավազային հարթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0.10	107.941	10.794
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ	100 գծմ	0.047	690.566	32.457
13	հավաքովի բազալտե աստիճանների տեղադրում /300x150մմ, L-1մ/	100 գծմ	0.036	945.130	34.025
<i><u>Կիսանյութային հարկ</u></i>					
1	փայտե դռան մոնտաժում քարե պատերում օգտագործելով ապամոնտաժվածը շտկումներով	մ ²	1.900	3.088	5.867
2	դռան յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0.038	150.799	5.730
3	փայտե պատուհանի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը շտկումներով	մ ²	1.8	5.871	10.568
4	Պատուհանի յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0.036	365.383	13.154
5	բացվածքի պատում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարով օգտագործելով ապամոնտաժքածը	մ ³	0.70	17.480	12.236
6	պատի ց/ավազային սվաղ	մ ³	1.7	1.681	2.858

7	արտաքին շեպտի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ	10.5	0.702	7.371
<u>Ներքին օտր</u>					
1	պոլիպրոպիլենն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ . փորձարկումով	զժժ	16.0	1.249	19.984
2	պոլիպրոպիլենն ջրատար խողովակների տեղադրում տաք ջրի համար Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ . փորձարկումով	զժժ	12.0	1.497	17.964
3	լվացարանի խառնիչ Փ15	հատ	3	10.246	30.738
4	պոլիպրոպիլենն փական Փ 200մմ	հատ	12	4.153	49.836
5	ձկուն խողովակ Փ15, L-300մմ	հատ	12	0.389	4.668
6	էլեկտրական ջրատարացուցիչ	հատ	1	111.264	111.264
7	պոլիպրոպիլենն եռաբաշխիկ	հատ	12	0.168	2.016
8	պոլիպրոպիլենն արմունկ	հատ	24	0.084	2.016
9	միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.071	3.071
10	խողովակները ամրացնող մասեր Փ20	հատ	26	0.040	1.040
<u>Ներքին կոուռի</u>					
1	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրայով Փ 110մմ	զժժ	5.0	3.384	16.920
2	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ 50 .	մ	8.0	2.614	20.912
3	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	լրակազմ	1	19.500	19.500
4	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով/մանկական/	լրակազմ	2	18.168	36.336
5	Ջուգարանակունցի տեղադրում	լրակազմ	1	50.613	50.613
6	Ջուգարանակունցի տեղադրում/մանկական/	լրակազմ	2	43.609	87.218
7	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	1	2.896	2.896
8	պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Փ 110	հատ	4	2.562	10.248

9	պղիպինիլթյուրիոն ձևավոր մասեր Φ 50	հատ	4	2.043	8.172
<u>Ներքին լուսավորություն</u>					
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում					
1	<u>Գլխավոր բաշխիչ վահան 380/220Վ,100Ա,IP44 կազմված</u>	լրակազմ	1		
1.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ/ 430x330x86մմ/	հատ	1	10.120	10.120
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա /ներանցման/	հատ	1	5.128	5.128
1.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շղասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 10Ա 220Վ/բաշխման/Շղասի	հատ	2	1.074	2.148
1.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շղասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 25Ա 220Վ /բաշխման/	հատ	3	1.074	3.222
1.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շղասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 40Ա 220Վ /բաշխման/	հատ	1	1.518	1.518
2	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք 220v,40A/30mA հ/ա էլեկտրամեխանիկական	հատ	14	5.182	72.548
3	վարդակ երկբևեռ 3-րդ հողանցման կոնտուրով 220Վ,16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0.07	179.360	12.555
4	տուփ անջատիչի կամ վարդակի փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0.07	121.157	8.481
5	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0.07	121.157	8.481
6	սեղմակ հաղորդալարերի միացման 3-լարանի 32Ա»400Վ /WAGO/	հատ	28	0.389	10.892
7	պղնձե ջիլերով մալուխի տեղադրում ԿՎԳ 3x2.5 մմ ²	մ	35.0	2.209	77.315
8	պղնձե ջիլերով մալուխի տեղադրում ԿՎԳ 3x4 մմ ²	մ	35.0	2.509	87.815
9	պղնձե ջիլերով մալուխի տեղադրում ԿՎԳ 3x6 մմ ²	մ	30.0	2.914	87.420
10	էլեկտրական օդատաքացուցիչ	հատ	4	25.911	103.644
11	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	20.0	1.136	22.720
12	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /հողանցման համար/	հատ	4	7.894	31.576
13	Պղնձե հաղորդալար /հողանցման /ՊՎ 2/ 1 x 25 մմ ²	100մ	0.20	196.595	39.319
14	ՊՎՔ խողովակ d=25մմ/ռեֆր/	մ	20.0	0.259	5.180

15	մալուխի պղնձե ծայրակալ 1 x 25 մմ2 ռադորդայալի	հատ	2	0.259	0.518
16	հեղույս մանեկ M12x40	հատ	2	0.130	0.260
17	մալուխային ամրակ	հատ	150	0.013	1.950
18	ակոսի բացում	մ	60.0	0.200	12.000
19	ակոսների սվաղ գաշե շաղախով	100 մ ²	0.015	263.200	3.948
Հողային աշխատանքներ հողանցման համար					
1	բնահողի մշակում ձեռքով 0,8x325x30մ 3-րդ կարգ բնահողում	մ ³	7.8	2.477	19.321
2	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	7.8	1.033	8.057
Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում					
1	Լուսադիոդային լուսատու LED առաստաղային IP20, 4000k, 3200lm, 30w	հատ	14	8.595	120.330
2	Լուսադիոդային լուսատու LED առաստաղային IP65, 4000k, 1900lm, 18w	հատ	8	6.004	48.032
3	Լուսադիոդային լուսատու LED ցուցանակով պատի IP65, 4w, 200lm, լույսային ցուցանակով վթարային ռեժիմով աշխատող վթարային սնուցման բլոկով /3 ժամ/	հատ	2	7.559	15.118
4	փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	100 հատ	0.08	155.255	12.420
5	փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	100 հատ	0.03	229.379	6.881
6	տուփ անջատիչի փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0.11	121.157	13.327
7	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0.10	121.157	12.116
8	սեղմակ հաղորդալարերի միացման 3-լարանի 32Ա-400Վ /WAGO/	հատ	40	0.389	15.560
9	պղնձե ջիլերով մալուխի տեղադրում ԿՎԳ 3x1,5 մմ ²	մ	120.0	1.995	239.400
10	պղնձե ջիլերով մալուխի տեղադրում ԿՎԳ 4x1,5 մմ ²	մ	60.0	2.099	125.940
11	Պղնձե հաղորդալար ՊՎ 2 1 x 1.5 մմ ²	100մ	0.20	41.386	8.277
12	մալուխային ամրակ	հատ	150	0.013	1.950
13	ակոսի բացում	մ	90.0	0.200	18.000

14	ակունքերի սվաղ գաջե շաղախով	100 մ ²	0.023	262.895	6.047
<i>Արտաքին ջրամատակարարում</i>					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ²	0.010	693.961	6.940
2	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ²	1.3	2.477	3.220
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազից 100մմ	մ ²	1.8	7.181	12.926
4	նայաշերտ տեղի փափուկ բնահողից 100մմ	մ ²	1.8	1.999	3.598
5	ավազի պաշտպանիչ շերտ 200մմ	մ ²	3.6	7.181	25.852
6	Պոլիէթիլենային /PE100/ խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN25 /փորձարկումով/	մ	59.0	0.611	36.049
7	Պոլիէթիլենային /PE100/ խողովակների տեղադրում նկուղում DN25 /փորձարկումով/	մ	6.0	0.611	3.666
8	միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.071	3.071
9	Հավաքովի ջրաչափական դիտահորի տեղադրում պոլիմերավազային հիմքով	մ ²	0.20	20.556	4.111
10	Հավաքովի ջրաչափական դիտահորի արձեքը պոլիմերավազային հիմքով 510x300x600մմ	հատ	1	29.798	29.798
11	պոլիպրոպիլենե փական Φ 25մմ	հատ	3	4.276	12.828
12	ջրաչափի տեղադրում Φ20մմ	հատ	1	22.007	22.007
13	զտիչի տեղադրում լատունե Φ20	հատ	1	2.447	2.447
14	պոլիպրոպիլենե եռաքաշխիկ Φ25	հատ	3	0.168	0.504
15	պոլիպրոպիլենե արձունկΦ25	հատ	5	0.084	0.420
16	համակարգի ախտահանում	կմ	0.065	73.321	4.766
17	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին մեխանիզմով	1000մ ²	0.0071	656.213	4.659
18	Ավելորդ բնահողի տեղա-փոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	11.0	1.521	16.731
<i>Արտաքին կոյուղի</i>					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ²	1.8	2.477	4.459

2	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազից 100մմ	մ ²	0.3	7.181	2.154
3	Պոլիէթիլէնի խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф110	մ	15.0	1.907	28.605
4	նախաշերտ տեղի փափուկ բնահողից 100մմ	մ ³	0.3	1.999	0.600
5	ավազի պաշտպանիչ շերտ 200մմ	մ ³	0.6	7.181	4.309
6	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	0.6	1.033	0.620
7	բնահողի տոփանում	մ ³	0.6	0.267	0.160
8	ավելորդ բնահողի քարծում ձեռքով ա/ինքնաբափին	մ ³	1.2	1.033	1.240
9	Ավելորդ բնահողի տեղա-փոխում ինքնաբափով 3կմ	տն	1.6	1.521	2.434
10	պոլիէթիլէնի ձևավոր մասեր Ф 110	հատ	6	2.562	15.372
11	պոլիէթիլէնի ձևավոր մասեր Ф 50	հատ	3	2.043	6.129
Կոյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր V=2մ ³					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6.0	2.477	14.862
2	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	6.0	1.033	6.198
3	Միաձուլյ խամքարա-բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0.42	37.007	15.543
4	Միաձուլյ խամքարա-բետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	1.5	37.752	56.250
5	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.01	38.124	0.381
6	Բետոնե հատակի կառուցում բետոն 4-7.5	մ ³	0.1	35.251	3.525
7	Միաձուլյ ե/ք սալի կառուցում B 15 մ.ք.	մ ³	0.15	70.446	10.567
8	Ամրան Ф14A500C	տն	0.0167	388.766	6.492
9	Ամրան Ф8 A240	տն	0.0037	583.006	2.157
10	պողպատե մտոցի տեղադրում 0.6x 0.6 մ	հատ	1	41.010	41.010
<i>Ընդամենը</i>					6976.000

	ԱԱՀ 20%			1395.200
	Ընդամենը			8371.200

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակի համայնքապետարան
 Գացե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
 ԳՎԳԳ՝ 06963722
 Բանկը՝ ԶԶ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ԶԶ՝ 900242001452
 Գամայնքի ղեկավար՝ Բ. Նիկողոսյան

Օկեզ...

/ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ԱՍՏՐՈՆԱԲ» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Զամբարձունյան 13/104
 ԳՎԳԳ 06956366
 Զ/Զ 2051422106291001
 «Ինտերբանկ» ՓԲԸ

Ա. Մելիքյան

Ա. Մելիքյան

Կ.Տ.



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ԲՆԱԿԱԿԱՑՐԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՎԱՆ-ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Աշխատանքների							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների այսնով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	մակրոֆի տիպին	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	միտրոֆ տիպին	մատուցման	
						հասցեն	ժամկետը
1	45461100	Սպիտակ համայնքի Նոր Խաչակապ բնակավայրի վարչական շենքի մանկապարտեզային մասի վերանորոգման-արդիականացման աշխատանքներ:	դրամ	8 371 200	1	Գ. Նոր Խաչակապ 2-րդ փողոց, թիվ 26/1	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 180-րդ օրացուցային օրը

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակի համայնքապետարան
 Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
 ՀՀՀՀ՝ 06963722
 Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն,
 ՀՀ՝ 900242001452
 Համայնքի ղեկավար՝ Թ. Նիկողոսյան




 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ԱՍՏՐՈՒՆԱԲ» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Համբարձումյան 13/104
 ՀՀՀՀ 06956366
 Հ/Հ 2051422106291001
 «Ինտեկրանկ» ՓԲԸ



 Ա. Մելիքյան

