

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Վահրադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 27.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N 54Լ-ԳՀԱՀՁԲ-2018/22Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 5.1.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Պայմանագրի գնից՝ մինչև 5 976 000 (հինգ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.4 Պայմանագրի 9-րդ կետով նշված «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի 205232227721001 հաշվի համարը փոխարինել «ԱԿՐԱ-ԿՐԵՊԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Ապրիլյան 3/3,  
ՀՀ ՖՆ Գործնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518  
ՀՎՀՀ 90007029632

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,  
Զարեցի 175  
«ԱԿՐԱ-ԿՐԵՊԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 220410120400000  
ՀՎՀՀ 06406399

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հաստատված է  
 ՏԿԼ-ԳՀԱԸՁԲ-2018/22Ե-2 գնման պայմանագրի  
 «20» դեկտեմբերի 2018թ. կնքված  
 թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

Օավալաբերթ-Նախահաշիվ  
 Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Ս7 ճանապարհահատվածի  
 վերանորոգում  
 2019թ

(ՀՀ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Օավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>I Հողային աշխատանքներ</b>					
1	10eIV բնահողի մշակում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> բարձում տեղափոխում 1 կմ լցակայան	մ <sup>3</sup>	46	1,385	63,71
2	10eIV բնահողի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 10 մ կուտակումով բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. տեղափոխում 1 կմ լցակայան	մ <sup>3</sup>	134,37	1,651	221,84
3	Բնահողի մշակում բուլդոզերով տաշտակի կտրում տեղափոխում 10 մ կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ <sup>3</sup>	60,07	0,115	6,91
<b>II Կողային առուներ</b>					
1	Կողային առուների իրականացում էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակայան	մ <sup>3</sup>	89,4	1,385	123,82
2	Կողային առուների իրականացում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակայան	մ <sup>3</sup>	9,6	5,711	54,83
<b>III Կողակներ</b>					
1	Կողակների լիցք հմիջ=12սմ բուլդոզերով նախօրոք կուտակված 10eIV բնահողով (հարթում, ջրում, խտացում)	մ <sup>3</sup>	60,07	0,769	46,19
2	Կողակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ	մ <sup>2</sup>	500,65	0,371	185,74
<b>IV Երթևեկելի մաս</b>					
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ <sup>2</sup>	720	0,433	311,76
2	Խիճ h=12սմ քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	720	2,82	2030,40
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	720	4,781	3442,32

V Իջատեղեր

1	10eIV բնահողի քանդում էքսկավատորով 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ <sup>3</sup>	10,66	0,652	6,95
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ <sup>3</sup>	1,5	4,508	6,76
3	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ (խող.)	մ <sup>3</sup>	1,235	4,665	5,76
4	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	զծմ	19	85,685	1628,02
5	Գլխամասերի կառուցում (բետոն B20)	մ <sup>3</sup>	1,188	103,86	123,39
6	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	7,92	1,072	8,49
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	17,2	2,603	44,77
8	Հետադարձ լիցք	մ <sup>3</sup>	6,74	1,543	10,40
9	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ <sup>3</sup>	5,42	1,206	6,54
10	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ <sup>2</sup>	128,91	0,017	2,19
11	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	128,91	2,72	350,64
12	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	128,91	4,739	610,90

VI Ջրընդունիչ

1	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ <sup>3</sup>	0,48	4,508	2,16
2	Փոսորակի փորում էքս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ (ջրընդունիչ 1.68 մ <sup>3</sup> և ջրհոր 0.5մ <sup>3</sup> )	մ <sup>2</sup>	2,18	1,385	3,02
3	Ե/բ ջրընդունիչ վաթ (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ <sup>3</sup> ամրան U 12մմ Ac-500 (1զծմ-0.888կգ) - 71.88 զծմ / 63.83 կգ ամրան U 8մմ A240 (1զծմ-0.395կգ) - 30 զծմ / 11.85 կգ	զծմ	6	17,653	105,92
4	Ջրընդունիչի մետաղական ցանց ամրան U 25մմ Ac-500 (1զծմ-3.853կգ) - 41.664զծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1զծմ-7.392 կգ) - 12զծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1զծմ-5.717 կգ) - 17.352 զծմ / 99.2 կգ	տ	0,34843	736,853	256,74
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0,42	4,665	1,96
6	Քավածրային ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	4,2	1,072	4,50
7	Հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0,48	1,543	0,74
8	Ջրհորի կառուցման միաձույլ բետոն B20 (0.6x0.6x1.0մ, պատի հաստ. b=30սմ)	մ <sup>3</sup>	0,33	74,377	24,54
9	Ջրհորի պատերի ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	1,2	1,072	1,29
10	Ջրհորի մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում - Անկյունակ L 50x5մմ (1զծմ-3.77 կգ) - 2.2 զծմ / 8.294 կգ - ամրան U14մմ Al (1զծմ-1.208կգ) - 11 զծմ / 13.288 կգ	կգ	0,02158 2	804,384	17,36

VII Մեռ. d=530մմ խողովակ (կմ 0+012)

1	Խրամուղու քանդում էքս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայա 1կմ	մ <sup>3</sup>	4	1,385	5,54
2	Խրամուղու քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ <sup>3</sup>	2,4	4,508	10,82
3	Ավազակույզային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0,65	4,665	3,03
4	Մետ. d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	գծմ	10	85,685	856,85
5	Գլխամասի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0,198	103,86	20,56
6	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	1,32	1,072	1,42
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	9,4	2,603	24,47
8	Հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,4	1,543	3,70
9	Խողովակի էլքում հունի ուղղում (10գծմx0,45մ <sup>2</sup> )	մ <sup>3</sup>	4,5	0,652	2,93
10	Խողովակի էլքում քարային լիցքի իրականացում (1x1x0,4մ)	մ <sup>3</sup>	0,4	5,58	2,23
<b>VIII Ճանապարհային նշաններ</b>					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	27,966	335,59
<b>Շնչամանր</b>					<b>10977,71</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>					<b>2195,54</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>13173,25</b>

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Ասրադյան 3/3,  
ՀՀ Ֆև Գործատևական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518  
Հ/Ը 900011020972

*[Signature]*  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Կահրայան Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,  
Չարենցի 175  
«ԱԿՐԱ-ԿՐԵՂԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Ը 220410120400000  
ՀՎՀՀ 06406394

*[Signature]*  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  
*[Circular Stamp]*

Հաստատված է  
 ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ը-2 գնման պայմանագրի  
 «20» դեկտեմբերի 2018թ. կնքված  
 թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

No	Կազմակերպի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Մկիզբ	Ավարտը
	Շղկանուր աշխատանքներ	2019թ. Մայիսի 31	2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր

**ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
 ՀՀ ք.Երևան, Կազգին Աարգության 3/3,  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 02565518  
 ՀՀ 900011020832

\_\_\_\_\_  
 /տնօրագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,  
 Չաղնեցի 175  
 «ՀԱԿԲԱԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 220410120400000  
 ՀՎՀՀ 06406394

\_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

