

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3**

ք. Երևան

24 » 08 2022 թ.

«ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **չափաբաժին 3-ով նախատեսված /Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 9+000- կմ11+779.75 հատվածի վերակառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 240 օր՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 **Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը** կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 (երեք) տարին** Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **4 400 000 000** (չորս միլիարդ չորս հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, որից **733 333 333.333** (յոթ հարյուր երեսուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն

հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երեցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ
«Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/6
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր տնօրեն
Է. Բեզոյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 9+000-կմ11+779.75 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքների

/ՀՀ հազ. դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	143145	2 250	322 076 250
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	29811	2 300	68 565 300
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	240469	1 900	456 891 100
4	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	128830	2 500	322 075 000
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	14315	2 900	41 513 500
6	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	26830	2 500	67 075 000
7	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	2981	2 900	8 644 900
8	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	348378	2 900	1 010 296 200
9	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	38708	2 900	112 253 200
10	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	8593	3 500	30 075 500
11	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	5103	3 800	19 391 400
12	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	59157	2 400	141 976 800
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	6572	2 800	18 401 600
14	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	3308	3 500	11 578 000
15	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	15852	3 800	60 237 600
16	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	234	2 400	561 600

17	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	59	2 400	141 600
18	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	3038	2 400	7 291 200
Աստիճանների կառուցում					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	679	2 200	1 493 800
2	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	1131	2 300	2 601 300
3	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	915	2 500	2 287 500
Ընդամենը I					2 705 428 350
II. Կողային առուներ					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	174	7 400	1 287 600
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	94	7 450	700 300
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ ³	952	7 400	7 044 800
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	165	2 500	412 500
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	9	14 000	126 000
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	89	2 500	222 500
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	5	14 000	70 000
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	1508	2 100	3 166 800
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	79	14 000	1 106 000
10	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	18	2 500	45 000
11	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	1	14 000	14 000
Ընդամենը II					14 195 500
III. Կողնակներ					
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 2. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	1215	3 000	3 645 000
2	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 2. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 5կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	1823	3 500	6 380 500
3	Կողնակների ամրացում ավազակույտային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	11686	900	10 517 400
Ընդամենը III					20 542 900
IV. Երթևեկելի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակույտի) h=10 սմ	մ ²	36931,9	1 100	40 625 090

2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	22929,2	2 600	59 615 920
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությանը ա/բ h=6սմ	մ²	22069,7	6 100	134 625 170
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	22069,7	6 600	145 660 020
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	22069,7	5 100	112 555 470
Ընդամենը IV					493 081 670
V. Իջատեղեր և մուտքեր					
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 2. տ. ա/ի. տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	234	3 000	702 000
Երթևեկելի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակուպիճ) h=10 սմ	մ²	155,92	850	132 532
2	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ³ խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	155,92	1 800	280 656
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ	մ²	146,92	5 500	808 060
Ընդամենը V					1 923 248
VI. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից					
1	Երկայնական վաք Ե-2-20	գծմ	2598	16 000	41 568 000
Ջրնետում կողնակից					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	40	12 500	500 000
2	Հավաքովի Ե-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	80	6 600	528 000
3	Հավաքովի Ե-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	60	18 000	1 080 000
Վաք լիցքի շեպի վրա					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	16,2	12 500	202 500
2	Հավաքովի Ե-6 վաքերի տեղադրում	հատ	246	13 000	3 198 000
Հոսքամարիչ լիցքի շեպի տակ					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1,05	4 900	5 145
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	6,93	4 400	30 492
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1,05	12 500	13 125
4	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	11,55	12 500	144 375
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	8,4	12 500	105 000
7	Հավաքովի Ե-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	320	5 100	1 632 000
8	Հավաքովի Ե-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	20	18 000	360 000
9	Հավաքովի Ե-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	60	10 000	600 000
Ընդամենը VI					49 966 637

	VII. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	155	30 000	4 650 000
	- առավելության	հատ	2	30 000	60 000
	- արգելող	հատ	4	30 000	120 000
	- տեղեկատվության	հատ	6	30 000	180 000
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	6	30 000	180 000
3	Կանգնակ մետ. խող 57x4մմ	հատ	117	15 000	1 755 000
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	12,28	67 000	822 760
	Ընդամենը VII				7 767 760
	VIII. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ) այդ թվում՝	մ ²	830,9	13 000	10 801 700
	Ընդամենը VIII				10 801 700
	IX. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	2076	33 700	69 961 200
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	12	5 500	66 000
	Ընդամենը IX				70 027 200
	X. Հակավթարային ուղիների կառուցում				
	1. Հողային աշխատանքներ				
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	1097,4	2 100	2 304 540
	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	1829	2 500	4 572 500
3	10е-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	1065	2 800	2 982 000
7	Ավազից պատնեշ	մ ³	68	9 000	612 000
	2. Երթևեկային մաս				
1	Խիճ h=40սմ (առանց խտացման) 20-40 ֆրակցիայի	մ ³	554,8	10 500	5 825 400
2	Խճային շերտի հարթում բուլդոզերով	մ ²	1387	350	485 450
	3. Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ				
1	Ավազակոպային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	2,795	7 000	19 565
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գծմ	43	110 000	4 730 000
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	41,8	3 500	146 300
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	1,6	100 000	160 000
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	6	2 000	12 000
	Ընդամենը X				21 849 755
	XI. Մետաղական ե/բ խողովակներ				
	1. Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում				
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	90,6	2 500	226 500
2	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	44	2 500	110 000
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	44	2 500	110 000
4	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	63	1 900	119 700
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	40,013	10 000	400 130

6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	2,28	100 000	228 000
	իրաններ	մ ³	6,312	100 000	631 200
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	25,44	600	15 264
8	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	52,5	400 000	21 000 000
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	45,91	6 200	284 642
	բետոն	մ ²	32,22	2 000	64 440
10					
	բուլդոզերով (9ж-VII)	մ ³	52	1 200	62 400
	ծեղքի աշխատանքով (9ж-VII)	մ ³	11	14 000	154 000
2.Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	18	2 500	45 000
2	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	18	2 500	45 000
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	14	2 500	35 000
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	4	2 500	10 000
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	8	2 100	16 800
6	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	8	1 800	14 400
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	8	1 900	15 200
8	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	1,12	9 500	10 640
9	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	46,02	10 000	460 200
10	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	2,45	100 000	245 000
	իրաններ	մ ³	7,24	100 000	724 000
11	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	18,16	600	10 896
12	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	50,2	600 000	30 120 000
13	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,85	100 000	185 000
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	45,7	7 600	347 320
	բետոն	մ ²	25,77	2 000	51 540
15	Ռիսքերմա	մ ³	3	8 000	24 000
16	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	7	1 200	8 400
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	1	14 000	14 000
	բուլդոզերով (9ж-VII)	մ ⁴	7	1 200	8 400
	ծեղքի աշխատանքով (9ж-VII)	մ ⁵	1	14 000	14 000

3. Մետաղական ճարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	31	2 400	74 400
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	13	2 400	31 200
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	14	1 800	25 200
4	Ավազակույճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	1,37	9 500	13 015
5	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³	23,98	10 000	239 800
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	1,31	100 000	131 000
	իրաններ	մ ³	4,21	100 000	421 000
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	14,84	600	8 904
8	Մետաղական ճարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	21,5	800 000	17 200 000
9	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³	2,33	100 000	233 000
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	18,91	10 000	189 100
	բետոն	մ ²	14,52	2 000	29 040
11	Ռիսբերմա	մ ³	3	8 000	24 000
12	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	12	1 200	14 400
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	2	14 000	28 000
4. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	14	2 500	35 000
2	20bVIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	84	2 500	210 000
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	6	2 500	15 000
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20bVIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0մ. հեռ. վրա	մ ³	6	2 500	15 000
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	8	2 500	20 000
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20bVIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	78	2 500	195 000
7	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	59	2 300	135 700
8	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	1,52	100 000	152 000
	իրաններ	մ ³	5,604	100 000	560 400
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³			
10	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=24.0կգ/մ3. Ac500=81.2կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	15	140 000	2 100 000
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	11,39	100 000	1 139 000

12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	15,22	3 500	53 270
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	82,85	2 000	165 700
14	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	53	1 200	63 600
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	6	14 000	84 000
	բուլդոզերով (33r III)	մ ³	0		
5. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					
1	9ж - VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	119,4	2 500	298 500
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж - VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	60	2 500	150 000
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж - VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	102	2 500	255 000
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж - VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	37	2 500	92 500
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	2,52	100 000	252 000
	իրաններ	մ ³	12,996	100 000	1 299 600
10	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ ³	1,91	100 000	191 000
	իրաններ	մ ³	6,12	100 000	612 000
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	75,83	100 000	7 583 000
13	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	62	400 000	24 800 000
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	381,044	3 500	1 333 654
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	80,79	2 000	161 580
16	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (9ж - VII)	մ ³	33	1 200	39 600
	ծեղքի աշխատանքով (9ж - VII)	մ ³	4	14 000	56 000
Ընդամենը XI					116 541 235
XII.Արհեստական կառուցվածքներ					
1. Գաբիոն					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս.1.0մ3 շ.տ.կողքի կուտակումով. հետադարձ լիցքի համար (փոսորակի փորման ժամանակ)	մ ³	78,69	2 100	165 249
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	8,74	14 000	122 360
3	9ж -VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1.0մ.	մ ³	58,89	2 500	147 225
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж -VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի կուտակումով. հետադարձ լիցքի համար	մ ³	34,55	1 900	65 645
5	Նախօրոք փխրեցված 9ж -VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	57,23	2 500	143 075
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	6,37	14 000	89 180
7	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ ³	203,5	45 600	9 279 600
8	Ավազակուպճային փող շերտ h=20սմ	մ ³	9,52	9 500	90 440
9	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	65,6	1 200	78 720

10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	7,3	14 000	102 200
11	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ³2.տ.ա/ի տեղ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	49,08	2 500	122 700
2.Հենապատ . Կմ 9+659 - Կմ 9+665					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	27,18	2 500	67 950
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	27,18	2 500	67 950
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	126,84	2 500	317 100
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	175,16	1 900	332 804
5	Նույնը ձեռքով	մ³	6,04	14 000	84 560
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	90,6	1 900	172 140
7	Նույնը ձեռքով	մ³	30,2	14 000	422 800
8	Նախապատրաստական շերտ	մ³	4,5	10 000	45 000
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	31,03	70 000	2 172 100
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	36,93	70 000	2 585 100
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	3491,81	600	2 095 086
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	5,91	8 000	47 280
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	7,86	3 500	27 510
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	70,15	2 000	140 300
15	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9ж-VII	մ³	184,5	1 200	221 400
16	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ³	20,5	14 000	287 000
17	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ³ 2. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	97	2 500	242 500
3.Հենապատ . Կմ 9+675 - Կմ 9+685					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	36,68	2 500	91 700
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	36,68	2 500	91 700
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	171,17	2 500	427 925
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	236,37	1 900	449 103
5	Նույնը ձեռքով	մ³	8,15	14 000	114 100
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	122,26	1 900	232 294
7	Նույնը ձեռքով	մ³	40,75	14 000	570 500
8	Նախապատրաստական շերտ	մ³	9,05	10 000	90 500
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	96,45	70 000	6 751 500
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	101,46	70 000	7 102 200
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	10834,43	600	6 500 658
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	8,49	8 000	67 920
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	16,34	3 500	57 190
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	148,83	2 000	297 660
15	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9ж-VII	մ³	252,06	1 200	302 472
16	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ³	28,01	14 000	392 140
17	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ³ 2. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	127,48	2 500	318 700

4.Հենապատ . Կմ 9+933- Կմ 9+986					
1	9Ջ -VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h0.5-1.0մ	մ³	338,72	2 500	846 800
2	Նախօրոք փխրեցված 9Ջ-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	163,70	1 900	311 030
3	Նույնը ձեռքով	մ³	18,19	14 000	254 660
4	Նախօրոք մշակված 9Ջ-VII կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	382,65	2 500	956 625
5	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	268,02	70 000	18 761 400
6	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	400,51	70 000	28 035 700
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	գծմ	53,00	8 000	424 000
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	60,72	3 500	212 520
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	403,84	2 000	807 680
10	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	150,72	6 000	904 320
11	Խամքարե բետոնե եզրապատ	մ³	13,44	70 000	940 800
12	Եզրապատի ներկում	մ²	98,08	2 500	245 200
13	Մետաղական ձող Φ -16մմ. l= 0.6մ	կգ	62,53	700	43 771
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9Ջ-VII	մ³	163,7	1 200	196 440
15	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ջ-VII	մ³	18,19	14 000	254 660
5.Հենապատ . Կմ 10+290 - Կմ 10+320					
1	9Ջ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	213,02	2 500	532 550
2	9Ջ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	213,02	2 500	532 550
3	9Ջ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	994,1	2 500	2 485 250
4	Նախօրոք փխրեցված 9Ջ-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1372,81	1 900	2 608 339
5	Նույնը ձեռքով	մ³	47,34	14 000	662 760
6	9Ջ-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	710,07	1 900	1 349 133
7	Նույնը ձեռքով	մ³	236,69	14 000	3 313 660
8	Նախապատրաստական շերտ	մ³	27,18	10 000	271 800
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	225,9	70 000	15 813 000
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	239,42	70 000	16 759 400
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	23657,45	600	14 194 470
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	30,2	8 000	241 600
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	46,08	3 500	161 280
14	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	60	6 000	360 000
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	424,39	2 000	848 780
16	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9Ջ-VII	մ³	2093,18	1 200	2 511 816
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ջ-VII	մ³	232,58	14 000	3 256 120
18	Նախօրոք փխրեցված 9Ջ-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ³ 2. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	41,16	2 500	102 900
6.Հենապատ . Կմ 10+359 - Կմ 10+417					
1	9Ջ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	226,65	2 500	566 625
2	9Ջ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	226,65	2 500	566 625
3	9Ջ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1057,7	2 500	2 644 250

4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1460,63	1 900	2 775 197
5	Նույնը ձեռքով	մ³	50,37	14 000	705 180
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	755,5	1 900	1 435 450
7	Նույնը ձեռքով	մ³	251,83	14 000	3 525 620
8	Նախապատրաստական շերտ	մ³	62,1	10 000	621 000
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	546,76	70 000	38 273 200
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	611,98	70 000	42 838 600
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	59922,67	600	35 953 602
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	55,2	8 000	441 600
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	100,26	3 500	350 910
14	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	182	6 000	1 092 000
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	901,44	2 000	1 802 880
16	Հետադարձ լիցք բուրդներով 9ж-VII	մ³	1508,36	1 200	1 810 032
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ³	167,6	14 000	2 346 400
18	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	842,38	2 500	2 105 950
7.Հենապատ . Կմ 10+799 - Կմ 10+858					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	185,57	2 500	463 925
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	185,57	2 500	463 925
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	865,99	2 500	2 164 975
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1195,89	1 900	2 272 191
5	Նույնը ձեռքով	մ³	41,24	14 000	577 360
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	618,56	1 900	1 175 264
7	Նույնը ձեռքով	մ³	206,19	14 000	2 886 660
8	10е-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1276,76	1 900	2 425 844
9	Նույնը ձեռքով	մ³	141,86	14 000	1 986 040
10	Նախապատրաստական շերտ	մ³	63	10 000	630 000
11	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	668,43	70 000	46 790 100
12	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	757,5	70 000	53 025 000
13	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	73395,94	600	44 037 564
14	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	56,2	8 000	449 600
15	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	115,06	3 500	402 710
16	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	156	6 000	936 000
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	1028,67	2 000	2 057 340
18	Հետադարձ լիցք բուրդներով 10е-IV	մ³	1347,69	1 200	1 617 228
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10е-IV	մ³	70,93	14 000	993 020
20	Հետադարձ լիցք բուրդներով 9ж-VII	մ³	1037,88	1 200	1 245 456
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ³	54,63	14 000	764 820
22	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	969,36	2 500	2 423 400

8.Հենապատ . Կմ 11+112 - Կմ 11+137					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	1,66	2 500	4 150
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	1,66	2 500	4 150
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	7,73	2 500	19 325
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	10,7	2 500	26 750
5	Նույնը ձեռքով	մ³	0,4	14 000	5 600
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ բարձում ա/ի . և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	5,5	2 500	13 750
7	Նույնը ձեռքով	մ³	1,8	14 000	25 200
8	10е-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	232,8	1 900	442 320
9	Նույնը ձեռքով	մ³	25,9	14 000	362 600
10	Նախապատրաստական շերտ	մ³	11,7	10 000	117 000
11	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	52,04	70 000	3 642 800
12	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	69,05	70 000	4 833 500
13	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	6194,58	600	3 716 748
14	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	27,04	8 000	216 320
15	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	22,5	3 500	78 750
16	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	31,5	6 000	189 000
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	179,6	2 000	359 200
18	Հետադարձ լիցք բուրդեցում 10е-IV	մ³	184,79	1 200	221 748
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10е-IV	մ³	9,73	14 000	136 220
20	10е-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ³ շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	64,14	2 500	160 350
9.Հենապատ . Կմ 11+183 - Կմ 11+207					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	0,3	2 500	750
2	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	0,5	14 000	7 000
3	10е-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	77,35	1 900	146 965
4	Նույնը ձեռքով	մ³	8,59	14 000	120 260
5	Նախապատրաստական շերտ	մ³	4,68	10 000	46 800
6	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	10,24	70 000	716 800
7	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	17,66	70 000	1 236 200
8	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	24	8 000	192 000
9	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	8,91	3 500	31 185
10	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	22,1	1 200	26 520
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	52,49	1 200	62 988
12	Հետադարձ լիցք բուրդեցում 10е-IV	մ³	57,73	1 200	69 276
13	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10е-IV	մ³	3,04	14 000	42 560
14	10е-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ³ շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	25,18	2 500	62 950
10.Հենապատ . Կմ 11+190 - Կմ 11+230					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	298,91	2 500	747 275
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	298,91	2 500	747 275

3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1394,93	2 500	3 487 325
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1926,33	1 900	3 660 027
5	Նույնը ձեռքով	մ³	66,43	14 000	930 020
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	996,38	1 900	1 893 122
7	Նույնը ձեռքով	մ³	332,13	14 000	4 649 820
8	Նախապատրաստական շերտ	մ³	36	10 000	360 000
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	299,4	70 000	20 958 000
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	317,32	70 000	22 212 400
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	31354,76	600	18 812 856
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	40	8 000	320 000
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	61,08	3 500	213 780
14	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	60	6 000	360 000
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	562,47	2 000	1 124 940
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9ж-VII	մ³	2952,2	1 200	3 542 640
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ³	328,02	14 000	4 592 280
18	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	41,02	2 500	102 550
11.Հենապատ . Կմ 11+263 - Կմ 11+329					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	196,34	2 500	490 850
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	196,34	2 500	490 850
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	916,26	2 500	2 290 650
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1265,32	1 900	2 404 108
5	Նույնը ձեռքով	մ³	43,63	14 000	610 820
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	654,47	1 900	1 243 493
7	Նույնը ձեռքով	մ³	218,16	14 000	3 054 240
8	10е-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1411,02	1 900	2 680 938
9	Նույնը ձեռքով	մ³	156,78	14 000	2 194 920
10	Նախապատրաստական շերտ	մ³	39,3	10 000	393 000
11	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	742,02	70 000	51 941 400
12	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	838,98	70 000	58 728 600
13	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	81962,3	600	49 177 380
14	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	63,35	8 000	506 800
15	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	128,47	3 500	449 645
16	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	259	6 000	1 554 000
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	1149,3	2 000	2 298 600

18	Հետադարձ լիցք բուրդներով 10e-IV	մ³	1489,41	1 200	1 787 292
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	78,39	14 000	1 097 460
20	Հետադարձ լիցք բուրդներով 9ж-VII	մ³	958,64	1 200	1 150 368
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ³	50,45	14 000	706 300
22	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա		1172,49	2 500	2 931 225
Ընդամենը XII					766 672 777
Ընդհանուրը					4 278 798 732
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր*					121 201 268
Ամբողջը					4 400 000 000

* Մավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

*Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալասիովիտ
«Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/6
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր տնօրեն
Է. Բեզդյան



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
/Մ-12/-Կոռնիժոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 9+000-կմ11+779.75 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 160 օր
2	Կողային առուներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 160 օր
3	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
4	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230օր
5	Իջատեղեր և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240օր
6	Ջրահեռացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200օր

7	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
8	Հակավթարային ուղիների կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
9	Խողովակների կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օր
10	Արհեստական կառուցվածքներ Գաբիոններ, հենապատեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
«Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/ճ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգոյան



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գաբիոնների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
3	45231177/556	/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 9+000-կմ11+779.75 հատվածի վերակառուցման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ
«Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/6
ՀՀ 2472300165260010
ՀՀ 03512651
Գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն