

«ՀՀ ԷԲՔՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն», ի դեմս Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Մ. Մակինյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավան համայնքի 40հա տարածք զբաղեցնող տնամերձերի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 76 օր (2,5 ամիս):

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, կյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած կյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախազօծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալառուի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է

Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա շտորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածանկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի բնդհանուր գինը կազմում է 39 343 576 (երեսունհինգ միլիոն երեք հարյուր քառասունհինգ հազար հինգ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ, որից 6 557 263 (վեց միլիոն հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար երկու հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ընդ որում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով բնդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-բնդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ-ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ-ն նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար զանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չբնդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից զանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն քննունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 39 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011015402

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար



Ա. ՄԱԿԻՆՅԱՆ

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս,

Արդյունաբերական հանգույց, Սայաթ-

Նովայի փող. Թիվ 32, հեռ. 091-422492

Էլ. փոստ hidroveranorogum.ak@mail.ru

<< Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ >> ՓԲԸ Մասիս մ/ճ

h/h 11500294360943

ՀՎՀՀ 03801977

Ընկերության տնօրեն



Գ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ՝

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 402Ա ՏԱՐԱԾՔ
 ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ՏՆԱՄԵՐՁԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր գումարը հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6
	1. Զորնդունիչ կառուցվածք				
	<i>1.1 Հողային աշխատանքներ</i>				
1.1.1	VI կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոնորժով, բուլդոզերի , կամ էքսկավատորի բազայի վրա	մ ³	19.30	5.868	113.243
1.1.2	Խրամուղու ստեղծում ձեռքով փխրեցված IVկարգի բնահողերում	մ ³	19.3	3.864	74.576
1.1.3	Քանդած բնահողերի տեղափոխում ձեռքի սայլակներով 30մ	տ	44.39	0.981	43.568
1.1.4	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	19.3	1.323	25.531
	<i>Զրահեռացման աշխատանքեր</i>				
1.1.5	Ժամանակավոր անջրպետի ստեղծման համար ջրագծի օգտակար հանույթի ավազակավային բնահողերի տեղափոխում ձեռքով սայլակներով 74մ	տ	12.60	1.490	18.778
1.1.6	Ժամանակավոր անջրպետի ստեղծում ջրագծի օգտակար հանույթի ավազակավային բնահողերից ձեռքով տուփանումով	մ ³	7	0.916	6.415
1.1.7	Փ275մմ պողպատե խողովակի ժամանակավոր տեղադրում սելավատարի ջրերի հեռացման համար (առանց արժեքի)	մ	10	1.309	13.090
1.1.8	Ժամանակավոր առվակի և խյուսափոսի ստեղծում ձեռքով հետահար մուրճով VI կարգի ժայռային բնահողերում	մ ³	1.75	21.422	37.488

1.1.9	Ֆիլտրվող ջրերի հեռացում 25մ3/ժամ "ԳՆՕՄ" պոմպով	մեք/ժամ	5.5	1.206	6.592
1.1.10	ժամանակավոր անջրպետի բանդում ձեռքով բարձունով սալակների վրա	մ ³	7.0	2.187	15.309
1.1.11	Ավազակավային բնահողերի տեղափոխում սալակներով մոտ 10մ երկրորդ հերթի անջրպետի ստեղծման համար	տ	12.6	0.981	12.367
1.1.12	Երկրորդ հերթի ժամանակավոր անջրպետի ստեղծում ավազակավային բնահողերից ձեռքով տուփանումով	մ ³	7	0.916	6.415
1.1.13	ժամանակավոր անջրպետի բանդում ձեռքով բարձունով սալակների վրա	մ ³	7.0	2.187	15.309
1.1.14	Ավազակավային բնահողերի տեղափոխում սալակներով մոտ 20մ հարթեցումով	տ	12.6	0.981	12.367
1.1.15	ժամանակավոր արվակի և խյուսափոսի հետլիցք ձեռքով . IV կարգ	մ ³	1.75	1.120	1.960
1.1.16	Փ275մմ պողպատե խողովակի ապամոնտաժ	մ	10	0.785	7.852
<i>1.2 Բետոնային աշխատանքեր</i>					
1.2.1	Փ30մմ անցքերի գալլիկոնում ժայռի մեջ, L=30սմ	հատ	56	1.211	67.807
1.2.2	Ցցածող Փ20մմ, արժեք. մատակարարում և տեղադրում, 56հատ	տ	0.0692	398.884	27.587
1.2.3	Պոլիմեր ցեմենտե շաղախ, արժեք. մատակարարում	մ ³	0.008	31.290	0.250
1.2.4	Ջրբալի և պարզարան միաձույլ բետոնից B15, F150, W4 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	13.67	83.385	1139.869
1.2.5	Յարցև ջրաչափական կառույց միաձույլ բետոնից B15, F150, W4 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	2.28	92.438	210.758
1.2.6	Հոր միաձույլ բետոնից B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	2.52	61.507	154.999
1.2.7	Միաձույլ բետոն հենարանների ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.040	50.471	2.019
1.2.8	Դիմապատ միաձույլ բետոնից B15, F150, W4 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.392	83.385	32.687

1.2.9	Ամրան $\Phi 12$ մմ, արժեք. մատակարարում և տեղադրում	տ	0.05106	398.884	20.368
1.2.10	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումնր և տեղադրումը	մ	10	5.127	51.271
<u>1.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
1.3.1	Զրաչափական ծող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	3.737	3.737
1.3.2	Փականներ $\Gamma C 60-200$, $\Gamma C 80-200$ իր վերիաններով, փեղկով, արժեք, մատակարարում մոնտաժ	տ	0.521	807.283	420.595
1.3.3	$\Phi 273 \times 5$ մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ	մ	1.5	23.161	34.741
1.3.4	$\Phi 325 \times 5$ մմ պողպատե կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.05	29.434	30.905
1.3.5	Կարճախողովակների խծուծում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	կգ	4	2.586	10.344
1.3.6	Պողպատե դիաֆրագմա $500 \times 500 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0098	571.623	5.602
1.3.7	$\Phi 5$ մմ ճաղեր, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.00050	481.989	0.241
1.3.8	Պողպատե ձևավոր մասեր- $\Phi 250$ մմ արմունկ $\alpha = 45^\circ$, տեղադրում	տ	0.0660	832.012	54.913
1.3.9	Արմունկ $\Phi 250$ մմ, $\alpha = 45^\circ$, արժեք, մատակարարում	հատ	2	21.976	43.953
1.3.10	$\Phi 250$ մմ թուջե սողնակ $P_y = 1.0U$ Պա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	208.776	208.776
1.3.11	$\Phi 250$ պողպատե կցաշուրթ $P_y = 1.0U$ Պա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	24.110	72.330
1.3.12	$\Phi 250$ պողպատե ազատ կցաշուրթ $P_y = 1.0U$ Պա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	18.744	18.744
1.3.13	$\Phi 250$ պոլիէթիլենային ականոց $P_y = 1.0U$ Պա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	20.334	20.334
1.3.14	Պողպատե ձևավոր մասեր- պողպատե անկյունակ $50 \times 50 \times 5$ մմ, տեղադրում	տ	0.0128	832.012	10.666
1.3.15	Պողպատե անկյունակ $50 \times 50 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.4	1.846	6.275

1.3.16	Պողպատե կափարիչ 5մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0471	571.324	26 909
1.3.17	Կողպեք, ծխնիյով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հաստ	1	5.172	5 172
1.3.18	Մետաղական աստիճաններ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0136	493.628	6.713
<u>1.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր</u>					
1.4.1	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	մ ²	15	0.996	14 946
<u>1.5 Այլ աշխատանքեր</u>					
1.5.1	Բետոնի և այլ շինանյութերի տեղափոխում ձեռքով բանվորուծի օգնությամբ 74մ բանվորուծի օգնությամբ մեխանիզմներին անհասանելի հատվածում PK0+00-0+74	տ	41.4	1.911	79.019
	Ընդամենը՝ ըստ 1 բաժնի				3193.39
<u>2. Զրատար</u>					
<u>2.1 Հողային աշխատանքներ</u>					
2.1.1	VI կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոնորձով, բուլդոզերի , կամ էքսկավատորի բազայի վրա	մ ³	218.0	5.868	1279.116
2.1.2	Ասֆալտի կտրում տղոցով	մ	1456.0	0.095	137.932
2.1.3	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	138	0.610	84 210
2.1.4	VI կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, հետահար մուրձով , հատակի լրանշակում	մ ³	8.00	21.422	171.374
2.1.5	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով	մ ³	5	0.675	3.376
2.1.6	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության և 6 ⁰ -15 ⁰ երկայնական թեքությունների պայմաններում	մ ³	18	1.771	31.877
2.1.7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	50	0.807	40.326
2.1.8	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	123.0	0.409	50.257
2.1.9	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության և 6 ⁰ -15 ⁰ երկայնական թեքությունների պայմաններում	մ ³	12	1.242	14 901

2.1.10	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	217	0.602	130.566
2.1.11	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	69.0	0.488	33.640
2.1.12	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, երկայնական թեքությունները 6 ⁰ -15 ⁰ , արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	42	0.951	39.922
2.1.13	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	264.0	0.353	93.223
2.1.14	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	165	0.469	77.451
2.1.15	Փափուկ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափելով մինչև 1կմ հեռուցքի համար, 165մ ³	տ	280.5	0.896	251.364
2.1.16	Խրամուղու հատակի լրամշակում ձեռքով IVկարգի բնահողերում	մ ³	55	3.864	212.521
2.1.17	Խրամուղու հատակի լրամշակում ձեռքով IIIկարգի բնահողերում	մ ³	24	2.191	52.590
2.1.18	Խրամուղու մշակում ձեռքով IVկարգի բնահողերում 4հատ հատումների հատվածում	մ ³	1	3.864	3.864
2.1.19	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի բնահողերում 4հատ հատումների հատվածում	մ ³	3	2.191	6.574
2.1.20	Արահետի լայնացում ձեռքով IVկարգի բնահողերում	մ ³	30	3.864	115.921
2.1.21	VI կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, հետահար մուրճով, հենարանի հիմքի քանդում	մ ³	0.25	21.422	5.355
2.1.22	Խրամուղու մշակում ձեռքով IVկարգի բնահողերում (VI կարգ փխրեցված)	մ ³	80	3.864	309.121
2.1.23	Ավագե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ ավագի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	90	4.285	385.687
2.1.24	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	419	0.916	383.970
2.1.25	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով, ասֆալտբետոնե ծածկի հատվածում	մ ³	15	0.916	13.746
2.1.26	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի IV բնահողերով, տոփանումով, ասֆալտբետոնե ծածկի հատվածում	մ ³	77	1.119	86.170

2.1.27	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, IVկարգ	մ ³	321.0	0.044	14 040
2.1.28	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, IIկարգ	մ ³	64.0	0.038	2 458
2.1.29	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	30.3	0.916	27 767
2.1.30	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ	մ ³	75.3	0.063	4 740
2.1.31	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ հետլիցքի համար. (73*2+229*2)	տ	604.0	0.896	541.261
2.1.32	Պողպատե Փ273մմ խողովակների տեղափոխում 74մ բանվոր ուժի օգնությամբ մեխանիզմներին անհասանելի հատվածում PK0+00-0+74	տ	0.75	1.911	1.434
2.1.33	Պոլիէթիլենային Փ250մմ խողովակների տեղափոխում միջինը 50մ բանվոր ուժի օգնությամբ մեխանիզմներին անհասանելի հատվածում PK0+00-0+74 և ՊԿ1+29-ՊԿ2+32	տ	1.4408	1.633	2.353
2.1.34	Ավազի և բետոնի տեղափոխում ձեռքով բանվորուժի օգնությամբ միջինը 50մ բանվոր ուժի օգնությամբ մեխանիզմներին անհասանելի հատվածում PK0+00-0+74 և ՊԿ1+29-ՊԿ2+32	տ	65.565	1.633	107 087
2.1.35	Ճանապարհի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	990	0.002	2.112
2.1.36	Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստ. ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	394.5	1.341	529 021
2.1.37	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն 6.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	394.5	4.456	1757 932
2.1.38	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն 3.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	394.5	3.734	1473.010
<u>2.2 Բետոնային աշխատանքեր</u>					
2.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և օձիքի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.490	50.471	24 731
<u>2.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
2.3.1	Փ250x9 6մմ պոլիէթիլենային խողովակներ, P=0 6ՄՊա. արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	1613	12.418	20029.864

2.3.2	Φ110x4.2մմ պոլիէթիլէնային խողովակներ, P=0.6ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	186	2.635	490.118
2.3.3	Φ273x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ, փորձարկում	մ	19	23.161	440.052
2.3.4	Φ250 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	24.110	48.220
2.3.5	Φ250 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	18.744	37.488
2.3.6	Φ250 պոլիէթիլէնային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.334	40.667
2.3.7	Φ250 պոլիէթիլէնային խցափակիչ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	9.675	9.675
2.3.8	Φ110 պոլիէթիլէնային խցափակիչ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	2.434	4.869
2.3.9	Φ16-Φ40մմ պողպատե խողովակների կտրում, 50հատ.	մ	7.5	0.260	1.952
2.3.10	Φ16-Φ40մմ պողպատե խողովակների վերականգնում, 50հատ.	մ	7.5	0.434	3.256
2.3.11	Φ273x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժ հենարանների համար, 2մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0661	514.527	33.990
2.3.12	Սետաղական կոնստրուկցիաներ-թերթապողպատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0099	571.324	5.650
2.3.13	Φ12մմ ամրան, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.00212	475.278	1.008
2.3.14	Φ250մմ խողովակի լվացում աղտահանումով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1630.0	0.219	356.286
2.3.15	Φ100մմ խողովակի լվացում աղտահանումով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	186.0	0.080	14.882
				0.000	0.000
<u>2.4 Սեկուսիչ աշխատանքեր</u>					
2.4.1	Սետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	13	0.996	12.953

2.4.2	Փ273մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	4	1.647	6 589
2.4.3	Փ273մմ պոլիէթիլենե խողովակի ջերմանեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.8	21.619	17 295
	Օնդամենը՝ ըստ 2 բաժնի				30057.82
	<u>3. Ղատարկման հոր ԴՀ-1</u>				
	<u>3.1 Հողային աշխատանքներ</u>				
3.1.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2.2	0.807	1 774
3.1.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.8	0.610	1 086
3.1.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.0	0.488	0.488
3.1.4	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	7.95	0.353	2 807
3.1.5	Խրամուղու և փոսորակի հատակի լրանշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում	մ ³	0.47	3.864	1 816
3.1.6	Խրամուղու հատակի լրանշակում ձեռքով III կարգի բնահողերում	մ ³	1.5	2.191	3 287
3.1.7	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ ³	1	1.773	1 773
3.1.8	Խճավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.2	3.907	0 781
3.1.9	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տուփանումով	մ ³	6	0.916	5 498
3.1.10	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, IV կարգ	մ ³	3.2	0.044	0 140
3.1.11	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, III կարգ	մ ³	2.5	0.038	0 096
3.1.12	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (2.2*2)	տ	4.4	0.896	3 943
	<u>3.2 Բետոնային աշխատանքներ</u>			0.000	0 000

3.2.1	Միաձույլ քետոն հենարանների և գուտեկապի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.420	50.471	21.198
3.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1000մմ, տեղադրումը	մ ³	0.60	32.101	19.260
3.2.3	KII-10-6a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28.441
3.2.4	KII-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28.441
3.2.5	KIUI-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34.906
3.2.6	KIII 1-10-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.0կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38.790
3.2.7	Թուփե մտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
3.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
<u>3.3 Սետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
3.3.1	Φ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	20.0	5.354	107.087
3.3.2	Φ100 թուփե սղոնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
3.3.3	Φ100 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	9.424	28.273
3.3.4	Φ100 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	6.723	6.723
3.3.5	Φ100 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.610	4.610
3.3.6	Φ250x100 պոլիէթիլենե անցումային եռաբախիկ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	44.849	44.849
<u>3.4 Սեկուսիչ աշխատանքեր</u>				0.000	0.000
3.4.1	Բուսկային շրամենուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5.2	1.327	6.901

3.4.2	Փ108մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	20	0.725	14 509
3.4.3	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկչերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	1.119	2 238
	Ընդամենը՝ ըստ 3 բաժնի				517.43
4. Զրամատակարարման հոր ԶՀ-1					
4.1 Հողային աշխատանքներ					
4.1.1	VI կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոնորձով, բուլդոզերի, կամ էքսկավատորի բազայի վրա	մ ³	2.20	5.868	12 909
4.1.2	VI կարգի բնահողերի բանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	2.2	0.808	1.777
4.1.3	VI կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, հետահար մուրձով, հատակի լրամշակում	մ ²	0.80	21.422	17 137
4.1.4	IV կարգի բնահողերի բանդում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	1.6	0.488	0.780
4.1.5	Խճավագե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավագի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.2	3.906	0.781
4.1.6	Հետիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ²	2.7	0.916	2.474
4.1.7	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաբախերով մինչև 1կմ (2.2*2.3)	տ	5.06	0.896	4.534
				0.000	0.000
4.2 Բետոնային աշխատանքներ					
4.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և զոտեկալի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.440	50.471	22 207
4.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1000մմ, տեղադրումը	մ ³	0.60	32.101	19 260
4.2.3	KII-10-6a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28 441
4.2.4	KII-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28 441
4.2.5	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34 906
4.2.6	KIII 1-10-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.0կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38 790

4.2.7	Թուշե մտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51.719
4.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18.849
<u>4.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
4.3.1	Փ273x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ, փորձարկում	մ	1.0	23.161	23.161
4.3.2	Փ57x3մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	3.0	2.312	6.935
4.3.3	Փ250մմ թուշե սղոնակ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	208.776	208.776
4.3.4	Փ250 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	24.110	96.440
4.3.5	Փ250 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	18.744	37.488
4.3.6	Փ250 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.334	40.667
4.3.7	Վենտիլ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	8.535	17.069
4.3.8	Պողպատե ծևավոր մասեր- պողպատե զուտի Փ250x50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0150	1294.158	19.412
4.3.9	Մետաղական շարժական աստիճաններ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0150	510.793	7.662
<u>4.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր</u>					
4.4.1	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5.2	1.327	6.901
4.4.2	Փ273մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	1.647	0.988
4.4.3	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	1.119	4.476
Ընդամենը՝ ըստ 4 բաժնի					752.98
5. Զրամատակարարման հոր ԶԿ-2					

<u>5.1 Հողային աշխատանքներ</u>					
5.1.1	VI կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով, բուլդոզերի, կամ էքսկավատորի բազայի վրա	մ ³	2.20	5 868	12 909
5.1.2	VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով քարծումով	մ ³	2.2	0.808	1 777
5.1.3	VI կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, հետահար մուրճով, հատակի լրամշակում	մ ³	0.80	21.422	17 137
5.1.4	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով.	մ ³	1.6	0.488	0 780
5.1.5	խճավագե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավագի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.2	3.906	0.781
5.1.6	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տուփանումով	մ ³	2.7	0.916	2.474
5.1.7	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (2.2*2.3)	տ	5.06	0.896	4.534
<u>5.2 Բետոնային աշխատանքներ</u>				0.000	0.000
5.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և գոտեկափ ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.420	50.471	21 198
5.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1000մմ, տեղադրումը	մ ³	0.60	32.101	19.260
5.2.3	K1L-10-6a հավաքովի երկաթբետոնե պատի շղակ, 33.75կգ/մ ³ անրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28 441
5.2.4	K1L-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի շղակ, 33.75կգ/մ ³ անրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28.441
5.2.5	K1L-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 80կգ/մ ³ անրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	34.906	34 906
5.2.6	K1L-1-10-2 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, 132.0կգ/մ ³ անրանի ծախսով, առանց մտոցի, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	38.790	38 790
5.2.7	Թուշե մտոց, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	51.719	51 719
5.2.8	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.0350	538.530	18 849
<u>5.3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ, խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					

5.3.1	Φ273x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում մոնտաժ, փորձարկում	մ	1.5	23.161	34.741
5.3.2	Φ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.5	5.354	2.677
5.3.3	Φ100 թուշե տղնակի մոնտաժ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	37.147	37.147
5.3.4	Φ100 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	9.424	18.849
5.3.5	Φ250 պողպատե կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	24.110	48.220
5.3.6	Φ250 պողպատե ազատ կցաշուրթ Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	18.744	37.488
5.3.7	Φ250 պոլիէթիլենային ականոց Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.334	40.667
5.3.8	Պողպատե ձևավոր մասեր- պողպատե եռաբաշխիկ Φ250x100մմ, Φ100x100մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0300	1301.519	39.046
5.3.9	Մետաղական շարժական աստիճաններ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0150	510.793	7.662
5.4 Մեկուսիչ աշխատանքեր					
5.4.1	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5.2	1.327	6.901
5.4.2	Φ273մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	1.647	0.988
5.4.3	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3	1.119	3.357
Ընդամենը՝ ըստ 5 բաժնի					559.74
6. Ջրամատակարարման հոր ՋՀ-3					
6.1 Հողային աշխատանքներ					
6.1.1	V կարգի բնահողերի քանդում էրևակատորով բարձունով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	2.48	0.807	2.000
6.1.2	IV կարգի բնահողերի քանդում էրևակատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	1.5	0.488	0.717

6.1.3	III կարգի բնահողերի բանդում էքսկավատորով կողիցքով, արտաքին և ներքին խանգարող առարկաների առկայության պայմաններում	մ ³	5.15	0.353	1.819
6.1.4	Խրամուղու և փոսորակի հատակի լրանշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում	մ ³	0.47	3.864	1.816
6.1.5	Խրամուղու հատակի լրանշակում ձեռքով III կարգի բնահողերում	մ ³	0.8	2.191	1.753
6.1.6	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ ³	0.5	1.773	0.887
6.1.7	Խճավագե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, ներառյալ խճավագի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.2	3.906	0.781
6.1.8	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	2	0.916	1.833
6.1.9	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի IV բնահողերով, տոփանումով,	մ ³	1	1.119	1.119
6.1.10	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, IV կարգ	մ ³	3.7	0.044	0.162
6.1.11	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 1կմ (2.48*2)	տ	5.0	0.896	4.445
6.1.12	Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	4	1.341	5.364
6.1.13	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն 6.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	4	4.456	17.824
6.1.14	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն 3.5սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	մ ²	4	3.734	14.935
6.2 Բետոնային աշխատանքեր					
6.2.1	Միաձույլ բետոն հենարանների և գոտեկապի ստեղծում B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.420	50.471	21.198
6.2.2	Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հոր D=1000սմ, տեղադրումը	մ ³	0.60	32.101	19.260
6.2.3	K11-10-6a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28.441
6.2.4	K11-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 33.75կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	28.441	28.441