

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
08.08. 2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԾՁԲ-2019/9ՏՀ-2 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 02 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Պոռշաբերդշին ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Մովսիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 08.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԾՁԲ-2019/9ՏՀ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- Կողմերը որոշեցին՝
- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,
 - 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի,
 - 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Պոռշաբերդշին ՍՊԸ
ՀՀ, գ. Գլաձոր
«Հայէկոնսմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163538001609
ՀՎՀՀ 08910676
տնօրեն
Կ. Մովսիսյան



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-
 կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2020 թվականին իրականացվելիք)

/ՀՀ հազ. դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I Հողային աշխատանքներ					
1	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.854	0.000
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0	6.802	0.000
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.884	0.000
II Երթուղային մաս					
1	Ավազակույծային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ ²	0	0.559	0.000
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով	մ ²	0	3.470	0.000
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ	մ ²	0	6.054	0.000
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	մ ²	14181.05	4.492	63 701.277
III Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	105	1.861	195.405
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³ /տ	7.27	6.803	49.458
3	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	700.49	0.019	13.309
4	Մետ. d=0.273 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	0	1.100	0.000
5	Մետ. d=0.325 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	0	1.275	0.000
6	Մգ d=0.250 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	0	0.588	0.000
7	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.952	0.000
8	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65 մ3 կողքի կուտակում հետլիցքի համար	մ ³	0	0.704	0.000
9	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0	5.000	0.000
10	Ավազակույծային շերտ h=10սմ (մետ. d=0.325մ խող. տակ)	մ ²	0	5.310	0.000
11	Մետ. d=0.325մ խողովակների տեղադրում	գծմ	0	29.100	0.000
12	Մետ. d=0.325մ խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	0	1.778	0.000
13	Միաձույլ բետոնյա գլխամասերի կառուցում (B-20)	մ ³	12.96	111.320	1 442.707
14	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ ²	51.36	1.200	61.632
15	Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով	մ ³	59	0.830	48.970
16	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ ³	6.28	1.710	10.739
17	Խճային հիմք h=12 սմ	մ ²	1403.38	1.704	2 391.360

18	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	մ ²	1403.38	4.442	6 233.814
	IV. B-1-20-50 հավաքովի վաբեր				
1	10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	0	1.925	0.000
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	0	6.802	0.000
3	Գոյություն ունեցող քայքայված B-1-20-50 վաբերի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0.0	1.992	0.000
4	B-1-20-50 հավաքովի վաբերի տեղադրում	մ ³	37.2	136.700	5 085.240
5	Վաբերի ջրամեկուսացում	մ ²	353.4	1.200	424.080
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	18.6	5.913	109.982
	V Արգելափակոցներ				
1	Սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	429	4.133	1 773.057
2	C-1 տիպի պլաստիկ ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	250	5.779	1 444.750
3	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	3718	24.270	90 235.860
4	Գոյություն ունեցող պարապետների ներկում	մ ²	258	0.705	181.890
	VI Կողնակներ և կողային առուներ				
1	Կողնակների լրացում ավազակոպիձով հմիջ.=4սմ	մ ²	1080	0.408	440.640
2	Կողային առուների մաքրում	գծմ	225.0	0.533	119.925
	VII Ե/բ ուղղանկյուն խողովակների նորոգում				
1	Կենցաղային աղբի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	66.3	4.505	298.682
2	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	89.47	1.925	172.230
3	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	105.04	6.802	714.482
4	Խողովակի մեջ մաքրում ձեռքի աշխատանքով 10eIV կարգի բնահող), բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	28.8	6.802	195.898
5	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	6.25	68.830	430.188
6	Գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	7.52	68.820	517.526
7	Գլխաղբի ապամոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	2.4	28.000	67.200
8	Գլխամասի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ	մ ²	6.8	3.267	22.216
9	Մուտքում ձեռքի լրացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնով b=8սմ	մ ³	0.21	57.940	12.167
10	Խողովակի վնասված սեկցիաների սվաղ էլքում ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ	մ ²	15.6	3.267	50.965
11	Ճակատային մասերի սվաղ b=5սմ ցանցով	մ ²	8.06	5.087	41.001
12	Թների սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ	մ ²	55.4	3.267	180.992
13	Թների կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	2.56	68.830	176.205
	VIII Ե/բ d=1.0մ, d=1.25մ, d=1.5մ խողովակների նորոգում				
1	Կենցաղային աղբի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	3.5	4.505	15.768

2	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ	մ ³	1.5	1.925	2.888
3	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ	մ ³	13	6.802	88.426
4	Խողովակի մեջ մաքրում ձեռքի աշխատանքով (10eIV կարգի բնահող), բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ	մ ³	32	6.802	217.664
5	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	4.4	111.320	489.808
6	Գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	3.88	68.830	267.060
7	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ	մ ³	0.64	28.000	17.920
8	Գլխամասի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ	մ ²	1.6	3.267	5.227
9	Թների կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	2.56	68.830	176.205
IX Գաբիոնային պատի տեղադրում Կմ 101+503-ում					
1	Գաբիոնների համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով:	մ ³	4.2	0.704	2.957
2	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:	մ ²	8	0.340	2.720
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) : Հիմնակմայք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ 32 հատ 393.6/102.34 գմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=4 մ2 32 հատ 128/184.96 մ2/կգ Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1 հատ=0.0665 կգ 27 հատ 32.4/1.8գմ/կգ մետաղյա ձող d=18մմ, 1գծմ=1,998կգ, 1հատ.=1,0մ 4/8 հատ/կգ	մ ²	16.0	21.550	344.800
4	Գաբիոնային շարվածք 1x0.5x0.5 (քար) : Հիմնակմայք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3գծմ 8 հատ 74.4/19.35 գմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=2.5 մ2 8 հատ 20/28.9 մ2/կգ	մ ²	2.0	24.800	49.600
5	Հետադարձ լիցք 0.65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի պահեստավորված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:	մ ³	4.2	1.438	6.040
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով գրունտի տեղափոխումը 5 կմ հեռավորությունից գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:	մ ³	46.2	2.710	125.202
X Հենապատի նորոգում			0		
1	Հենապատերի վերին և ստորին հատվածներում 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	20.0	1.925	38.500
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով՝ հետլիցքի համար	մ ³	2.0	5.000	10.000
3	Պատի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գալիկոնում- d40մմ, L1=20 սմ:	հատ	472	1.782	841.104
4	Հենարանի և կարգավորիչ պատի վրա ամրանային խարսխային տեղադրում & 16 A500c , L1=30 սմ: Կայքսիդացեմենտային շաղախ - 0.104 մ3:	տ	0.2235	765.410	171.069

5	Պատերի ու ժեղացման «շապիկի» և աճեցման միաձույլ, ամրանավորված բետոն B20: Ամրան - &8 A500c - 586.0 կգ:	մ ³	67.2	81.130	5 451.936
6	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով:	մ ³	2.0	1.710	3.420
	XI Ե/բ կամուրջ կմ 102+453-ում (սխեման 1x18 մ, գաբարիտը 19.9 մ)		-		
1	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի կազմատում էքս. 0.65 շտ, բարձուճը ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա հմիջ.=19 սմ:	մ ³	0	2.268	0.000
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	0	8.140	0.000
3	Բազրիքների ապամոնտաժում պահեստավորումով հետագա օգտագործման համար:	տ	0	33.480	0.000
4	T-1-1.0 հավաքովի մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա:	մ ³	0	21.420	0.000
5	Հունի ուղղման հողային աշխատանքներ բուլդոզերով գրունտի տեղափոխում N2 հենարանի մոտ մինչև 7 մ:	մ ³	91.0	0.150	13.650
6	Մուտքում ձախ քայքայված հենապատի կազմատում էքս. 0.65 բարձուճը ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա	մ ³	35.4	2.268	80.287
7	Նույնը՝ հիմքի	մ ³	15.6	2.268	35.381
8	Նոր կարգավորիչ թևի հիմքի տակ խճային շերտի տեղադրում h=10 սմ:	մ ²	18.4	1.180	21.712
9	Կարգավորիչ թևի միաձույլ հիմքի իրականացում B20 դասի բետոնով:	մ ³	19.92	68.070	1 355.954
10	Կարգավորիչ թևի միաձույլ իրանի իրականացում B20 դասի բետոնով:	մ ³	36.11	69.900	2 524.089
11	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում):	մ ²	28.2	1.283	36.181
12	N2 հենարանի հիմքի ամրացման համար խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով՝ կողքի կուտակումով:	մ ³	11.6	6.000	69.600
13	N2 հենարանի հիմքի ամրացման միաձույլ B20 դասի բետոնով:	մ ³	19.2	68.070	1 306.944
14	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով՝ շերտ-շերտ տոփանումով:	մ ³	4.20	2.052	8.618
15	Հենարանների և ռիզելների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով b=5 սմ՝ ամրանային ցանցի տեղադրումով - Ø3 (100x100) - 312.0 մ ² (մինչև 6 մ բարձրության վրա):	մ ²	312.0	5.477	1 708.824
16	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով (հոսքային եռանկյունի) - հմիջ.=8 սմ:	մ ²	0.00	5.900	0.000
17	Մայթի սահմաններում հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով - h=3 սմ:	մ ²	0.000	76.960	0.000
18	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:	մ ²	0.0	0.686	0.000
19	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթի	մ ²	0.0	1.176	0.000


	բլոկների սահմաններում -h=2սմ - M200 մակնիշի:				
20	Մայթերի T-1-1.0 մակնիշի բլոկների հավաքովի ե/բետոն. B30, F200 չափ. 86x165x299 սմ, բլոկի քաշը - 2.15 տ, 12 հատ ա.պ. AI=101.3 կգ/մ ³ , AIII=136.9 կգ/մ ³ : Ներդիր մասեր. -10x80 մմ, P=0,06 տ; -10x160 մմ, P=0,12 տ; խարիսխներ AE 10 AIII P=0,0432 տ:	մ ³	0	414.600	0.000
21	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ - W8, B30; ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 351.0 մ ² :	մ ³	0	146.970	0.000
22	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=5սմ:	մ ²	0.0	5.533	0.000
23	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=4սմ:	մ ²	0.2	4.500	0.900
24	1 սեկցիա նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում համանման գոյություն ունեցողի նախնական ներկատարումով և ներկումով: շվեկեր N6.5 - L=6 մ N5 - L=7.8 մ, -10x50 - L= 5.7 մ, -3x25 - L= 2.0 մ:	տ	0.0967	828.740	80.139
25	Պահեստավորված բազրիքների տեղադրում ներկումով:	տ	0	96.200	0.000
26	Մայթերի ավազային ասֆալտ հմիջ.=3.5	մ ²	36.0	4.190	150.840
27	Անվահրիչների ուղղահայաց զծանշում:	մ ²	32.4	0.765	24.786
28	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական զծանշում - հոծ:	զմ	40.0	0.054	2.160
	XII Ե/բ կամուրջ կմ 107+347-ում (սխեման 2x6 մ, գաբարիտը 15.9 մ)				
1	Երթնեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի կազմատում էքս. 0.65 շտ, բարձունք ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա հմիջ.=24 սմ:	մ ³	0	2.268	0.000
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	0	8.140	0.000
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով (հոսքային եռանկյունի) - հմիջ.=8.5 սմ:	մ ²	0.00	6.232	0.000
4	Մայթի սահմաններում հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով - h=3 սմ:	մ ³	0.000	73.530	0.000
5	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոզամով:	մ ²	0.0	0.686	0.000
6	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի բլոկների սահմաններում -h=1սմ - M200 մակնիշի:	մ ²	0.0	0.700	0.000
7	Մայթերի անվահրիչների ԵՄ-1 բլոկների հավաքովի ե/բետոն. չափ. 60x75x300սմ, քաշը՝ - 1.375տ - B30, F200, 10 հատ: ա.պ. AI=27.58 կգ/մ ³ , AIII=158.2 կգ/մ ³ : Պողպատե խողովակներ d=76մմ, L=2 մ:	մ ³	0	503.720	0.000
8	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ - W8, B30; ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 211.4 մ ² :	մ ³	0	146.970	0.000


9	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով մայթի սահմաններում - Հմիջ.=11սմ - W8, B30: ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 36.0 մ2:	մ²	0	117.430	0.000
10	Բազրիքների պատվանդանների միաձույլ բետոն - W8, B30 Ներդիր դետալներ. - 40 հատ 10x150x200մմ, F=1.2մ2, P=0,0942 ս: Ø14 A500c - L=43.2 մ, P=0,0524 ս:	մ³	0	760.180	0.000
11	Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում՝ նախնական ներկատառումով և ներկումով: Ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.5, L=78.4 մ, 40x30x2.5, L=123.09 մ, 40x20x2.5, L=4.4 մ:	տ	0.0004	736.990	0.295
12	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=5սմ:	մ²	0.0	5.533	0.000
13	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=4սմ:	մ²	0.0	4.500	0.000
14	Մայթերի ավազային ասֆալտ h=4 սմ	մ²	30.0	4.740	142.200
15	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ²	22.5	0.765	17.213
16	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ:	գմ	30.0	0.054	1.620
17	Քարային շարվածքով հենարանների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով եմիջ.=5 սմ:	մ²	0.0	3.500	0.000
Ընդամենը					192 753.551

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Պողոտաբերդին ՍՊԸ
 ՀՀ, գ. Գլաձոր
 «Հայէկոնսմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163538001609
 ՀՎՀՀ 08910676
 տնօրեն
 Կ. Մովսիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



Չափաբաժին 2
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2020 թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2020 թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարվիրարու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ
Հարված	կմ101+400-կմ108+400
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ունենա ճարտարագետ-շինարարի որակավորում և տրանսպորտային ոլորտի շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձառություն): Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին: • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն

պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի:

- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար:
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար:
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով:
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը):
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան:
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Նշանակված տեխնիկական հսկիչի տվյալների և հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):
- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ընթացիկ հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

- **Ավարտական հաշվեքվությունը** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)
- **Ավարտական հաշվեքվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական -կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝

- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի,
- Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի,
- ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման:

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Պոռշաբերդշին ՍՊԸ
 ՀՀ, գ. Գլաձոր
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163538001609
 ՀՎՀՀ 08910676
 տնօրեն
 Կ. Մովսիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.




 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540	-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Պոռշաբերդշին ՍՊԸ
 ՀՀ, գ. Գլաձոր
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163538001609
 ՀՎՀՀ 08910676
 տնօրեն
 Կ. Մովսիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.
