

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

18.03.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Շ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 5 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբաղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.03.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Շ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել 4 389 668 (չորս միլիոն երեք հարյուր ութսունինը հազար վեց հարյուր վաթսուութ) ՀՀ դրամով և Պայմանագրի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 214 587 956 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր տասնչորս միլիոն հինգ հարյուր ութսույնյոթ հազար ինը հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 202 431 326 (երկու հարյուր երկու միլիոն չորս հարյուր երեսունմեկ հազար երեք հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝»:

1.2 Պայմանագրի հավելված 1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի հավելված 3 Վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ

ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163008123412

ՀՎՀՀ 90003442

Տնօրեն

Ա. Աբաղյան

Ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հաստատված է
N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Ը» գնման պայմանագրի
« 5 » « 12 » 2022 թ. կնքված
Թիվ 5 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)-Բարձրավան ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների
ՀՀ հազար դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
I նախապատրաստական աշխատանքներ					
<u>Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկ</u>					
1	Գոյություն ունեցող L=1մ երկարությամբ ե/ք սյուների ապամոնտաժում	հատ	194	2,850	552,900
2	Նույնի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա	տ	21,619	1,770	38,265
3	Նույնի տեղափոխում մինչև 1կմ հանձնելով Բարձրավանի գյուղապետարան	տ	21,619	0,280	6,053
4	Գոյություն ունեցող փայտե էլեկտրասյան տեղափոխում հմիջ=11մ	հատ	16	18,010	288,160
<u>Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան</u>					
1	Φ700*7 մետաղական կիսախողովակների ապամոնտաժում	գծմ	50	3,400	170,000
2	Φ700*7 մետաղական կիսախողովակների բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	1,8	1,760	3,168
Ընդամենը I					1 058,546
<u>II ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>					
<u>Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկ</u>					
1	Ջրագեցած գրունտի կուտակում բուլդոզերով մինչև 50 մետր	մ ³	7689	0,840	6 458,760

2	Նախօրոք կուտակված ջրհագեցած գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	7689	0,510	3 921,390
3	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	13840	0,280	3 875,256
4	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	7689	0,060	461,340
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	9733	0,450	4 379,850
6	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	18493	0,280	5 177,956
7	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	9733	0,060	583,980
8	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	12416	0,450	5 587,200
9	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	23590	0,350	8 256,640
10	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	12416	0,060	744,960
11	IV Կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	2300	0,830	1 909,000
12	Գրունտի խտացում 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլդոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	2300	0,300	690,000
13	Գրունտի ջրում	մ ³	2300	0,390	897,000
14	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5680	0,600	3 408,000
15	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	11928	0,280	3 339,840
16	Գրունտի խտացում 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլդոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	5680	0,300	1 704,000
17	Գրունտի ջրում	մ ³	5680	0,390	2 215,200
18	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ .տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	17208	0,600	10 324,800

19	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	36137	0,420	15 177,456
20	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլխոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	17208	0,300	5 162,400
21	Գրունտի ջրում	մ ³	17208	0,390	6 711,120
22	Վր Կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	3740	0,830	3 104,200
23	Գրունտի խտացում 0.3մ շերտով, խտացումը 25տ գլխոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	3740	0,300	1 122,000
24	Գրունտի ջրում	մ ³	3740	0,390	1 458,600
25	Վր կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	8225	0,750	6 168,750
26	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	18095	0,350	6 333,250
27	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, 1 հետքով 6 անցում	մ ³	8225	0,300	2 467,500
28	Գրունտի ջրում	մ ³	8225	0,390	3 207,750
29	Վր կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5767	0,750	4 325,250
30	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	12687	0,420	5 328,708
31	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, 1 հետքով 6 անցում	մ ³	5767	0,300	1 730,100
32	Գրունտի ջրում	մ ³	5767	0,390	2 249,130
33	5-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	11752	7,250	85 202,000
34	V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	783	0,750	587,250
35	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	1722,6	0,280	482,328
36	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլխոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	783	0,300	234,900
37	Գրունտի ջրում	մ ³	783	0,390	305,370

38	Նախօրոք փխրեցված IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5289	0,600	3 173,400
39	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	11636	0,350	4 072,530
40	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	5289	0,300	1 586,700
41	Գրունտի ջրում	մ ³	5289	0,390	2 062,710
42	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5681	0,750	4 260,750
43	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	12498	0,350	4 374,370
44	Աշխատանքներ լցակույտում 4 կարգի գրունտ	մ ³	5681	0,060	340,860
45	6-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	44739	7,970	356 569,830
46	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	29225	0,750	21 918,750
47	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	67218	0,420	28 231,350
48	Գրունտի խտացում գլոմոլ 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	29225	0,300	8 767,500
49	Գրունտի ջրում	մ ³	29225	0,390	11 397,750
50	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	9526	0,750	7 144,500
51	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	21910	0,350	7 668,430
52	Աշխատանքներ լցակույտում 4 կարգի գրունտ	մ ³	9526	0,060	571,560
53	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	2360	0,750	1 770,000
54	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	5428	0,280	1 519,840

55	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	3628	0,750	2 721,000
56	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	8344,4	0,350	2 920,540
57	6-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	7119	7,970	56 738,430
58	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	1780	0,830	1 477,400
59	Գրունտի խտացում գլրոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	1780	0,300	534,000
60	Գրունտի ջրում	մ ³	1780	0,390	694,200
61	Նախօրոք փխրեցված գրունտում աստիճանների կտրում բուլդոզերով տեղափոխելով 50մ լիցք	մ ³	7119	0,370	2 634,030
62	Գրունտի խտացում գլրոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	7119	0,300	2 135,700
63	Գրունտի ջրում	մ ³	7119	0,390	2 776,410
64	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	82161	0,020	1 643,220
65	Շեպերի համահարթեցում լիցքերում	մ ²	38365	0,100	3 836,500
66	Շեպերի համահարթեցում հանույթներում	մ ²	32045	0,210	6 729,450
67	Կողային առվի շեպերի համահարթեցում	մ ²	12967	0,210	2 723,070
68	Կողային առվի հատակի համահարթեցում	մ ²	2741	0,020	54,820
	<u>Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան</u>			0,000	
1	III Կարգի գրունտի կուտակում բուլդոզերով մինչև 50 մետր	մ ³	3520	0,440	1 548,800
2	Նախօրոք կուտակված III կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	3520	0,450	1 584,000
3	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	6688	0,510	3 410,880
4	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	3520	0,060	211,200

5	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	255	0,600	153,000
6	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	535,5	0,510	273,105
7	Գրունտի խտացում գլխով 25տ քաշով 0.6մ շերտով. 1 հետքով 6 անցում	մ ³	255	0,300	76,500
8	Գրունտի ջրում	մ ³	255	0,390	99,450
9	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	653	0,600	391,800
10	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	1371,3	0,280	383,964
11	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	653	0,060	39,180
12	5-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	149	7,250	1 080,250
13	Նախօրոք փխրեցված IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	149	0,600	89,400
14	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	327,8	0,280	91,784
15	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	149	0,060	8,940
16	6-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	2543	7,970	20 267,710
17	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	1566	0,890	1 393,740
18	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	3601,8	0,280	1 008,504
19	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	1566	0,060	93,960
20	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	977	0,750	732,750
21	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	2247,1	0,280	629,188

22	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	403	0,830	334,490
23	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով 1 հետքով	մ ³	403	0,300	120,900
24	Գրունտի ջրում	մ ³	403	0,390	157,170
25	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	13325	0,020	266,500
26	Շեպերի համահարթեցում լիցքերում	մ ²	2643	0,100	264,300
27	Շեպերի համահարթեցում հանույթներում	մ ²	2742	0,210	575,820
28	Կողային առվի շեպերի համահարթեցում	մ ²	1201	0,210	252,210
29	Կողային առվի հատակի համահարթեցում	մ ²	496	0,020	9,920
Ընդամենը II					803 892,249
III Ճանապարհային հագուստ					
<u>Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան-Մ2 խաչմերուկ</u>					
1	h=10սմ հաստության հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակուպիճ/	մ ³	8143	5,150	41 936,450
2	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	863	2,320	2 002,160
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ ²	863	5,880	5 074,440
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=4սմ հաստությամբ տիպ	մ ²	863	4,350	3 754,050
<u>Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան</u>					
1	h=10սմ հաստության հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակուպիճ/	մ ³	1312	5,150	6 756,800
2	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	9180	2,320	21 297,600
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ ²	8262	5,880	48 580,560

4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=4սմ հաստությամբ տիպ	մ2	8262	4,350	35 939,700
	Ընդամենը III				165 341,760
	IV Կողնակներ				
	<u>Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան-Մ2 խաչմերուկ</u>				
1	Նախօրոք կուտակված V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	2360	0,750	1 770,000
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	5428	0,280	1 519,840
3	Գրունտի խտացում գլրոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	0	0,300	0,000
4	Գրունտի ջրում	մ ³	0	0,390	0,000
5	Նախօրոք կուտակված V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	754	0,750	565,500
6	Նույնի տեղափոխում մինչև 2կմ հեռավորության վրա /պահուստից/	տ	1658,8	0,350	580,580
7	Գրունտի խտացում գլրոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	0	0,300	0,000
8	Գրունտի ջրում	մ ³	0	0,390	0,000
	<u>Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան</u>				
1	Նախօրոք կուտակված գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	977	0,600	586,200
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	2247,1	0,280	629,188
3	Գրունտի խտացում գլրոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	977	0,300	293,100
4	Գրունտի ջրում	մ ³	977	0,390	381,030
	Ընդամենը IV				6 325,438
	<u>V. Իջատեղեր</u>				
1	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	7	0,600	4,200

2	Նույնի տեղափոխումը հանույթից լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	14,7	0,280	4,116
3	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով. 1 հետքով 6 անցում	մ ³	7	0,300	2,100
4	Գրունտի ջրում	մ ³	7	0,390	2,730
5	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	265	0,600	159,000
6	Նույնի տեղափոխումը հանույթից լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	556,5	0,350	194,775
7	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով. խտացումը 1 հետքով 6 անցում	մ ³	265	0,300	79,500
8	Գրունտի ջրում	մ ³	265	0,390	103,350
9	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	1718,4	0,020	34,368
10	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=5սմ հաստությամբ տիպ Ե	մ ²	405	5,370	2 174,850
11	(C-5) H=16սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	405	1,960	793,800
12	h=10սմ հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակոպիճ/	մ ³	40,5	5,150	208,575
13	Մետաղական D=530*7մմ խողովակի տեղադրում	մ	196	104,580	20 497,680
14	Φ530 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	գժմ	196	9,630	1 887,480
15	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B20	մ ³	3,21	113,380	363,950
Ընդամենը V					26 510,474
<u>VI. Մայրեր և ջրահեռացման վաքեր</u>					
1	h=10սմ հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակոպիճ/	մ ³	2,5	5,970	14,925
2	Հավաքովի 30x34սմ վաքերի տեղադրում 17հատ 51գձամետր /գյուղապետարանին հարող հրապարակ/	մ ³	4,08	34,700	141,576

3	Վաքերի արժեքը	հատ	17	46,440	789,480
4	Վաքերի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	64,26	1,600	102,816
5	Մետաղական Փ 273*5մմ խողովակի տեղադրում /գյուղապետարանին հարող տարածք/	գծմ	15	41,620	624,300
6	Փ273խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	գծմ	15	5,980	89,700
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	մ	264	14,850	3 920,400
8	Բետոնե 10*20 եզրաշարերի կառուցում 275մ /մոնոլիտ/	մ ³	4,58	63,570	291,151
9	(C-5) H=12սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	301	1,590	478,590
10	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=3սմ հաստությամբ տիպ Ե	մ ²	301	3,330	1 002,330
Ընդամենը VI					7 455,268
<u>VII. Մետաղական խողովակ Փ530x7մմ</u>					
1	33գ - III-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	11,6	0,610	7,076
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	22,04	0,420	9,257
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	11,6	0,060	0,696
4	12-Vր կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	89	1,030	91,670
5	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	195,8	0,350	68,530
6	Աշխատանքներ լցակույտում 4կարգի գրունտ	մ ³	89	0,060	5,340
7	28Բ -VI-րդ կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1խմ շ.տ.. բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	4	1,240	4,960
8	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	9,2	0,350	3,220

9	13 -IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	25	0,460	11,500
10	12-VP կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողմից	մ ³	80	0,870	69,600
11	VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա	մ ³	10	1,050	10,500
12	(C-5) H=10սմ խճապալային հիմքի տեղադրում	մ ³	6	11,550	69,300
13	Գլխադիր միաձույլ B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	8,5	83,670	711,195
14	Մետաղական 530x7մմ խողովակի տեղադրում	մ	66	143,870	9 495,420
15	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	7,1	85,970	610,387
16	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով գլխադիր	մ ²	18	1,600	28,800
17	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակների	մ ²	106,3	1,600	170,080
18	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	99	0,770	76,230
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	16	1,580	25,280
Ընդամենը VII					11 469,041
<u>VIII. Մետաղական խողովակ Φ1020x10մմ</u>					
1	33գ - III-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	173	0,610	105,530
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	328,7	0,420	138,054
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	173	0,060	10,380
4	13-IV-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	175,2	0,790	138,408
5	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	367,92	0,350	128,772

6	Աշխատանքներ լցակայանում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	175,2	0,060	10,512
7	12-Վր կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	115	1,030	118,450
8	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	253	0,350	88,550
9	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	115	0,300	34,500
10	Գրունտի ջրում	մ ³	115	0,390	44,850
11	18Ա -Վ-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	297	1,030	305,910
#	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ վրա	տ	653,4	0,350	228,690
#	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	297	0,300	89,100
#	Գրունտի ջրում	մ ³	297	0,390	115,830
#	13 -IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողիցք կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	120,5	0,670	80,735
#	12 -Վր-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողիցք կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	75	0,870	65,250
#	18ա -Վ-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա. կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	55	0,870	47,850
#	28բ-VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակումով	մ ³	247	1,050	259,350
#	(C-5) H=10սմ խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ³	27,8	11,550	321,090
#	Գլխադիր միաձույլ B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	168,8	83,670	14 123,496
#	Մետաղական 1020x10մմ խողովակների տեղադրում	մ	192,3	446,960	85 950,408
#	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	33	85,970	2 837,010
#	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով վաքերի	մ ²	696	1,600	1 113,600

#	Գրունտի մշակում բուդդղերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	450	0,770	346,500
#	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	51,5	1,580	81,370
Ընդամենը VIII					106 784,195
<u>IX. Ե/բ խողովակներ ՊԿ37+20. ՊԿ65+27.87</u>					
1	33գ - III-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	120	0,610	73,200
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	228	0,280	63,840
3	13- IV-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	246,6	0,790	194,814
4	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	517,86	0,350	181,251
5	28բ -VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ.բարձելով ա/մ	մ ³	326	1,240	404,240
6	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	749,8	0,350	262,430
7	28բ -VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	405	1,050	425,250
8	Թևերի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	44,26	83,670	3 703,234
8*	Բուտոբետոն B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	72	63,827	4 595,544
9	Հավաքովի ե/բ օղակների տեղադրում №12 V=0.42 22 հատ	մ ³	9,24	28,290	261,400
#	Օղակների արժեքը	հատ	22	108,600	2 389,200
11	Հավաքովի ե/բ օղակների տեղադրում №3 П 11.100 V=1.69 45 հատ	մ ³	0	28,290	0,000
#	Օղակների արժեքը	հատ	0	613,400	0,000
12*	Հավաքովի ե/բ օղակների տեղադրում №3 П 11.150 V=2.535, 34 հատ	մ ³	86,2	18,809	1 621,336

12**	Օղակների արժեքը	հատ	34	864,500	29 393,000
#	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	16,6	83,670	1 388,922
#	h= 10սմ հատիկավոր ենթահիմք	մ ³	10,3	5,970	61,491
#	Գլխադիրի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	18,88	83,670	1 579,690
#	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	6,2	152,920	948,104
#	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	477,76	1,600	764,416
#	Ցեմենտ ավազային շաղախ	մ ³	3,52	50,120	176,422
#	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	342	0,770	263,340
#	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	61	3,080	187,880
Ընդամենը IX					48 939,004
<u>X.Գոյություն ունեցող ե/բ խողովակներ</u> <u>ՊԿ3+61.33 ՊԿ11+18.58</u>					
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ 2.տ. տեղում կուտակումով	մ ³	118,5	0,670	79,395
2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	18	5,440	97,920
3	Խողովակի գոյություն ունեցող օղակների ապամոնտաժում տեղում կուտակելով. հետագա օգտագործման համար 18 հատ	մ ³	7,56	8,740	66,074
4	Գլխամասերի քանդում հարվածահատ մուրճով. բարձում ա/ի վրա	մ ³	12	29,830	357,960
5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	26,4	0,350	9,240
6	Հիմքի բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով. բարձում ա/ի վրա	մ ³	9	20,190	181,710
7	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	19,8	0,350	6,930
9	h= 10սմ հատիկավոր ենթահիմք	մ ³	4,6	5,970	27,462

#	Օղակների հիմնատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 դասի	մ ³	9	83,670	753,030
11	Նախորոք ապամոնտաժված ե/բ օղակների օգտագործում 30% 6 հատ	մ ³	3,78	28,290	106,936
#	Նոր ե/բ օղակների տեղադրում	մ ³	1,68	28,290	47,527
#	Նոր օղակների արժեքը N°12 V=0.42մ ³	հատ	4	108,600	434,400
#	Գլխադիրի կառուցում B20 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	13,1	83,670	1 096,077
#	Վաքի կառուցում B20 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	1,6	152,920	244,672
#	Խողովակի ջրամեկուսացում	մ ²	26,4	1,600	42,240
	Հորի հավաքովի ե/բ սալ 1.2*1.2		2	130,000	260,000
	(C-5) H=10սմ խճավազային հիմքի տեղադրում		1,6	11,550	18,480
	Գլխադիր միաձույլ B20 F100 դասի բետոնից		0,9	83,670	75,303
	Մետաղական 530x7մմ խողովակի տեղադրում		26,15	143,870	3 762,201
	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով գլխադիր		3,7	1,600	5,920
	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակների		43,52	1,600	69,632
#	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	43	0,770	33,110
#	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	15,2	3,080	46,816
Ընդամենը X					7 823,035
<u>XI. Վերատեղադրվող գործող ջրագծեր</u>					
ա Ջրատար Φ75					
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտ	մ ³	15	3,080	46,200
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ (ձեռքով)	մ ³	20	0,460	9,200
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ (մեխանիզմով)	մ ³	5	0,860	4,300
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ (ձեռքով)	մ ³	6,5	7,320	47,580

5	Պոլիէթիլենե de75x6.8 PN=16 խողովակի մոնտաժում խրամուղում	մ	90	3,150	283,500
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.3 մ խողովակի վրա (ձեռքով)	մ ³	25	7,320	183,000
7	Հետլիցք տեղի գրունտից	մ ³	85	1,580	134,300
8	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում (90մ երկ.)	մ ³	31,5	1,580	49,770
9	Պոլիէթիլենե de75x6.8 PN=16 խողովակի մոնտաժում ջրթող ե/բ խողովակի պատի վրա	մ	60	5,640	338,400
#	Ամրակներ (5մ մեկ)	հատ	18	0,180	3,240
11	Ջերմամեկուսացում	մ	60	3,010	180,600
#	Պողպատե Dy75 և պոլիէթիլենե de75 խողովակի միացում անցումով ՆԱ (մետաղ-պոլիէթիլեն)	հատ	3	20,290	60,870
Ապամոնտաժում					
1	Հողային աշխատանքներ III-IV կարգի գրունտ	մ ³	30	3,080	92,400
2	Dy75 պողպատե խողովակի ապամոնտաժում	մ	150	0,500	75,000
Բ. խուց N3					
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտ	մ ³	2	3,080	6,160
2	Հողային աշխատանքներ IV կարգի գրունտ	մ ³	2	5,440	10,880
3	Ներկտրում պողպատե խողովակի Dy50xφ57x4մմ	տեղ	1	4,760	4,760
4	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի մոնտաժում	մ	10	6,210	62,100
5	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի մոնտաժում (ներկումով)	մ	1	6,210	6,210
6	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի խցափակում պողպատե թերթով	տեղ	2	3,550	7,100
7	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի ներկտրում φ530x10	տեղ	2	15,940	31,880
8	Անցում պողպատե φ50x2.5	հատ	1	1,530	1,530
9	Պողպատե φ25x3 մոնտաժում ներկտրումով	մ	5	2,370	11,850
#	Փականի մոնտաժում φ25	հատ	1	8,150	8,150
Բետոնե խուցի կառուցում B20 բետոնից (1000x1500)					

1	Պատերի բետոն	մ ³	1	103,280	103,280
2	Հտակի բետոն ամրանով	մ ³	0,6	55,430	33,258
3	Բետոն B15 հենարան	մ ³	0,2	55,430	11,086
4	Ծածկի բետոն ամրանով	մ ³	0,59	82,980	48,958
5	Ամրան	տ	0,05	753,020	37,651
6	Մետաղակ դռնակ 0.7x0.7	հատ	1	35,050	35,050
7	Անկյունակ 50x50	մ	3	2,860	8,580
8	Օդափոխության խողովակ $\phi 57 \times 4$ մմ	մ	1,5	6,210	9,315
9	Խիճ-ավազային շերտ 0.1մ	մ ³	0,36	7,320	2,635
#	Շեպեր հողի շուրջ տեղի գրունտը	մ ³	4,5	3,080	13,860
Ապամոնտաժում					
1	Պողպատե Dy 530 խողովակի ապամոնտաժում	մ	1	2,560	2,560
2	Պողպատե Dy 57x4 խողովակի ապամոնտաժում	մ	5	0,430	2,150
Գ. Գյուղի տարացքում գտնվող ջրընդունիչի վերակառուցում					
1	Հողային աշխատանքներ II կարգի գրունտ	մ ³	7,5	3,080	23,100
2	Պողպատե $\phi 530 \times 10$ խողովակի մոնտաժում	մ	3	173,130	519,390
3	Պողպատե $\phi 530 \times 10$ խողովակի խցափակում	տեղ	2	22,570	45,140
4	$\phi 108 \times 4$ պողպատե խողովակի ներկտրում $\phi 530 \times 10$ խողովակին	տեղ	2	17,690	35,380
5	$\phi 25 \times 2.5$ պողպատե խողովակի ներկտրում $\phi 530 \times 10$ խողովակին	տեղ	7	14,440	101,080
6	$\phi 25$ փականի տեղադրում	հատ	7	8,150	57,050
7	PE դն25 կցամասի մոնտաժում	հատ	7	1,530	10,710
8	Պողպատե խողովակ $\phi 25 \times 2.5$	մ	2,5	2,130	5,325
9	Պողպատե $\phi 57 \times 4$ խողովակի ներկտրում $\phi 530 \times 10$ խողովակին	տեղ	1	15,940	15,940
#	Պողպատե $\phi 57 \times 4$ կարճախողովակ	մ	0,3	6,210	1,863
11	Փականի մոնտաժում $\phi 50$ կցաշուրթային	հատ	1	16,400	16,400
#	Օդահեռ փականի մենտաժում $\phi 50$	հատ	1	7,640	7,640
#	Կցաշուրթ $\phi 50$	հատ	1	5,070	5,070
#	Պողպատե $\phi 108 \times 4$ խողովակի մոնտաժում (օդափոխության և գերլցման խողովակներ)	մ	5	11,190	55,950

#	Մետաղակ խողովակի և մասերի ներկում	մ ²	2,5	1,450	3,625
Բետոնե հորի կառուցում B20 բետոնից					
1	Պատերի բետոն	մ ³	0	103,280	0,000
2	Հտակի բետոն ամրանով	մ ³	0	55,430	0,000
3	Ծածկի բետոն ամրանով	մ ³	0	82,980	0,000
4	Ամրան	տ	0	753,020	0,000
5	Մետաղակ դռնակ 1.0x1.6	հատ	0	35,050	0,000
6	Անկյունակ 70x70	մ	0	2,860	0,000
7	Բետոն B15 հենարան	մ ³	0	55,430	0,000
8	Խիճ-ավազ	մ ³	0	3,970	0,000
9	Ցանց AE100	հատ	0	1,400	0,000
#	Շեպերի իրականացում հորի 3 կողմերից տեղի գրունտից	մ ³	0	3,080	0,000
Դ. Գյուղամիջի ցանցերի փոխարինում I ուղղություն (4 խողովակ x 25մմ-150մ)					
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտ	մ ³	104	0,680	70,720
2	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտ	մ ³	190	0,860	163,400
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ	մ ³	21	7,320	153,720
4	Պոլիէթիլենե de25 խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	545	3,390	1 847,550
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.3 մ խողովակի վրա	մ ³	74	7,320	541,680
6	Հոսլիցք տեղի գրունտից բուլդոզերով	մ ³	199	1,030	204,970
7	Ավելնորդ գրունտի բարձում ա/ի վրա	մ ³	95	0,670	63,650
8	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա	տ	185,3	0,350	64,855
Անցում ճանապարհի տակով					
1	Պողպատե քառակուսի խողովակ 140x60x4	մ	14	12,110	169,540
2	Պոլիէթիլենե խողովակի ներքաշում 120x120x4 խողովակների մեջ	մ	56	16,980	950,880
3	Պողպատե 140x60x4 խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	11,2	1,430	16,016
II ուղղություն (3 խողովակ x 25մմ-150մ)					
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտ	մ ³	90	0,680	61,200

2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ	մ ³	31	0,860	26,660
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ	մ ³	17	7,320	124,440
4	Պոլիէթիլեն de25 խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	408	1,170	477,360
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.3մ խողովակի վրա	մ ³	60	7,320	439,200
6	Հետլիցք տեղի գրունտից բուլդոզերով	մ ³	168	1,030	173,040
7	Ավելնորդ գրունտի բարձում ա/ի վրա	մ ³	77	0,670	51,590
8	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա	տ	138,6	0,350	48,510
Անցում ճանապարհի տակով					
1	Պողպատե քառակուսի խողովակ 140x60x4	մ	14	12,110	169,540
2	Պոլիէթիլեն խողովակի ներքաշում 140x60x4 խողովակների մեջ	մ	42	1,650	69,300
3	Պողպատե 140x60x4 խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	14	1,430	20,020
Ե. Ոռոգման համակարգ					
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտ	մ ³	30	3,080	92,400
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ	մ ³	49	5,440	266,560
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ	մ ³	14	7,320	102,480
4	Պոլիէթիլեն de100 խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	220	2,990	657,800
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.2 մ խողովակի վրա	մ ³	40	7,320	292,800
6	Պոլիէթիլեն խողովակի ներքաշում պողպատե ϕ 219x5 խողովակի մեջ	մ	14	25,170	352,380
7	Պողպատե 219x5 խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	11,2	1,430	16,016
8	Հոսլիցք տեղի գրունտից	մ ³	35	1,580	55,300
9	Ավելնորդ գրունտի բարձում	մ ³	54	3,080	166,320
#	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա	տ	97,2	1,770	172,044
Ընդամենը XI					10 952,967
XII.Արգելափակոցներ					

1	Նոր ազդանշանային C-1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում	հատ	22	5,500	121,000
2	Նոր մետաղական արգելափակոց 2մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	30	42,280	1 268,400
3	Նոր մետաղական արգելափակոց 4մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	350	35,630	12 470,500
Ընդամենը XII					13 859,900
XIII. Ճանապարհային նշաններ					
4	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	2	4,690	9,380
5	Նախազգուշացնող նշանի տեղադրում	հատ	89	26,640	2 370,960
6	Առավելության նշանի տեղադրում	հատ	28	26,640	745,920
7	Արգելող նշանի տեղադրում	հատ	18	26,640	479,520
9	Տեղեկատվության նշանի տեղադրում	հատ	8	26,640	213,120
#	Լրացուցիչ տեղեկատվական նշանի տեղադրում	հատ	1	16,590	16,590
Ընդամենը XIII					3 835,490
XIV. Գծանշում լուսանդրադարձիչ ներկով				0,000	
1	Հոծ գիծ 1.1	կմ	2,3	111,120	255,576
2	Ընդհատ գիծ 1.5	կմ	1,15	70,050	80,558
3	Ընդհատ գիծ 1.6	կմ	0	70,050	0,000
4	Ընդհատ գիծ 1.7	կմ	0,09	49,510	4,456
Ընդամենը XIV					340,589
Ընդհանուրը					1 214 587,956

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442

Տնօրեն

Ա. Աբաղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



Հավելված թիվ 2

Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)-Բարձրավան ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների
(ՀՀ դրամ)

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՀՀ ՀՀ 02815457
գլխավոր քաղաքապետ
Ա. Եփրյան
/գործադրություն/
Կ.Տ

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ