

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-3>>

8/138

«20» ապրիլի 2018 թ.

ք.Երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթրյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Էլրոգար>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է. Էյազյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Արաբկիր, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի **նախագծին**, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2018թ օգոստոսի 1-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերութուններ,

ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված

հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **9070920.0 (ինը միլիոն յոթանասուն հազար ինը հարյուր քսան)** ՀՀ դրամ, որից **1511820.0 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր տասնմեկ հազար ութ հարյուր քսան)** ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող

կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012411394
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթոյան



Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս Յուլյան 30
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էլյազյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Արարիկի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4		
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Կոմիտաս փողոց N63 շենք բն 164 /1հատ/				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.4000	0.2560	0.6144
2	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.1200	9.3540	1.1225
3	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.4000	0.2760	1.2144
4	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.4401	1.9440	0.8556
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0769	42.8860	3.2960
7	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.2000	3.9690	20.6388
8	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1040	0.8832
9	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.2400	47.3700	11.3688
10	Ամրակի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0685	205.3470	14.0663
11	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	3.3000	1.9730	6.5109
12	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.5000	0.6770	1.6925
13	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.5000	5.3360	13.3400
14	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.4000	3.0960	13.6224
15	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.9000	0.6540	3.2046
16	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.4960	19.8400
	Շահույվարյան փողոց N10 շենք բն 8,12 /2հատ/				
	Քանդման աշխատանքներ				
17	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	4.8000	0.2560	1.2288
18	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.2400	9.3540	2.2450

19	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	8.8000	0.2780	2.4464
20	Խոռոչների բացում	մ ³	0.2000	7.0820	1.4164
21	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.8803	1.9440	1.7112
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
22	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.1537	42.8860	6.5921
23	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	10.4000	3.9690	41.2776
24	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	1.6000	1.1040	1.7664
25	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.4800	47.3700	22.7376
26	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.1370	205.3470	28.1325
27	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	6.6000	1.9730	13.0218
28	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	5.0000	0.6770	3.3850
29	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	5.0000	5.3360	26.6800
30	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	8.8000	3.0960	27.2448
31	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	9.8000	0.6540	6.4092
32	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	80.0000	0.4960	39.6800
	Շահույթային փողոց N10 շենք բն 8,12 /2հատ/				
	Քանդման աշխատանքներ				
33	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	5.6000	0.2560	1.4336
34	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.8մ ²	մ ³	0.2800	9.3540	2.6191
35	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	9.6000	0.2780	2.6688
36	Խոռոչների բացում	մ ³	0.2000	7.0820	1.4164
37	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.9603	1.9440	1.8668
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
38	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.1651	42.8860	7.0793
39	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	11.2000	3.9690	44.4528
40	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	1.6000	1.1040	1.7664
41	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.4800	47.3700	22.7376
42	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.1592	205.3470	32.6912
43	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	7.6000	1.9730	14.9948
44	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	5.8000	0.6770	3.9266
45	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	5.8000	5.3360	30.9488
46	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	9.6000	3.0960	29.7216
47	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	10.6000	0.6540	6.9324
48	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	80.0000	0.4960	39.6800

Ն. Զարյան փողոց N21 շենք բն 102,66,50,... /6հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
49	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	7.8000	0.2560	1.9968
50	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1.3մ2	մ ³	0.3900	9.3540	3.6481
51	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	19.2000	0.2780	5.3376
52	Խոռոչների բացում	մ ³	0.6000	7.0820	4.2492
53	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.9804	1.9440	3.8500
Վերանորոգման աշխատանքներ					
54	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.3589	42.8860	15.3916
55	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	24.0000	3.9690	95.2560
56	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	4.8000	1.1040	5.2992
57	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.9000	47.3700	42.6330
58	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.2454	205.3470	50.3922
59	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	12.0000	1.9730	23.6760
60	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	9.0000	0.6770	6.0930
61	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	9.0000	5.3360	48.0240
62	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	19.2000	3.0960	59.4432
63	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	17.4000	0.6540	11.3796
64	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	240.0000	0.4960	119.0400
Ն. Զարյան փողոց N19 շենք բն 28 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
65	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	1.3000	0.2580	0.3354
66	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1.3մ2	մ ³	0.0650	9.3540	0.6080
67	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.2000	0.2780	0.8896
68	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
69	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.3301	1.9440	0.6417
Վերանորոգման աշխատանքներ					
70	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0598	42.8860	2.5653
71	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.0000	3.9690	15.8760
72	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1040	0.8832
73	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.1500	47.3700	7.1055
74	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0409	205.3470	8.3987
75	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	2.0000	1.9730	3.9460
76	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	1.5000	0.6770	1.0155

77	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	1.5000	5.3360	8.0040
78	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	3.2000	3.0960	9.9072
79	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	2.9000	0.6540	1.8966
80	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.4960	19.8400
Հ. Քոչար փողոց N17 շենք բն 5 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
81	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.2000	0.2560	0.8192
82	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 3.2մ2	մ ³	0.1600	9.3540	1.4966
83	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	5.2000	0.2780	1.4456
84	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
85	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.5202	1.9440	1.0112
Վերանորոգման աշխատանքներ					
86	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0882	42.8860	3.7832
87	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	6.0000	3.9690	23.8140
88	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1040	0.8832
89	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.3200	47.3700	15.1584
90	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0907	205.3470	18.6250
91	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	4.3000	1.9730	8.4839
92	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	3.5000	0.6770	2.3695
93	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	3.5000	5.3360	18.6760
94	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	5.2000	3.0960	16.0992
95	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.9000	0.6540	3.2046
96	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.4960	19.8400
Կոմիտաս փողոց N3 շենք բն 30,33 /2հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
97	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	4.8000	0.2560	1.2288
98	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.2400	9.3540	2.2450
99	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	8.8000	0.2780	2.4464
100	Խոռոչների բացում	մ ³	0.2000	7.0820	1.4164
101	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.8803	1.9440	1.7112
Վերանորոգման աշխատանքներ					
102	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.1537	42.8860	6.5921
103	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	10.4000	3.9690	41.2776
104	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	1.6000	1.1040	1.7664
105	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.4800	47.3700	22.7376

106	Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ A500c դասի	տն	0.1370	205.3470	28.1325
107	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	6.6000	1.9730	13.0218
108	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	5.0000	0.6770	3.3850
109	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	5.0000	5.3360	26.6800
110	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	8.8000	3.0960	27.2448
111	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	9.8000	0.6540	6.4092
112	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	80.0000	0.4960	39.6800
Արամ Խաչատրյան փողոց N4 շենք բն 95 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
113	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.0000	0.2560	0.7680
114	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 3մ2	մ ³	0.1500	9.3540	1.4031
115	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	5.0000	0.2780	1.3900
116	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
117	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.5002	1.9940	0.9973
Վերանորոգման աշխատանքներ					
118	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0854	42.8860	3.6614
119	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.8000	3.9690	23.0202
120	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1040	0.8832
121	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.3000	47.3700	14.2110
122	Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ A500c դասի	տն	0.0852	205.3470	17.4956
123	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	6.0000	1.9730	11.8380
124	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	3.5000	0.6770	2.3695
125	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	3.5000	5.3360	18.6760
126	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	5.0000	3.0960	15.4800
127	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.5000	0.6540	2.9430
128	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.4960	19.8400
Արամ Խաչատրյան փողոց N22 շենք բն 23 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
129	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.0000	0.2560	0.7680
130	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 3մ2	մ ³	0.1500	9.3540	1.4031
131	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	5.0000	0.2780	1.3900
132	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
133	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.5002	1.9440	0.9723
Վերանորոգման աշխատանքներ					

134	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակներին տեղադրում	տն	0.0854	42.8860	3.6614
135	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.8000	3.9690	23.0202
136	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1040	0.8832
137	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.3000	47.3700	14.2110
138	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0852	205.3470	17.4956
139	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	6.0000	1.9730	11.8380
140	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	3.5000	0.6770	2.3695
141	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	3.5000	5.3360	18.6760
142	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	5.0000	3.0960	15.4800
143	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.5000	0.6540	2.9430
144	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.4960	19.8400
Փափազյան փողոց N24 շենք բն 19 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
145	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.0000	0.2560	0.7680
146	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 3սմ2	մ ³	0.1500	9.3540	1.4031
147	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	5.0000	0.2780	1.3900
148	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
149	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.5002	1.9440	0.9723
Վերանորոգման աշխատանքներ					
150	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակներին տեղադրում	տն	0.0854	42.8860	3.6614
151	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.8000	3.9690	23.0202
152	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1040	0.8832
153	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.3000	47.3700	14.2110
154	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0852	205.3470	17.4956
155	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	6.0000	1.9730	11.8380
156	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	3.5000	0.6770	2.3695
157	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	3.5000	5.3360	18.6760
158	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	5.0000	3.0960	15.4800
159	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.5000	0.6540	2.9430
160	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.4960	19.8400
Կոմիտաս փողոց N12 շենք բն 56 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
161	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.4000	0.2560	0.6144
162	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4սմ2	մ ³	0.1200	9.3540	1.1225
163	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.4000	0.2780	1.2232

164	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
165	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.4401	1.9440	0.8556
166	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0769	42.8860	3.2960
167	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.2000	3.9690	20.6388
168	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1040	0.8832
169	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.2400	47.3700	11.3688
170	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0685	205.3470	14.0663
171	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	3.3000	1.9730	6.5109
172	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.5000	0.6770	1.6925
173	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.5000	5.3360	13.3400
174	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.4000	3.0960	13.6224
175	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.9000	0.6540	3.2046
176	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.4960	19.8400
Համբարձումյան փողոց N7 շենք բն 31 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
177	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3.6000	0.2580	0.9288
178	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 3.6մ2	մ ³	0.1800	9.3540	1.6837
179	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	7.2000	0.2780	2.0016
180	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.0820	0.7082
181	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.5602	1.9440	1.0890
Վերանորոգման աշխատանքներ					
182	N16 մետաղական երկտավրե հեծանների, N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.1514	42.8860	6.4943
183	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	8.0000	3.9690	31.7520
184	N16 երկտավրի արժեքը	զմ	2.0000	4.9330	9.8660
185	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	1.6000	1.1040	1.7664
186	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.3600	47.3700	17.0532
187	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.1028	205.5940	21.1351
188	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	5.1000	1.9730	10.0623
189	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	4.0000	0.6770	2.7080
190	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	4.0000	5.3360	21.3440
191	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	7.2000	3.0960	22.2912
192	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	6.9000	0.6540	4.5126
193	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.5000	20.0000
Ընդամենը					2220.000

ԱԱՀ	20%			444.000
Ընդամենը				2664.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4		
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Բազրատունյաց փողոց N35 շենք երկու բնակարանի /2հատ/				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	7.4000	0.2630	1.9462
2	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 3.7մ2	մ ³	0.3700	9.5960	3.5505
3	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	11.4000	0.2850	3.2490
4	Խոռոչների բացում	մ ³	0.2000	7.2660	1.4532
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.1404	1.9950	2.2751
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	N16 մետաղական երկտավրե հեծանների, N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.2382	44.0000	10.4794
7	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	13.0000	4.0720	52.9360
8	N16 երկտավրի արժեքը	զմ	2.8000	5.0610	14.1708
9	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	2.4000	1.1320	2.7168
10	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.8000	48.6000	38.8800
11	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.2052	210.6790	43.2313
12	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	10.0000	2.0240	20.2400
13	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	7.4000	0.6950	5.1430
14	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	7.4000	5.4740	40.5076
15	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	11.4000	3.1760	36.2064
16	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	10.4000	0.6710	6.9784
17	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	80.0000	0.5090	40.7200
	Բազրատունյաց փողոց N35 շենք երկու բնակարանի /2հատ/				
	Քանդման աշխատանքներ				
18	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	4.8000	0.2630	1.2624
19	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.2400	9.5960	2.3030
20	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	8.8000	0.2850	2.5080
21	Խոռոչների բացում	մ ³	0.2000	7.2660	1.4532
22	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.8803	1.9950	1.7561

Վերանորոգման աշխատանքներ					
23	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.1537	44.0000	6.7633
24	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	10.4000	4.0720	42.3488
25	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	1.6000	1.1320	1.8112
26	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.4800	48.6000	23.3280
27	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.1370	210.6790	28.8630
28	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	6.6000	2.0240	13.3584
29	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	5.0000	0.6950	3.4750
30	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	5.0000	5.4740	27.3700
31	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	8.8000	3.1760	27.9488
32	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	9.8000	0.6710	6.5758
33	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	80.0000	0.5090	40.7200
Մանանդյան փողոց N34 շենք երեք բնակարանի /3հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
34	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	7.2000	0.2630	1.8936
35	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.3600	9.5960	3.4546
36	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	13.2000	0.2850	3.7620
37	Խոռոչների բացում	մ ³	0.3000	7.2660	2.1798
38	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.3204	1.9950	2.6342
Վերանորոգման աշխատանքներ					
39	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.2306	44.0000	10.1450
40	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	15.6000	4.0720	63.5232
41	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	2.4000	1.1320	2.7168
42	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.7200	48.6000	34.9920
43	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.2055	210.6790	43.2945
44	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	9.9000	2.0240	20.0376
45	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	7.5000	0.6950	5.2125
46	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	7.5000	5.4740	41.0550
47	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	13.2000	3.1760	41.9232
48	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	14.7000	0.6710	9.8637
49	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	120.0000	0.5090	61.0800
Շիրակի փողոց N12 շենք բն. 22,40... /5հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
50	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	13.0000	0.2630	3.4190
51	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.6մ2	մ ³	0.6500	9.5960	6.2374
52	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	22.5000	0.2850	6.4125
53	Խոռոչների բացում	մ ³	0.5000	7.2660	3.6330
54	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.3007	1.9950	4.5899
Վերանորոգման աշխատանքներ					
55	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.3523	44.0000	15.5025
56	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	23.7500	4.0720	96.7100

57	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	4.0000	1.1320	4.5280
58	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	1.4750	48.6000	71.6850
59	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.3500	210.6790	73.7377
60	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	17.5000	2.0240	35.4200
61	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	13.2500	0.6950	9.2088
62	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	13.2500	5.4740	72.5305
63	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	22.5000	3.1760	71.4600
64	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	20.5000	0.6710	13.7555
65	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	200.0000	0.5090	101.8000
Շարունի փողոց N20 շենք բն. 11 /1հաս/					
Քանդման աշխատանքներ					
66	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.4000	0.2630	0.6312
67	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.1200	9.5960	1.1515
68	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.4000	0.2850	1.2540
69	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.2660	0.7266
70	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.4401	1.9950	0.8781
Վերանորոգման աշխատանքներ					
71	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0769	44.0000	3.3817
72	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.2000	4.0720	21.1744
73	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1320	0.9056
74	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.2400	48.6000	11.6640
75	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0685	210.6790	14.4315
76	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	3.3000	2.0240	6.6792
77	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.5000	0.6950	1.7375
78	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.5000	5.4740	13.6850
79	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.4000	3.1700	13.9480
80	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.9000	0.6710	3.2879
81	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.5090	20.3600
Շիրակի փողոց N68 շենք բն. 8 /2հաս/					
Քանդման աշխատանքներ					
82	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	4.8000	0.2630	1.2624
83	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.2400	9.5960	2.3030
84	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	8.8000	0.2850	2.5080
85	Խոռոչների բացում	մ ³	0.2000	7.2660	1.4532
86	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.8803	1.9950	1.7561
Վերանորոգման աշխատանքներ					
87	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.1537	44.0000	6.7633
88	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	10.4000	4.0720	42.3488
89	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	1.6000	1.1320	1.8112
90	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.4800	48.6000	23.3280
91	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.1370	210.6790	28.8630

92	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	6.6000	2.0240	13.3584
93	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	5.0000	0.6950	3.4750
94	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	5.0000	5.4740	27.3700
95	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	8.8000	3.1760	27.9488
96	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	9.8000	0.6710	6.5758
97	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	80.0000	0.5090	40.7200
Շիրակի 2-րդ նրբ. N4 շենք բն. 23 /1հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
98	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.4000	0.2630	0.6312
99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.4մ2	մ ³	0.1200	9.5960	1.1515
100	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.4000	0.2850	1.2540
101	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.2660	0.7266
102	Շին աղբի բարձում ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.4401	1.9950	0.8781
Վերանորոգման աշխատանքներ					
103	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0769	44.0000	3.3817
104	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.2000	4.0720	21.1744
105	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1320	0.9056
106	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.2400	48.6000	11.6640
107	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0685	210.6790	14.4315
108	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	3.3000	2.0240	6.6792
109	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.5000	0.6950	1.7375
110	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.5000	5.4740	13.6850
111	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.4000	3.1760	13.9744
112	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.9000	0.6710	3.2879
113	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.5090	20.3600
Քանդման աշխատանքներ					
114	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	2.8000	0.2630	0.7364
115	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.8մ2	մ ³	0.1400	9.5960	1.3434
116	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.8000	0.2850	1.3680
117	Խոռոչների բացում	մ ³	0.1000	7.2660	0.7266
118	Շին աղբի բարձում ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.4802	1.9950	0.9579
Վերանորոգման աշխատանքներ					
119	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.0825	44.0000	3.6316
120	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.6000	4.0720	22.8032
121	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8000	1.1320	0.9056
122	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.2400	48.6000	11.6640
123	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.0796	210.6790	16.7700
124	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	3.8000	2.0240	7.6912
125	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2.9000	0.6950	2.0155
126	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	2.9000	5.4740	15.8746
127	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.8000	3.1760	15.2448

128	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	5.3000	0.6710	3.5563
129	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	40.0000	0.5090	20.3600
Շիրակի փողոց N14 շենք բն. 22, ... /5հատ/					
Քանդման աշխատանքներ					
130	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	13.0000	0.2630	3.4190
131	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 2.6մ2	մ ³	0.6500	9.5960	6.2374
132	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	22.5000	0.2850	6.4125
133	Խոռոչների բացում	մ ³	0.5000	7.27145	3.6357
134	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.3007	1.9980	4.5968
Վերանորոգման աշխատանքներ					
135	N16 մետաղական շվեյլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.3523	44.0000	15.5025
136	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	23.7500	4.0720	96.7100
137	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	4.0000	1.1310	4.5240
138	Ե/բ բարձկային ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	1.4750	48.6000	71.6850
139	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.3500	210.6790	73.7377
140	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	17.5000	2.0240	35.4200
141	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	13.2500	0.7120	9.4340
142	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	13.2500	5.4740	72.5305
143	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	22.5000	3.1760	71.4600
144	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	20.5000	0.6710	13.7555
145	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	200.0000	0.5090	101.8000
Ընդամենը					2675.10000
ԱԱՀ		20%			535.02000
Ընդամենը					3210.12000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերանորոգում

Գ/Գ	Շիֆր. նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանոցը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ

ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՆԵՐՄԻՍՅԱՆ 8, 6 ՀԱՏ ՊԱՏԺԳԱՍԲ

I պատշգամբ, բն. 10

1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.30	0.282	1.213
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.35	14.059	4.850
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	տ	0.68	1.880	1.271
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.00	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.100	61.868	6.162
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.00	4.407	22.035
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.35	5.399	7.289
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.00	1.166	3.498
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.45	39.519	17.784
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.030	235.678	7.094
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.50	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.70	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավազե ավաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.70	1.566	4.228
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.30	1.196	5.143
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	15.80	0.905	14.299
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	16.80	0.265	4.452
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	4.60	0.156	0.718
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.32	0.282	0.090
19	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	4.30	0.553	2.378
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.60	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.60	0.722	0.433
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	2.70	0.599	1.617
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	մեք/ժամ	4.00	4.839	19.356
II պատշգամբ, բն. 14						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.30	0.282	1.213
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.35	14.059	4.850
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	տ	0.68	1.880	1.271
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.00	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.100	61.868	6.162
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.00	4.407	22.035
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.35	5.399	7.289
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.00	1.166	3.498

9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.45	39.519	17.784
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.030	235.678	7.094
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.50	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.70	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.70	1.566	4.228
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	4.30	1.196	5.143
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	15.80	0.905	14.299
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	16.80	0.265	4.452
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	4.60	0.156	0.718
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.32	0.282	0.090
19	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	4.30	0.553	2.378
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.60	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.60	0.722	0.433
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	2.70	0.599	1.617
23	СНнП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.00	4.839	19.356
III պատշգամբ, բն. 24						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.30	0.282	1.213
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.35	14.059	4.850
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	տ	0.68	1.880	1.271
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.100	61.868	6.162
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.000	4.407	22.035
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.350	5.399	7.289
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.000	1.166	3.498
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.450	39.519	17.784
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.030	235.678	7.094
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.500	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.700	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.700	1.566	4.228

14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.300	1.196	5.143
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	15.800	0.905	14.299
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	16.800	0.265	4.452
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	4.600	0.156	0.718
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.282	0.090
19	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	4.300	0.553	2.378
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.600	0.722	0.433
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ ²	2.700	0.599	1.617
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
IV պատշգամբ, բն. 27						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.300	0.282	1.213
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.345	14.059	4.850
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	տ	0.676	1.880	1.271
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հատ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.100	61.868	6.162
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.000	4.407	22.035
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.350	5.399	7.289
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.000	1.166	3.498
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.450	39.519	17.784
10	C124-3	Ամրան Φ12 A500c դասի	տ	0.030	235.678	7.094
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	2.500	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	2.700	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	2.700	1.566	4.228
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.300	1.196	5.143
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	15.800	0.905	14.299
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	16.800	0.265	4.452

17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	4.600	0.156	0.718
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.282	0.090
19	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	4.300	0.553	2.378
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.600	0.722	0.433
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	2.700	0.599	1.617
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
V պատշգամբ, բն. 34						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.300	0.282	1.213
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.345	14.059	4.850
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	տ	0.676	1.880	1.271
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հատ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.100	61.868	6.162
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.000	4.407	22.035
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.350	5.399	7.289
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.000	1.166	3.498
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.450	39.519	17.784
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.030	235.678	7.094
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հատ.	մ2	2.500	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.700	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.700	1.566	4.228
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.300	1.196	5.143
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	15.800	0.905	14.299
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	16.800	0.265	4.452
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	4.600	0.156	0.718
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.282	0.090
19	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	4.300	0.533	2.292

20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.600	0.722	0.433
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	2.700	0.599	1.617
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
VI պատշգամբ, բն. 38						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	4.300	0.282	1.213
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.345	14.059	4.850
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	տ	0.676	1.880	1.271
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.100	61.868	6.162
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	զ.մ.	5.000	4.407	22.035
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	զ.մ.	1.350	5.399	7.289
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	զ.մ.	3.000	1.166	3.498
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.450	39.519	17.784
10	C124-3	Ամրան Φ12 A500c դասի	տ	0.030	235.678	7.094
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.500	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.700	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.700	1.566	4.228
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.300	1.196	5.143
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	զ.մ.	15.800	0.905	14.299
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	զ.մ.	16.800	0.265	4.452
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	զ.մ.	4.600	0.156	0.718
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.282	0.090
19	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	զ.մ.	4.300	0.553	2.378
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.600	0.722	0.433
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	2.700	0.599	1.617

23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
		Ընդամենը				817.620
ՔԱՆԱԲԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՈՈՒԲԻՆՅԱՆՑ N2/1 ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 24, 1 ՀԱՏ ՊԱՏԺԳԱՄԲ						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.800	0.282	1.354
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.512	14.059	7.198
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	տ	1.000	1.880	1.880
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հատ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.123	61.868	7.591
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.500	4.407	24.239
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.300	5.399	12.418
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.500	39.519	19.760
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.032	235.678	7.506
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.400	1.277	4.342
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.600	0.710	2.556
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.600	1.566	5.638
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.800	1.196	5.741
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	18.900	0.905	17.105
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	21.600	0.265	5.724
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	5.100	0.156	0.796
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	1.600	0.553	0.885
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.200	0.676	1.487
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.700	0.722	0.505
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	3.600	0.599	2.156
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
		Ընդամենը				160.296

ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ԱՁԱՏՈՒԹՅԱՆ N4 ՇԵՆՔ, 3 ՋԱՏ ՊԱՏԺՊԱՄԲ						
I պատշգամբ, բն. 23						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում. Հետագա օգտագործման համար	զծմ	4.800	0.282	1.354
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	ւ3	0.512	14.059	7.198
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	0.920	1.880	1.730
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.123	61.868	7.591
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.500	4.407	24.239
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.300	5.399	12.418
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	ւ3	0.500	39.519	19.760
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.032	235.678	7.506
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	ւ2	3.400	1.277	4.342
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	ւ2	3.600	0.710	2.556
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	ւ2	3.600	1.566	5.638
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	ւ	4.800	1.196	5.741
15	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	4.800	0.553	2.654
16	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	1.600	0.676	1.082
17	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	ւ2	0.600	0.722	0.433
18	E15-579	Պատշգամբի ներկում	ւ2	3.600	0.599	2.156
19	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	ւեր/ժամ	4.000	4.839	19.356
II պատշգամբ, բն. 24						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում. Հետագա օգտագործման համար	զծմ	4.800	0.282	1.354
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	ւ3	0.512	14.059	7.198
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	0.920	1.880	1.730
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184

5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.123	61.868	7.591
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.500	4.407	24.239
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.300	5.399	12.418
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.500	39.519	19.760
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.032	235.678	7.506
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.400	1.277	4.342
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.600	0.710	2.556
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.600	1.566	5.638
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	4.800	1.196	5.741
15	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	4.800	0.553	2.654
16	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
17	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.600	0.722	0.433
18	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	3.600	0.599	2.156
19	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
III պատշգամբ, բն. 25						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում. Հետագա օգտագործման համար	գծմ	4.800	0.282	1.354
2	23-145	Հին բայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.512	14.059	7.198
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	0.920	1.880	1.730
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.123	61.868	7.591
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.500	4.407	24.239
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.300	5.399	12.418
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.500	39.519	19.760
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.032	235.678	7.506
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.400	1.277	4.342

12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.600	0.710	2.556
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.600	1.566	5.638
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.800	1.196	5.741
15	ի.տ.	փայտե բռնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	4.800	0.553	2.654
16	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
17	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.600	0.722	0.433
18	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	3.600	0.599	2.156
19	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
		Ընդամենը				409.80
ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ N6 Ա ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 7-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ, 1 ՀԱՏ						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.800	0.282	1.354
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.512	14.059	7.198
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	0.920	1.880	1.730
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.123	61.868	7.591
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.500	4.407	24.239
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.300	5.399	12.418
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.500	39.519	19.760
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.032	235.678	7.506
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.400	1.277	4.342
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.600	0.710	2.556
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.600	1.566	5.638
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.800	1.196	5.741
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	18.900	0.905	17.105
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	21.600	0.265	5.724
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	5.100	0.156	0.796

18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	1.600	0.553	0.885
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.700	0.722	0.505
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	3.600	0.599	2.156
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
		Ընդամենը				159.74
ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՍԱՐԿԱՎԱԳԻ N149 ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 22-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ 1 ՀԱՏ						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	3.900	0.282	1.100
2	23-145	Հին բայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.555	14.059	7.803
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	1.080	1.880	2.030
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հատ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.093	61.868	5.723
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.600	4.407	20.272
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.250	5.399	6.749
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.000	1.166	3.498
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.370	39.519	14.622
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.026	235.678	6.080
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հատ.	մ2	2.500	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.700	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.700	1.566	4.228
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	3.900	1.196	4.664
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	15.700	0.905	14.209
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	18.000	0.265	4.770
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	4.200	0.156	0.655
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	3.900	0.553	2.157

20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	ւ2	0.700	0.722	0.505
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	ւ2	2.700	0.559	1.509
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	ւեր/ժամ	4.000	4.839	19.356
		Ընդամենը				133.519
Հիմք		ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՇԱՎՅԱՆ N4 ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 8-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ 1 ՀԱՏ				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	3.900	0.282	1.100
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	ւ3	0.555	14.059	7.803
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	1.070	1.880	2.012
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հատ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.093	61.868	5.723
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.600	4.407	20.272
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.250	5.399	6.749
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.000	1.166	3.498
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	ւ3	0.370	39.519	14.622
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.026	235.678	6.080
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	ւ2	2.500	1.277	3.193
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	ւ2	2.700	0.710	1.917
13	11-158	Ց/ավլազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	ւ2	2.700	1.566	4.228
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	ւ	3.900	1.196	4.664
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	49.000	0.905	44.345
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	20.000	0.265	5.300
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	2.620	0.156	0.409
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	3.900	0.553	2.157
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	ւ2	0.700	0.722	0.505

22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	2.700	0.599	1.617
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
		Ընդամենը				164.028
ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ԳՈԳՈՒԻ 5Ա , ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 7-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ, 2 ՀԱՏ ՊԱՏԺԳԱՄԲ						
N5 Ա ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 48-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	5.000	0.282	1.410
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.555	14.059	7.803
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	1.070	1.880	2.012
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.126	61.868	7.764
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	զ.մ.	5.700	4.407	25.120
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	զ.մ.	2.300	5.399	12.418
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	զ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.520	39.519	20.550
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.034	235.678	7.895
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.600	1.277	4.597
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.800	0.710	2.698
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.800	1.566	5.951
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	5.000	1.196	5.980
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	զ.մ.	22.000	0.905	19.910
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	զ.մ.	26.400	0.265	6.996
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	զ.մ.	5.300	0.156	0.827
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	զ.մ.	5.000	0.553	2.765
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.900	0.722	0.650
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	3.800	0.599	2.276

23	СНМП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
N5 Ա ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 60-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.282	1.410
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.555	14.059	7.803
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	1.070	1.880	2.012
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.126	61.868	7.764
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	4.407	25.120
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.300	5.399	12.418
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.520	39.519	20.550
10	C124-3	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.034	235.68	7.90
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.60	1.28	4.60
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.800	0.710	2.698
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.800	1.566	5.951
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	5.000	1.196	5.980
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	22.000	0.905	19.910
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	26.400	0.265	6.996
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	5.300	0.156	0.827
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	5.000	0.553	2.765
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.900	0.722	0.650
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	3.800	0.599	2.276
23	СНМП	Ավտոաշտարակի օգտագործում	մեք/ժամ	4.000	4.839	19.356
		Ընդամենը				340.239
ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ԳՈԳՈՒԻ 9 , 2 ՀԱՏ ՊԱՏԺԳԱՄԲ						

**ԳՈԳՈԼԻ
N9 ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 7-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ**

1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	5.000	0.282	1.410
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	ւ3	0.600	14.059	8.435
3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	1.170	1.880	2.200
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.126	61.868	7.802
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	4.407	25.120
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	5.399	14.577
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	ւ3	0.570	39.519	22.526
10	C124-3	Ամրան Φ12 A500c դասի	տ	0.039	235.678	9.074
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	ւ2	3.800	1.277	4.853
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	ւ2	4.000	0.710	2.840
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	ւ2	4.000	1.566	6.264
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	5.000	1.196	5.980
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	20.900	0.905	18.915
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	28.000	0.265	7.420
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	5.300	0.156	0.827
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բռնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	5.000	0.553	2.765
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	1.600	0.675	1.080
21	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	ւ2	0.900	0.722	0.650
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	ւ2	3.800	0.599	2.276
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	մեք/ժամ	4.500	4.839	21.776
ԳՈԳՈԼԻ N9 ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 43-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	5.000	0.282	1.410
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	ւ3	0.600	14.059	8.435

3	23-229 C310-12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	1.170	1.880	2.200
4	E46-203 E46-219	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյամիկ զոտում	հաստ	4.000	1.546	6.184
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.126	61.868	7.802
6	ի.տ.	հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	4.407	25.120
7	ի.տ.	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	5.399	14.577
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	1.166	4.664
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.570	39.519	22.526
10	C124-3	Ամրան Φ12 A500c դասի	տ	0.039	235.678	9.074
11	5-97 5-98	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.800	1.277	4.853
12	E15-305	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ2	4.000	0.710	2.840
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	4.000	1.566	6.264
14	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	5.000	1.196	5.980
15	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	20.900	0.905	18.915
16	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	28.000	0.265	7.420
17	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	5.300	0.156	0.827
18	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
19	ի.տ.	փայտե բոնաձող 50x3 մմ	գ.մ.	5.000	0.553	2.765
20	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.600	0.676	1.082
21	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.900	0.722	0.650
22	E15-579	Պատշգամբի ներկում	մ2	3.800	0.599	2.276
23	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	մեք/ժամ	4.500	4.839	21.776
		Ընդամենը				357.698
		ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ N3 ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 17-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	3.400	0.282	0.959
2	46-35	Հին ներկի քերտանում առաստաղից	մ2	6.800	0.192	1.306
3	46-37	Հին ներկի քերտանում պատերից	մ2	16.500	0.192	3.168
4	15-537	առաստաղի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	6.800	0.309	2.101

5	15-537	պատերի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	16.500	0.285	4.703
6	11-11	Ց/ավ հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ. B15 դասի բետոնով	մ3	0.300	22.432	6.730
7	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	3.400	1.196	4.066
8	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	13.600	0.905	12.308
9	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	16.800	0.265	4.452
10	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	3.700	0.156	0.577
11	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
12	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	3.400	0.553	1.880
13	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.060	0.676	2.069
14	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.600	0.722	0.433
15	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	մեք/ժամ	3.000	4.839	14.517
		Ընդամենը				60.48
		ՔԱՆԱՔԵՆ-ՉԵՅԹՈՒՆ ՈԱՅՆԻՍԻ N9 ՇԵՆՔԻ ԲՆ. 39-Ի ՊԱՏՇԳԱՄԲ				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	3.400	0.283	0.962
2	13-262	Հին ներկի քերտանում առաստաղից	մ2	6.800	0.192	1.306
3	13-262	Հին ներկի քերտանում պատերից	մ2	16.500	0.192	3.168
4	15-537	առաստաղի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	6.800	0.309	2.101
5	15-537	պատերի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	16.500	0.285	4.703
6	11-11	Ց/ավ հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ. B15 դասի բետոնով	մ3	0.300	22.432	6.730
7	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	3.400	1.196	4.066
8	ի.տ.	պողպատե ձող 20*20	գ.մ.	13.600	0.912	12.403
9	ի.տ.	պողպատե ձող 12*12	գ.մ.	16.800	0.265	4.452
10	ի.տ.	շերտապողպատ 20*4	գ.մ.	3.700	0.156	0.577
11	ի.տ.	պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	4.300	0.282	1.213
12	ի.տ.	փայտե բռնածող 50x3 մմ	գ.մ.	3.400	0.553	1.880
13	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.060	0.676	2.069
14	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.600	0.722	0.433
15	СНП	Ավտոաշտարակի օգտագործքում	մեք/ժամ	3.000	4.839	14.517

	Ընդամենը				60.579
	Ընդամենը				2664.00
	ԱԱՀ	20%			532.800
	Ընդամենը				3196.800

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012411394
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս Յոլյան 30
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570015258050100
 ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էլյազյան



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Արաբկիր, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերանորոգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արաբկիր վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 01.08.2018թ
2	Շենգավիթ վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 01.08.2018թ
3	Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 01.08.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012411394
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«Էլիոգար» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս Յոլյան 30
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570015258050100
 ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էլյազյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի									
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45261170	Արաբկիր վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբներ	2 664 000	2 664 000	2 664 000	2 664 000	2 664 000	2 664 000	2 664 000	2 664 000	2 664 000	2 664 000
4	45261170	Շենգավիթ վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբներ	3 210 120	3 210 120	3 210 120	3 210 120	3 210 120	3 210 120	3 210 120	3 210 120	3 210 120	3 210 120
5	45261170	Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբներ	3 196 800	3 196 800	3 196 800	3 196 800	3 196 800	3 196 800	3 196 800	3 196 800	3 196 800	3 196 800

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Կ 900012411394
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս Յոլյան 30
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 1570015258050100
 ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էյազյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
 << 20 >> ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-3>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁՐ-18/66-3»
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

«20» ապրիլի 2018թ.**

ք. Երևան

<<Էլդոգար>>, ՍՊԸ-ի դեմն Ընկերության տնօրեն՝ <<Է. Էլյազյանի, անձնագրային տվյալները AN 0206577 տրված 25.07.2012թ 032 կողմից>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Երևանի քաղաքապետարան*** (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **«ԵՔ-ԲՄԱՇՁՐ-18/66»** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն << կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՈՒԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս Յոլյան 30

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570015258050100

ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էլյազյան



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹ N (պայմանագրի կապարման ապահովում)	
2.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20__ թ.	
3.	Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Էլդոգար» ՍՊԸ	
4.	Վճարողի բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ	
5.	Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 1570015258050100	
6.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 09210321	
7.	Վճարողի ՀԾՀ՝	
8.	Շահառու՝	Երևանի քաղաքապետարան
9.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝	02593108
10.	Շահառուի բանկը՝	Կենտրոնական գանձապետարան
11.	Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/	900015211429
12.	Գումարը թվերով և բառերով՝ 907082(ինը հարյուր յոթ հարար ութսուններկու)	
13.	Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14.	Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կապարման ապահովում	
15.	Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/66-3	
16.	Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17.	կից՝ էջ	
19.ա.	Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները Է. Էյազյան / _____ /
19.բ.	Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
20.ա.	Կատարված է շահառուի բանկի կողմից /ստորագրություն/ / _____ /	21.ա. Կատարված է վճարողի բանկի կողմից /ստորագրություն/ / _____ /
20.բ.	Կ.Տ. " ___ " ___ 20__ թ.	21.բ. Կ.Տ. " ___ " ___ 20__ թ.
22.	Կատարման ամսաթիվը՝	" ___ " ___ 20__ թ.



¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: