

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 3

13.09.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/29Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 01 » « 08 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արիովչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 13.09.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/29Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N 910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022 թվականի Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022 թվականի Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

ՎՍ

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

«Արիովչին» ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա համայնք

Մասի-Ռանչպար խճ. 3

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1150007143333380

ՀՎՀՀ 00110978

տնօրեն

Մ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

ՎՍ

Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՆՁԲ-2021/29Շ գնման պայմանագրի  
 « 01 » « 08 » 2022 թ. կնքված  
 Թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**Մ-13, /Մ-2/ - Անգեղակոթ - Նախիջևանի սահման կմ0+000-կմ8+000 հատվածի**  
**հիմնանորոգման աշխատանքներ**  
**2022 թվականին իրականացվելիք**

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի քանդում բուլդոզերով, բարձում էքսկավատորով/1.0մ3/	մ3	0	1,525	0,000
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	0	0,566	0,000
			<b>1.Ընդամենը</b>		<b>0,000</b>
<b>II</b>	<b>Հողային աշխատանքներ</b>				
	Հողային աշխատանքներ փափուկ գրունտներում				
1	II33վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ3	0	0,410	0,000
2	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	0	0,754	0,000
3	II33վ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.0մ3/, բարձում /	մ3	0	0,488	0,000
4	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	0	0,566	0,000
5	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	0	0,771	0,000
6	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	0	0,566	0,000
7	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	0	0,623	0,000
8	Կողային առուների ակոսահանում/II33վ/	մ <sup>3</sup>	550	2,197	1 208,589

9	Կողային առունների ամրացում գլաքարերով /ավազակոպիճ h=10սմ/	Մ2	2235	4,173	9 327,739
	Հողային աշխատանքներ ժայռային գրունտներում				
1	VIII 20բ գրունտի պայթեցում պայթանցքային լիցքերով 0.5-1.0մ պայթանցքի խորությամբ	Մ <sup>3</sup>	0	3,341	0,000
2	Նախօրոք փխրեցված VIII 20բ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	Մ3	0	0,754	0,000
3	Նախօրոք փխրեցված VIII 20բ գրունտի մշակում էքսկավատորով /1,0մ <sup>3</sup> /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	Մ3	0	1,255	0,000
4	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	0	0,566	0,000
5	Լիցքի խտացում վիբրոգլոնով, մեկ հետքով 4անցումով, 40սմ շերտի հաստությամբ	Մ3	0	0,193	0,000
6	Կողային առունների ակոսահանում/VIII 20բ /	Մ <sup>3</sup>	0	2,197	0,000
			<b>2.Ընդամենը</b>		<b>10 536,328</b>
<b>III</b>	<b>Ծածկի կոնստրուկցիան</b>				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	Մ3	1321,1	4,887	6 455,993
2	Խճավազային շերտ C5 h=16սմ	Մ2	50487	1,509	76 169,035
3	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	Մ2	48620	5,231	254 341,190
4	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	Մ2	48620	4,801	233 411,860
			<b>3.Ընդամենը</b>		<b>570 378,078</b>
<b>IV</b>	<b>Ուղիներ , մուտքեր</b>				
1	Խճավազային շերտ C5 h=16սմ	Մ2	6196	1,509	9 347,819
2	Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	Մ2	6196	5,231	32 412,547
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	Մ2	6196	3,362	20 829,379
4	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	Մ3	7,16	4,887	34,990
5	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զձ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զձ.մ	159,1	31,879	5 071,980
6	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B20 դասի բետոնից	Մ3	13,6	100,910	1 372,373
7	d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով-139զձ.մ	Մ2	141,8495	1,804	255,877
8	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	Մ2	51	1,255	63,980
			<b>4.Ընդամենը</b>		<b>69 388,944</b>
<b>V</b>	<b>Ջրընդունիչների տեղադրում 44 զձմ</b>				

1	Ավազակոպճային շերտ	մ3	3,256	4,887	15,912
2	Մետաղական d=530մմ կիսախողովակի տեղադրում 1զծ.մ=45.15կգ; ծ=7մմ	զծ.մ	44	41,026	1 805,127
3	ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	36,52	1,820	66,476
4	Միացման միաձույլ բետոն B20	մ3	1,4	58,740	82,237
5	Մետաղական ցանց	տոն	1,25554	277,393	348,278
	L50x50x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զծմ-3.77կգ	զծ.մ	88	3,231	284,289
	Ամրան $\Phi$ 20մմ A500c-2.47կգ	տոն	0,92378	409,969	378,721
<b>5.Ընդամենը</b>					<b>2 981,039</b>
<b>VI</b>	<b>Կողնակներ</b>				
1	Ցամաքուրդային գրունտի/III կարգ/բարձում	մ3	4072,284	0,549	2 237,144
2	Ցամաքուրդային գրունտի/III կարգ/ տեղափոխում 7.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տոն	7940,9538	0,566	4 492,652
3	Կողնակների հարթեցում/15252մ2/ և խտացում պնևմոգլոնով մեկ հետքով 4անցումով , ջրի տարածումով	մ3	4072,284	0,623	2 537,656
<b>6.Ընդամենը</b>					<b>9 267,452</b>
<b>VII</b>	<b>Մայթեր</b>				
1	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ3	142,6	4,887	696,862
2	Բետոնե սալիկների տեղադրում,	մ2	1426	7,437	10 604,932
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	2021	13,267	26 811,795
4	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ	զծ.մ	1901	6,379	12 126,704
5	Ներդիր դետալների պատրաստում և տեղադրում	տոն	2,526	310,265	783,728
	Ն.Է -10x120	տոն	1,460	1 129,120	1 648,516
	Ն.Է ամրան $\Phi$ 12մմ AIII	տոն	1,066	783,861	835,596
6	Պողպատե բազրիքների իրականացում, ներկումով	տոն	9,648	44,031	424,808
7	" 60x60x1,5 մմ L=2680 մ, P=6270 կգ;	զծ.մ	2680	3,026	8 108,532
8	" 40x25x1.5 մմ L=2174 մ,P=3378 կգ;	զծ.մ	2174	1,369	2 976,851
<b>7.Ընդամենը</b>					<b>65 018,324</b>
<b>VII</b> <b>I</b>	<b>Բետոնե վաքեր 30x34 սմ</b>				

1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	78,58	4,887	384,007
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-1932զձ.մ	հատ	403	49,491	19 945,060
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	1523,32	1,255	1 911,013
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ /անվտանգության բազրիքներ	զձ.մ	966	7,543	7 286,954
<b>8.Ընդամենը</b>					<b>29 527,034</b>
<b>IX Թեքուղիներ</b>					
1	Հարթեցնող շերտ ավազից h-5սմ	մ3	4,8	3,887	18,655
2	Բետոնե հիմքի պատրաստում h=10սմ B15 դասի բետոնից	մ3	9,6	48,331	463,980
3	Թեքահարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով h=3սմ	մ2	96	14,419	1 384,187
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զձ.մ	288	13,267	3 820,780
<b>9.Ընդամենը</b>					<b>5 687,602</b>
<b>X Մետաղական խողովակներ d=530մմ Պ434+42, Պ436+12, Պ438+22, Պ440+22, Պ472+19</b>					
1	Հողային աշխատանքներ 33վՊ կարգի բնահողերում հունի ուղղման համար/տեղափոխում բուլդոզերով 50մ	մ3	45,6	0,410	18,695
2	Հողային աշխատանքներ IV6գ կարգի բնահողերում հունի ուղղման համար/տեղափոխում բուլդոզերով 50մ	մ3	10,1	0,754	7,619
3	Հողային աշխատանքներ 33վՊ կարգի բնահողերում փոսորակի փորման համար	մ3	15,05	0,369	5,553
4	Հողային աշխատանքներ IV6գ կարգի բնահողերում փոսորակի փորման համար	մ3	3,67	0,607	2,227
5	Խճային հիմք h-20սմ	մ3	2,31	9,626	22,236
6	Ավազակոպճային հիմք h=10սմ	մ3	0,89	4,887	4,349
7	Մետաղական d=530մմ խողովակի տեղադրում 1զձ.մ=90.3կգ; ծ=7մմ	զձ.մ	29,2	78,776	2 300,246
8	Գլխամասի միաձույլ բետոն/հիմք և իրան/ B20	մ3	3,99	100,910	402,630
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20	մ3	1,11	72,536	80,515
10	Ջրհորի միաձույլ բետոն B20	մ <sup>3</sup>	5,76	69,968	403,014
11	Մետաղական ցանց	տոն	0,1251492	277,392	34,715
	L63x63x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զձմ-4.81 կգ	զձ.մ	5,043	3,776	19,041
	L50x50x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1զձմ-3.77կգ	զձ.մ	4,96	3,231	16,024

	Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ	տոն	0,0821932	792,278	65,120
12	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով-52.7գծ.մ	մ2	87,70334	1,820	159,643
13	Հետադարձ լիցք 33վՈ կարգի բնահողերով	մ3	6,1	0,689	4,201
14	Հետադարձ լիցք IV6գ կարգի բնահողերով	մ3	2,1	0,754	1,584
15	Ավելորդ Ո33վ գրունտի մշակում էքսկավատորով /1.0մ3/, բարձում	մ3	68,2	0,402	27,401
16	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	119,35	0,566	67,523
17	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	15	0,607	9,101
18	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	30	0,566	16,973
				<b>10.Ընդամենը</b>	<b>3 668,411</b>
<b>XI</b>	<b>Ե/բ խողովակների, հենապատերի, կամրջի վերանորոգում և վերակառուցում</b>				
	Կմ0+005.0 Ø0.6մ մետ խողովակ, մուտքը աջից				
1	խողովակի մուտքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտի վրա էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	2	0,525	1,050
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	3,5	0,566	1,980
3	Մուտքի և ելքի բետոնե գլխադիրների վերին մակերևույթների նորոգում ցեմ.ավազային շաղախով	մ2	1,2	1,845	2,214
	ԿՄ 0+445.0 Ø1.0մ նոր ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 1,0մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի կուտակումով հատագա հետլիցքի համար IV6գ	մ3	0	0,607	0,000
2	Գոյություն ունեցող N13 համարի ե/բ բլոկների կազմատում 5տ բարձողությամբ ամբարձիչով: Բարձում ինքնաթափ	մ3	0	35,028	0,000
3	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	0	0,566	0,000
4	Փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով՝ կրկնակի գցումով, կողքի կուտակումով հատագա հետլիցքի համար IV6գ	մ3	0	6,404	0,000
5	Ավազակույտային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	0	5,854	0,000
6	Օղակների հիմքի միաձույլ բետոն B15	մ3	0	56,100	0,000
7	N13 համարի ե/բ խողովակի բլոկների տեղադրում	հատ	0	105,059	0,000
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	0	9,897	0,000
9	քվաձբային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտում	մ2	0	1,255	0,000
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով, խտացումով	մ3		0,754	0,000
	Կմ1+892.4 Ø0.5մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				

1	Խողովակի մուտքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	4,5	0,525	2,361
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	7,875	0,566	4,455
3	Մուտքում և ելքում գլխամասերի իրականացման համար փոստրակների փորում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով, գրունտի պահեստավորում	մ3	3,8	0,631	2,399
4	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով	մ3	0,55	12,693	6,981
5	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	4,68	100,910	472,258
6	Հետադարձ լիցք 33վլ կարգի բնահողերով	մ3	3,8	0,689	2,617
	Կմ3+580.0 Միաձույլ բետոնե վերին հենապատ աջից, L=60.0+4.0մ, հմիջ.=2.0մ				
1	Հենապատի երկայնքով խրամուղու փորում ձեռքով, գրունտի կույտավորում IV6գ	մ3	9,6	1,878	18,026
2	30% բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա: IV6գ	տոն	5,04	0,935	4,711
3	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	2,5	58,425	146,062
4	Հենապատի իրանում հորիզոնական հորատանցքերի հորատում գայլիկոնման միջոցով L=0.2մ, d=0.03մ:	հատ	320	1,238	396,194
5	Հենապատի իրանում պողպատե խարխիսների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=0.32մ:	տոն	0,162	900,267	145,843
6	Հենապատի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20 , F200, հմիջ.=15սմ, ամրանի պարունակությունը Ø10մմ AIII=1182.4կգ:	մ3	24	80,149	1 923,575
	Ամրան AIII	տոն	1,1824	792,278	936,790
	Կմ3+637.0 Քարային շարվածքով վերին պարիսպ աջից, L=4.0+39.0մ, հմիջ.=2.4մ (տե՛ս գծ. N03)				
1	Հենապատի երկայնքով խրամուղու փորում ձեռքով, գրունտի կույտավորում, IV6գ	մ3	6,45	1,878	12,111
2	30% բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա: IV6գ	տոն	3,38625	0,935	3,165
3	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	3,5	58,425	204,486
4	Հենապատի իրանում հորիզոնական հորատանցքերի հորատում գայլիկոնման միջոցով L=0.2մ, d=0.03մ:	հատ	206	1,238	255,050
5	Հենապատի իրանում պողպատե խարխիսների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=0.32մ:	տոն	0,104	900,267	93,628
6	Հենապատի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20 , F200, հմիջ.=20սմ, ամրանի պարունակությունը Ø10 AIII=1843.1կգ:	մ3	24,94	80,149	1 998,915
		տոն	1,8431	784,615	1 446,124
	Կմ3+682.0 Միաձույլ բետոնե պարիսպ աջից, L=6.5+5.5մ, հմիջ.=2.0մ				

1	Պատի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով M200 հմիջ.=5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.0475տ	մ2	24	5,838	140,111
	Կմ3+708.6 Քարային շարվածքով վերին հենապատ աջից, L=30.0մ, հմիջ.=2.0մ)				
1	Հենապատի երկայնքով խրամուղու փորում ձեռքով, գրունտի կույտավորում, IV6գ	մ3	4,5	1,878	8,449
2	30% բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա: IV6գ	տոն	2,3625	0,935	2,208
3	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	1,8	58,429	105,172
4	Հենապատի իրանում հորիզոնական հորատանցքերի հորատում գայլիկոնման միջոցով L=0.2մ, d=0.03մ:	հատ	150	1,238	185,716
5	Հենապատի իրանում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=0.32մ:	տոն	0,0758	901,087	68,302
6	Հենապատի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով B20 , F200, հմիջ.=15սմ	մ3	22,5	80,149	1 803,351
	Ø10մմ AIII=1108.5կգ:	տոն	1,1085	784,615	869,746
	Կմ3+746.5 Միաձույլ բետոնե ցանկապատ աջից, L=42.0մ, հմիջ.=1.0մ				
1	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	0,2	58,429	11,686
2	Պատի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով հմիջ.=5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.0832տ:	մ2	42	5,838	245,194
	Կմ3+820.0 Միաձույլ բետոնե ցանկապատ աջից, L=50.0մ, հմիջ.=1.8մ				
1	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	0,5	58,429	29,214
2	Պատի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով հմիջ.=5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.0832տ:	մ2	90	5,838	525,416
	Կմ3+900Միաձույլ բետոնե հենապատ աջից, L=33մ, հմիջ.=2.8մ				
1	Պատի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով M200 հմիջ.=5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.183տ:	մ2	92,4	5,838	539,427
	Կմ 3+955-ում վերին հենապատի կառուցում L=30մ				
1	Նոր հենապատի կառուցման համար գոյություն ունեցող քարերի (≤0,3մ) կազմատում ձեռքով	մ3	0	11,701	0,000
2	ձեռքով բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ:	տոն	0	0,935	0,000
3	Հենապատերի կառուցման համար փոսորակի փորում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կույտավորում հետլիցքի համար II(33վ)	մ3	0	0,365	0,000

4	Փոստրակի վերջնամշակում ձեռքով(33վ)	մ3	0	2,197	0,000
5	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3	0	5,854	0,000
6	Հենապատերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ3	0	58,740	0,000
7	Հենապատի իրանների իրականացում B20 բետոնից	մ3	0	60,405	0,000
8	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում 2 շերտ ռուբերոիդով բիտումի մածուկով (d=2,0սմ):	մ2	0	9,183	0,000
9	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0	1,255	0,000
10	Ցամաքուրդի իրականացում	զծ.մ	0	7,814	0,000
11	Ցամաքուրդային $\varnothing 100$ մմ պոլիէթիլենային խողովակներ	զծ.մ	0	2,378	0,000
12	Հետադարձ լիցք էքսկավատորով/0.65մ3/ջրումով և խտացմամբ	մ3	0	0,943	0,000
	Կմ4+147.0 Բետոնե հավաքովի բլոկներով հենապատ ձախից, L=17մ, հմիջ.=2.5մ				
1	Հենապատի բետոնե բլոկների կարերի լրացում ցեմ.ավազային շաղախով M200:	մ3	0,5	46,597	23,299
2	Հենապատի վրայից բուսահողի մաքրում ձեռքով	մ3	0,85	1,878	1,596
3	ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ վրա:	տոն	1,02	0,935	0,953
4	Հենապատի վրա միաձույլ բետոնե կալպակի իրականացում (B20, F200)՝ չափ 0.2x0.5x17մ:	մ3	1,7	66,817	113,588
5	Պատի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով M200 հմիջ.=5սմ՝ նախապես մետաղական ցանցի տեղադրումով, (100x100)մմ $\varnothing 4$ Եր- I, P=0.084տ:	մ2	42,5	5,838	248,113
	Կմ4+299.0 $\varnothing 1.0$ մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	6,8	0,525	3,568
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռավորության վրա:	տոն	11,9	0,566	6,733
3	խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում, բարձում ավտոինքնաթափ և	մ3	1,5	1,878	2,816
4	ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում <sup>6</sup> լցակույտ 7կմ հեռավորության վրա	տոն	2,625	0,935	2,454
5	բլոկների կարերի լրացում ցեմ.ավազային շաղախով M200/	մ3	0,64	46,597	29,822
6	Մուտքի գոյություն ունեցող բետոնե գլխամասի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների բարձում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով ավտոինքնաթափ վրա/	մ3	1,8	25,336	45,605

7	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	4,14	0,566	2,342
8	գլխամասերի իրականացման համար փոստակների փորում 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, գրունտի պահեստավորում IV6գ/	մ3	6,4	0,631	4,041
9	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով:	մ3	0,41	12,693	5,204
10	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	8,2	100,910	827,460
11	Ելքի գլխամասի հավաքովի բետոնե բլոկների կարերի լրացում ցեմ.ավազային շաղախով M200	մ3	0,3	46,597	13,979
12	Ելքի գլխամասի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով M200 հմիջ.=5սմ	մ2	10	3,181	31,814
13	Հետադարձ լիցք բնահողերով	մ3	6,4	1,091	6,979
	Կմ4+299.0 Ø1.0մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից		0		
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	1,2	0,525	0,630
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	2,1	0,566	1,188
3	Ե/բ խողովակի կարերի լրացում ցեմ.ավազային շաղախով M200	մ3	0,8	46,597	37,278
4	Մուտքում գլխամասի աճեցում միաձույլ բետոնով B20, F100, չափ 4.0x0.6x0.4մ	մ3	0,96	100,910	96,873
	Կմ5+653.0 2.0x2.0մ ուղղանկյուն ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	4,5	0,525	2,361
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	7,875	0,566	4,455
3	Խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում	մ3	6	1,878	11,266
4	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռավորության վրա	տոն	10,5	0,935	9,815
5	Ե/բ խողովակի կարերի լրացում ցեմ.ավազային շաղախով M200:	մ3	1,2	46,597	55,916
6	Խողովակի գլխադիրների միջաձույլ բետոն B20	մ3	4,58	60,405	276,654
7	Խողովակի մուտքի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով M200, Հմիջ.=4սմ	մ2	15	2,755	41,325
8	Ելքի թևերի հավաքովի բետոնե բլոկների կարերի լրացում ցեմ.ավազային շաղախով M200	մ3	0,5	46,597	23,299
	Կմ6+300.0 Ø1.0մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտփով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա:	մ3	15	0,525	7,871
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	26,25	0,566	14,851

3	Խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում	մ3	4,5	1,878	8,449
4	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	7,875	0,935	7,361
5	Ե/բ խողովակի կարերի լրացում ցեմ.ավազային շաղախով M200	մ3	0,64	46,597	29,822
6	Ելքի գոյություն ունեցող բետոնե գլխամասի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների բարձում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	1,2	25,336	30,403
7	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	2,76	0,566	1,561
8	գլխամասերի իրականացման համար փոսորակների փորում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով, գրունտի պահեստավորում IV6գ	մ3	9,5	0,631	5,998
9	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով:	մ3	0,46	12,693	5,839
10	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	8,2	100,910	827,460
11	Հետադարձ լիցք բնահողերով	մ3	9,5	1,091	10,360
	Կմ7+054.0 Ø1.5մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից				
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ	մ3	4,5	0,525	2,361
2	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	7,875	0,566	4,455
3	Խողովակի միջի գրունտի մաքրում ձեռքով, կույտավորում	մ3	3,5	1,878	6,572
4	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	6,125	0,935	5,725
5	Մուտքի գոյություն ունեցող բետոնե գլխամասի կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների բարձում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	1,5	25,336	38,004
6	տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	3,45	0,566	1,952
7	գլխամասերի իրականացման համար փոսորակների փորում 0.65մ3 շերտիով էքսկավատորով, գրունտի պահեստավորում IV6գ	մ3	9,5	0,631	5,998
8	գլխամասի իրականացման համար նախապատրաստական շերտ խճով	մ3	0,46	12,693	5,839
9	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B20	մ3	11,95	100,910	1 205,872
10	Հետադարձ լիցք բնահողերով	մ3	9,5	1,091	10,360
	Կմ6+963.0 Սրբատաշ բազալտե շարվածքով ցանկապատ ձախից, L=60.0մ, հմից.=1.2մ				
1	Հենապատի խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով, B20, F100	մ3	1,2	58,429	70,115
2	Հենապատի վրայի ե/բետոնե թասակների մասնակի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով M200, հմից.=5սմ:	մ2	32	3,181	101,804


	Կմ 6+602,5 կամարային կամուրջ				
1	Պարապետների վրայի գրունտի մաքրում ձեռքով	մ3	0,7	1,878	1,314
2	բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	տոն	1,225	0,935	1,145
3	Պարապետների լրացում բազալտե քարերով գոյություն ունեցողին համանման:	մ <sup>2</sup>	12,4	24,770	307,152
4	Պարապետի երկտակ քարերի արանքի լրացում միաձույլ բետոնով	մ3	0,9	46,597	41,937
5	Թասակների իրականացում գոյություն ունեցողին համանման	զծ.մ	27,8	7,461	207,428
	Գաբիոնային շարվածք				
1	Գաբիոնային շարվածքով երկայնքով խրամուղիների փորում 6գ-IV, բնահողում ձեռքով	մ3	15	4,772	71,581
2	Գլաքարային հիմք ցեմենտե շաղախով	մ3	10	24,811	248,113
3	ցանցապարկերի տեղադրում 1x1x0,5մ չափսի/ցինկապատ/	հատ	24	18,367	440,799
4	6գ I V կարգի բնահողի բարձում/նախօրոք մշակված/ էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ ա/ինք տեղափոխում մինչև 7,0կմ	մ3	15	1,796	26,935
				<b>11.Ընդամենը</b>	<b>18 301,854</b>
<b>XII</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>				
	Արգելափակոցներ				
XII	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ)	զծ.մ	970	27,550	26 723,422
2	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	380	4,969	1 888,153
3	Ճանապարհային նշաններ				
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	517	5,4519485	2 818,657358
	բետոն B15	մ3	16,5	43,473	717,306
	Նախազգուշացնող	հատ	82	17,333	1 421,346
	Առավելության	հատ	76	17,333	1 317,345
	Արգելիղ	հատ	7	17,333	121,334
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	15	17,333	260,002
	Տեղեկատվության	հատ	3	17,333	52,000
	Տեղեկատվության	հատ	8	14,185	113,479
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	6	14,185	85,110
4	Երթևեկի մասի նշագծում , թերմոպլաստով/3մմ հաստությամբ	մ2	2090,02	10,602	22 157,973

	12.Ընդամենը	57 676,131
	Ընդհանուրը	842 431,196

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան

*(Handwritten signature)*  
 -----  
 /ստորագրություն/  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արիովչին» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա  
 համայնք  
 Մասի-Ռանչյար խճ.3  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150007143333380  
 ՀՎՀՀ 00110978  
 տնօրեն  
 Մ. Գրիգորյան

*(Handwritten signature)*  
 -----  
 /ստորագրություն/  


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ**  
**Մ-13, /Մ-2/ - Անգեղակոթ - Նախիջևանի սահման կմ0+000-կմ8+000 հատվածի**  
**հիմնանորոգման աշխատանքներ**  
**2022 թվականին իրականացվելիք**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 69 օր հետո
1	Հողային, քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
2	Երթևեկային մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
3	Ուղիղներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո
4	Ջրահեռացման համակարգ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
5	Մայրեր, թեքուղիներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո

6	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
7	Ճանապարհի կահավորում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 69 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 69 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արիովչին» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա համայնք  
 Մասի-Ռանչպար խճ. 3  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150007143333380  
 ՀՀ 00110978



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/29Շ գնման պայմանագրի  
 « 01 » « 08 » 2022 թ. կնքված  
 Թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 3

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***  
**Մ-13, /Մ-2/ - Անգեղակոթ - Նախիջևանի սահման կմ0+000-կմ8+000 հատվածի**  
**հիմնանորոգման աշխատանքներ**  
**2022 թվականին իրականացվելիք**

**«Ն դրամ**

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/ 88	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	795 317 830	795 317 830	795 317 830	842 431 196	842 431 196	842 431 196	<b>842 431 196</b>

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արիովշին» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա  
 համայնք  
 Մասի-Ռանչպար խճ.3  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150007143333380  
 ՀՎՀՀ 00110978

