

ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՌԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՉԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱՄԿԲ- ՉԱՇՁԲ-20/23

թ. Վեղի

« 20 » օգոստոսի 2020 թ.

Վեղու համայնքապետարան, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ.Բարսեղյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վիզիշինա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վեղի համայնքի Կասյան 26/1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի ջերմամեկուսացման էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների իրականացում (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օրացույցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 20 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱԿ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուս պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուս չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուս ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուս չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուս էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծմանախաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուս պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուսի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուս չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված

աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածանկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 40579002 (քառասուն միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու ) ՀՀ դրամ, որից 6763167-(վեց միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներեք հազար հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>32</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ձանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

*Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:*

<sup>32</sup> Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն հոսիստուսուրու թուղթուսուսումնասիրում համարում է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիր կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>35</sup>

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊՏԱԿԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան  
Ք.Վեդի Թումանյան 6  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Հ/Հ 900 422 102 229  
ՀՎՀՀ 04100912  
Համայնքի ղեկավար  
Վ.Բարսեղյան

/ստորագրություն/  
Վ.Տ



#### ԿՂՄԱՆԱՌՈՒ

«Վիզիշին» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դրոյի 14/2  
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1660005668680100  
ՀՎՀՀ 00894311

Տնօրեն՝

Վ. Սուքիասյան



<sup>35</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրի, եթե պայմանագիրը չի կնքվում

**ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ\***

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՑՅԱՆ 26/1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԶԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԵՎ  
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ

| Հ/Հ                             | Շիֆր, նորմատիվի համարը | Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը  | Չ/մ                  | Քանակը         | Միավորի արժեք | Ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր արժեքը (տոկոս) |
|---------------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|
|                                 |                        | Շինարարական աշխատանքներ   |                      |                |               |                  |                          |
| <b>ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b> |                        |   |                      |                |               |                  |                          |
| 1                               | 11-157-1<br>K=1.4      | Գազի հաշվիչների ապամոնտաժում և մոնտաժում նույն տեղերում "G-4  | հատ                  | 29             | 4.955         | 143.702          |                          |
| 2                               | E16-58<br>K=0.4        | Գազատար խողովակների ապամոնտաժում d=100  | գ.մ.                 | 53             | 0.704         | 37.334           |                          |
| 3                               | E16-50<br>K=0.4        | Գազատար խողովակների ապամոնտաժում d=20   | գ.մ.                 | 267            | 0.268         | 71.450           |                          |
| 4                               | E16-54<br>K=0.4        | Գազատար խողովակների ապամոնտաժում d=50   | գ.մ.                 | 6              | 0.339         | 2.035            |                          |
| 5                               | E16-58                 | Նոր գազատար խողովակների մոնտաժում d=100   | գ.մ.                 | 56             | 8.209         | 459.732          |                          |
| 6                               | E16-50                 | Նոր գազատար խողովակների մոնտաժում d=20  | գ.մ.                 | 280            | 1.478         | 413.832          |                          |
| 7                               | E16-54                 | Նոր գազատար խողովակների մոնտաժում d=50  | գ.մ.                 | 6              | 4.341         | 26.048           |                          |
| 8                               | E16-54                 | Մետաղյա շինվածքներ գազատարները պատերին ամրացնելու համար   | կգ                   | 76             | 0.716         | 54.408           |                          |
| 9                               | E15-613                | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ  | 100մ <sup>2</sup>    | 0.41           | 110.571       | 45.334           |                          |
| 10                              | P8-186                 | Ջրահեռացման խողովակների քանդում   | գ.մ.                 | 97.8           | 0.187         | 18.266           |                          |
| 11                              | 8-191                  | Չագարների և Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից՝ 0,55 մմ., Փ120   | կմ <sup>2</sup><br>պ | 6              | 65.176        | 391.057          |                          |
|                                 |                        | <b>Ընդամենը</b>   |                      |                |               | <b>1663.198</b>  | <b>4.10</b>              |
| <b>ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ</b>              |                        |   |                      |                |               |                  |                          |
| 1                               | E46-123                | Պատուհանների ապամոնտաժում   | մ <sup>2</sup>       | 7.25           | 2.644         | 19.168           |                          |
| 2                               | E46-123                | Գոյություն ունեցող ապակե բլոկներով շարի քանդում H=200մ  | մ <sup>2</sup>       | 17.25          | 2.644         | 45.606           |                          |
| 3                               | ի.տ.                   | Մետաղապլաստե արտաքին պատուհան Պ-1 15 հատ<br>-ապակեփաթեթը՝ երկշերտ<br>-փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմx12մմx4մմ<br>-պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60մմ<br>-պրոֆիլի խցերի քանակը՝ ոչ պակաս 4<br>-մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2մմ<br>-պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ<br>-կոնստրուկցիան՝ չբացվող | մ <sup>2</sup>       | 11.21          | 29.083        | 326.025          |                          |
| 4                               | E8-140                 | Բացվածքի փոքրացում CMU բլոկով   | մ <sup>3</sup>       | 3.312          | 33.205        | 109.976          |                          |
| 5                               | ի.տ.                   | Մետաղապլաստե արտաքին պատուհան Պ-2 3 հատ<br>-ապակեփաթեթը՝ երկշերտ<br>-փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմx12մմx4մմ<br>-պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60մմ<br>-պրոֆիլի խցերի քանակը՝ ոչ պակաս 4<br>-մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2մմ<br>-պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ<br>-կոնստրուկցիան՝ չբացվող  | մ <sup>2</sup>       | 5              | 29.083        | 145.417          |                          |
| 6                               | ի.տ.                   | Անողացված այլումինե դուր Ղ-1 (3 հատ)<br>-ապակեփաթեթը՝ երկշերտ<br>-փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմx12մմx4մմ<br>-պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60մմ<br>-պրոֆիլի գույնը՝ արծաթագույն<br>-կոնստրուկցիան՝ բացվող<br>-խուլ մասերը՝ ջերմամեկուսիչ շերտով   | մ <sup>2</sup>       | 7.8            | 119.714       | 933.772          |                          |
| 7                               | շուկա                  | Դռան ավտոմատ փական (автомат)  | հատ                  | 3              | 35.795        | 107.385          |                          |
| 8                               | E9-34 K=0.5            | Մետաղական փոշեներկած դուր, Ղ-2 կողպեքով   | 1 հատ                | մ <sup>2</sup> | 1.5           | 136.617          | 204.925                  |
| 9                               | ճակատ                  | Լեռնաքի լիմասնի տեղադրում   | հատ                  | 1              | 28.206        | 28.206           |                          |

|    |                    |  |                   |        |         |                  |              |
|----|--------------------|--|-------------------|--------|---------|------------------|--------------|
|    |                    | <b>Ընդամենը</b>  |                   |        |         | <b>1920.480</b>  | <b>4.73</b>  |
|    |                    | <b>ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>   |                   |        |         |                  |              |
| 1  | E26-31<br>K=0.05   | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բարակի կոշտ սալերով - 50մմ (խտությունը 100-140 կգ/մ <sup>3</sup> / ջերմահաղորդականությունը $\leq 0.040$ Վտ/մ <sup>0</sup> /Կ), որն ամրացվում է պոլիմերացմենտային հատուկ սոսնձով | մ2                | 261.6  | 11.398  | 2981.699         |              |
| 2  | E26-38<br>K=0.05   | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում XPS փրփրապոլիստիրոլ, խտությունը 30-40 կգ/մ <sup>3</sup> ջերմահաղորդականությունը = 0.034 Վտ/մ <sup>0</sup> Կ, որն ամրացվում է պոլիմերացմենտային հատուկ սոսնձով                            | մ2                | 1171.8 | 8.111   | 9503.930         |              |
| 3  | E15-298<br>E15-304 | Արտաքին պատերի ե/բ դեկորատիվ էլեմենտների Փ3 Եր-1 50x50մմ բջջային ցանցով ամրանավորում և ց/ա սվաղում   | մ2                | 37.5   | 7.992   | 299.693          |              |
| 4  | E26-50<br>E15-603  | Պոլիմերացմենտային հատուկ սոսնձով սվաղ ապակեթելքային ցանցով +2.9 - +15.33 միջում  | մ2                | 1065.6 | 5.241   | 5584.607         |              |
| 5  | E15-298<br>E15-304 | Ցեմ. ավազի սվաղ Եր-Փ3 50x50մմ բջջային ցանցով ամրանավորված -1.1 - +2.9 մ միջում   | մ2                | 368.8  | 7.992   | 2947.381         |              |
| 6  | E10-155<br>կիր.    | Պատշգամբների բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)   | զ.մ.              | 213.2  | 0.500   | 106.516          |              |
| 7  | E10-155<br>կիր.    | Պատուհանների 1450x1150 մմ բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)  | զ.մ.              | 78     | 0.500   | 38.969           |              |
| 8  | E10-155<br>կիր.    | Պատուհանների 1450x12000 մմ բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)   | զ.մ.              | 318    | 0.500   | 158.875          |              |
| 9  | E10-155<br>կիր.    | Պատուհանների 1450x1750 մմ բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)  | զ.մ.              | 25.6   | 0.500   | 12.790           |              |
| 10 | E10-155<br>կիր.    | Պատուհանների 650x1150 մմ բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)   | զ.մ.              | 54     | 0.500   | 26.979           |              |
| 11 | E10-155<br>կիր.    | Դռների 2000x1400 մմ բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)  | զ.մ.              | 20.4   | 0.500   | 10.192           |              |
| 12 | E10-155<br>կիր.    | Դռների 2000x750 մմ բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)   | զ.մ.              | 5.5    | 0.500   | 2.748            |              |
| 13 | E12-280            | Արտաքին պատուհանագոգ ցինկապատ թիթեղից 0.55 մմ, 1150x250մմ  | մ2                | 16.1   | 5.270   | 84.843           |              |
| 14 | E12-280            | Արտաքին պատուհանագոգ ցինկապատ թիթեղից 0.55 մմ, 1750x250մմ  | մ2                | 1.75   | 5.270   | 9.222            |              |
| 15 | E12-280            | Արտաքին պատուհանագոգ ցինկապատ թիթեղից 0.55 մմ, 1200x250մմ  | մ2                | 18     | 5.270   | 94.856           |              |
|    |                    | <b>Ընդամենը</b>  |                   |        |         | <b>21863.301</b> | <b>53.88</b> |
|    |                    | <b>ՏԱՆԻՔԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>   |                   |        |         |                  |              |
| 16 | 12-289             | Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը՝ ոչ պակաս 1068/890 Ն/5 սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7 քմ*ժ*Պա/մգ, ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1000 մմ ջ.ս.   | 100մ <sup>2</sup> | 5.27   | 110.624 | 583.097          |              |
| 17 | E26-31<br>K=0.05   | Հանքային բամբակ, 30 կգ/խմ, 150 մմ հաստությամբ /100 և 50 մմ երկու շերտով/: խտությունը՝ 20-30 կգ/խմ, Ջերմահաղորդականության գործակիցը $\leq 0.040$ Վտ/մ <sup>0</sup> 0/Ը  | մ2                | 527.1  | 10.810  | 5698.003         |              |
| 18 | 12-289             | Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից, հրակայուն, խզման բեռնվածքը՝ ոչ պակաս 330/ 180 Ն/5 սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000 գ/քմ*24ժամ, ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1000 մմ ջ.ս.                    | 100մ <sup>2</sup> | 5.27   | 110.624 | 583.097          |              |
| 19 | շուկա              | Ալյումինե անկյունակ 40*40*4, L-100 մմ, ք. 600 մմ   | մ                 | 25     | 1.074   | 26.846           |              |
| 20 | E10-70             | Նրբատախտակ 20 մմ   | մ2                | 26.06  | 7.650   | 199.348          |              |
| 21 | E10-70             | Փայտե չորսու, 160 x 80 մմ L= 74.5 մետր   | մ3                | 0.95   | 274.477 | 260.753          |              |
| 22 | E26-31<br>K=0.05   | Օղափոխության հորանների ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղապատ ապակեբամբակով 50 մմ, ոչ ավել 130 կգ/խմ  | մ2                | 72     | 6.759   | 486.641          |              |
|    |                    | <b>ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>   |                   |        |         |                  |              |

|    |                        |   |           |        |              |                  |              |
|----|------------------------|---|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|
| 23 | P11-225                | Շքամուտքի պատուհանների, արտաքին դռան ներքին շեյերի գաջի սվաղի քանդում   | մ2        | 14.04  | 1.105        | 15.515           |              |
| 24 | P11-57                 | Շքամուտքի ներքին պատերի գաջի սվաղի մասնակի նորոգում   | մ2        | 94.45  | 3.208        | 302.966          |              |
| 25 | P11-80                 | Շքամուտքի ներքին պատերի վրայի գոյություն ունեցող ներկածածկույթի մաքրում, մանր ձեղքերի եւ անցքերի լցումով      | մ2        | 535.23 | 0.397        | 212.574          |              |
| 26 | E15-660                | Շքամուտքի ներքին պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով                            | մ2        | 314.84 | 1.496        | 470.851          |              |
| 27 | E15-568                | Պատերի յուղաներկում բարելավված որակի, ծեփամածկումով   | մ2        | 314.84 | 2.355        | 741.563          |              |
| 28 | E15-277a               | Շքամուտքի պատուհանների, արտաքին դռան ներքին շեյերի գաջե սվաղում   | մ2        | 14.04  | 6.697        | 94.030           |              |
| 29 | E15-660                | Շքամուտքի պատուհանների, արտաքին դռան ներքին շեյերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով | մ2        | 14.04  | 1.496        | 20.997           |              |
| 30 | P11-60                 | Շքամուտքի առաստաղի գաջի սվաղի մասնակի նորոգում  | մ2        | 8.69   | 3.709        | 32.235           |              |
| 31 | P11-80                 | Շքամուտքի առաստաղի վրայի գոյություն ունեցող ներկածածկույթի մաքրում, մանր ձեղքերի եւ անցքերի լցումով           | մ2        | 49.22  | 0.397        | 19.548           |              |
| 32 | E15-661                | Շքամուտքի առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով                              | մ2        | 57.9   | 1.675        | 96.999           |              |
| 33 | E15-539                | Ճակատների ներկում   | մ2        | 1433.8 | 0.829        | 1188.578         |              |
| 34 | E8-190                 | Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում՝ 2 անգամ  | 100մ<br>2 | 7.17   | 96.093       | 688.889          |              |
| 35 | C310-13                | Շին. աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխ. 13 կմ (գոյություն ունեցող)   | տ         | 1.6    | 3.857        | 6.170            |              |
| 36 | C310-13<br>տ.մ.կ. 29   | Առաջացած շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ   | տ         | 4.37   | 3.857        | 16.853           |              |
|    |                        | <b>Մալվածք</b>  |           |        |              |                  |              |
| 37 | E27-86-1<br>19-4       | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա   | 100մ      | 1.116  | 1308.15<br>5 | 1459.901         |              |
| 38 | E27-43 11-1            | Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ  | 100մ<br>2 | 1.3    | 168.152      | 218.598          |              |
| 39 | E27-251 63-<br>1       | Բիտումի տարածում 4,12տ./1000մ2  | տ         | 0.536  | 295.758      | 158.408          |              |
| 40 | E27-164-2<br>E27-165-2 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ „Բ”տիպ   | 100մ<br>2 | 1.3    | 441.887      | 574.454          |              |
|    |                        | <b>Ընդամենը</b>   |           |        |              | <b>14156.916</b> | <b>34.89</b> |

**Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս**

| Հ/Հ | Շիֆր, նորմատիվի համարը | Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը  | չ/մ | Քանակը | Միավորի արժեք | Ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր արժեքը (տոկոս) |
|-----|------------------------|---|-----|--------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1   | ԱՑ-603-1               | ԼԵՂ լուսատու հակավանդալային, շարժման և լուսավորության տվիչներով, գիշեր- ցերեկ, 11Վտ, 4000-4500K, 1070Lm | հատ | 36     | 10.510        | 378.366          |                          |
| 2   | ի.տ.                   | Պլաստիկ երկտեղանոց տուփ, IP 40, մալուխային խցուկներով, արտաքին տեղադրման                                | հատ | 3      | 0.304         | 0.913            |                          |
| 3   | ԱՑ-525-1               | Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px16Ա  | հատ | 3      | 5.517         | 16.551           |                          |
| 4   | 8-471-3 կիր.           | Հողանցման հաղորդաձող  | հատ | 3      | 3.398         | 10.195           |                          |
| 5   | ի.տ.                   | Բաժանման տուփ IP45, 100x100x60մմ մալուխային խցուկներով/   | հատ | 15     | 0.134         | 2.013            |                          |
| 6   | ԱՑ-149-1               | Մալուխ պղնձե ջիղերով ВВГнг -LS, 3x2.5մմ   | մ   | 60     | 0.908         | 54.469           |                          |
| 7   | ԱՑ-149-1               | Մալուխ պղնձե ջիղերով ВВГнг -LS, 3x1.5մմ   | մ   | 222    | 0.619         | 137.503          |                          |
|     | 11-840-6               | ՊՎՔ տուփախողովակ 25x16մմ  | մ   | 267    | 0.859         | 229.449          |                          |
| 9   | 8-417-5                | ՊՎՔ խողովակ 20մմ  | մ   | 15     | 0.561         | 8.419            |                          |
| 10  | E46-51                 | Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում  | հատ | 15     | 0.486         | 7.283            |                          |
| 11  | P23-57                 | Անցքերի լցափակում   | հատ | 15     | 1.214         | 18.208           |                          |
| 12  | ԱՑ-613-2               | Հաշվիչ բնակարանային երկսակագնային   | հատ | 3      | 22.905        | 68.716           |                          |
| 13  | 8-371-2                | Արկղ հաշվիչի տեղադրման համար  | հատ | 3      | 12.517        | 37.550           |                          |

|  |                       |  |  |           |        |
|--|-----------------------|--|--|-----------|--------|
|  | Ընդամենը              |  |  | 975.107   | 2.40   |
|  | Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ |  |  | 40579.002 |        |
|  | Ընդամենը %            |  |  |           | 100.00 |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք Վեդի Կասյան 26/1 հասցեներում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վեդու համայնքապետարան  
 ք.Վեդի Թումանյան 6  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
 Հ/Հ 900 422 102 229  
 ՀՎՀՀ 04100912  
 Համայնքի ղեկավար  
 Վ.Բարսեղյան

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վիգիշինա» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Դրոյի 14/2  
 «ԷՎՈՎԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1660005668680100  
 ՀՎՀՀ 00894311

Տնօրեն՝

Վ. Սուքիասյան

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻԿ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՍՅԱՆ 26/1  
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԶԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ԵՎ  
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ   | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**        |                         |
|----------|---|--|-------------------------|
|          |   | Սկիզբը                                 | Ավարտը                  |
| 1        | Շենքի արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, սվաղում և ներկում  | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 10 օրացույցային օր հետո |
| 2        | Բարձր ջերմաֆիզիկական ցուցանիշներ ունեցող պատուհանների, վիտրաժների և դռների տեղադրում  | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 20 օրացույցային օր հետո |
| 3        | Վերնածածկի ջերմամեկուսացում   | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 20 օրացույցային օր հետո |
| 4        | Ներշենքային լուսավորության համակարգերի տեղադրում  | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 70 օրացույցային օր հետո |
| 5        | Ներշենքային հարդարման աշխատանքների իրականացում  | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 90 օրացույցային օր հետո |
|          | ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՍՅԱՆ 26/1<br>ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԶԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ԵՎ<br>ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ<br>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 90 օրացույցային օր հետո |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան  
Ք. Վեդի թումանյան 6  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Հ/Հ 900 422 102 229  
ՀՎՀՀ 04100912  
Համայնքի ղեկավար  
Վ. Բարսեղյան

/ստորագրություն/  
Վ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վիզիշինա» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դրոյի 14/2  
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1660005668680100  
ՀՎՀՀ 00894311

Տնօրեն՝

Վ. Սուքիասյան

/ստորագրություն/  
Վ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ  
դրամ

|                                      |   | Աշխատանքի                                    |  |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          |     |          |
|--------------------------------------|---|--|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                    | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          |     |          |
|                                      |   |  | հունվար  | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |     |          |
| 1                                    | 45321100  | Ջերմամեկուսացում և էներգիաարդյունավետություն | ...  | ...     | ...  | ...   | ...   | ...    | ...    | ...     | ...       | ...       | ...      | ...       | ...      | ... | 40579002 |
|                                      |   |  | %  | %       | %    | %     | %     | %      | %      | %       | %         | %         | %        | %         | %        | %   |          |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:  
\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան  
Ք.Վեդի Թումանյան 6  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Հ/Հ 900 422 102 229  
ՀՎՀՀ 04100912  
Համայնքի ղեկավար  
Վ.Բարսեղյան

/ստորագրություն/  
Վ.Տ.



ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վիգիշինա» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դրոյի 14/2  
«ԷՎՈՎԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1660005668680100  
ՀՎՀՀ 00894311

Տնօրեն՝

Վ. Սուքիասյան





Հավելված 4.1  
« » 20 թ. կնքված  
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը  
Կապալառուի անունը  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը  
պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

#### ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Ընդունեց  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
Ստորագրություն