

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵԶ-ԲՄԱԶԲ-20/42**

Երևան

« 22 » հոկտեմբերի 2020թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հարսնածոր>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Միրզոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալ աթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Մարտիրոս Սարյանի անվան սուրճի վերականգման և քանաքեռ ՀԵԿ զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալ աթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվությունն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և համապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրի ռօրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպատակոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի նպատակոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալ աթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության ինց բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի նպատակոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի նպատակոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 ձևվելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուն հանձնման-ընդունման արձանագրությանը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **20 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ 3 այս տանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ 3 այս տանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ 3 այս տանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը 3 այս տանի 3 անրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրած անունով ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն և չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտվարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **179393760 (հարյուր յոթանասուներեք միլիոն երեք հարյուր ինսուներեք հազար յոթ հարյուր վաթսուներեք դրամ, որից 29898960 (քսանինը միլիոն ութ հարյուր ինսուներեք հազար ինը հարյուր վաթսուներեք դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում 3 այս տանի 3 անրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (գրոս) ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրոս) ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքն սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում է և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոս) ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 33 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԱԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի

իրավիճակներ են երկրաշարժը, շրիեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայ տարածքում, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտիվ և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուի առաջարկության ամկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուի առաջարկությանը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով իսկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում Կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել Կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնության ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
Ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410487
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

ստորագրողություն

Կապալ առու

<<ՀԱՐՄԱՅՈՐ>> ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, Բ.Գորիս, Սյունիքի 96
„Հայ բիզնեսբանկ“, ՓԲԸ
Հ/Հ - 1150008371590100
ՀՎՀՀ - 09207232



Վ. Սողոմյան

ստորագրողություն

Հավելված թիվ 1
« 22 » հունիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42 >> գնման պայմանագրի

ՏԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

«Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սարյանի անվան պուրակի վերականգնման
աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N1-1 Հինարարական աշխատանքներ

Հինարարական աշխատանքների արժեքը -

NN	Հիմնադրումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Հինարարական աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	669.0	0.64	428.16
2	E15-70 K=0.5	Բազալտե թասակների ապամոնտաժում	մ ²	70.2	7.87	552.47
3	E46-109	Բետոնե սալերի ապամոնտաժում	մ ²	2225.0	0.32	712.00
4	E46-109	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում	մ ²	1524.00	0.32	487.68
5	E46-99	Բետոնե հիմնատակերի քանդում	մ ³	97.86	12.44	1217.38

6	C310-2 տ.մ.կ 29	Մետաղական նստարանների ապամոնտաժում	հատ	6	1.14	6.84
7	C310-1 տ.մ.կ 29	Լուսավորության հենասյուների ապամոնտաժում	հատ	29	4.58	132.82
8	СНП IV-3-82	Վերամբարձիչի շահագործում	մեք ժամ	12.0	5.86	70.32
9	E17-91K=0.6	Ցայտադրյուրի ապամոնտաժում	կ-տ	1	1.24	1.24
10	E22-64 K=0.6	Ոռոգման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զմ	720.00	0.19	136.80
11	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա «Երևան» լոգոյով և բազալտե նստարանների, մետաղական աղբամանների ապամոնտաժում, տեղափոխում մինչև 50մ, հետագա վերատեղադրմամբ	հատ	39	4.58	178.62
12	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա աղբամանների ապամոնտաժում, տեղափոխում մինչև 50մ, համծնում պատվիրատուին	հատ	7	4.58	32.06
13	E48-253 կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	150.0	0.04	6.00
14	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	465.0	1.59	739.35
15	E1-969 E1-1184	Բնահողի ետլիցք ձեռքով մշակված բնահողից տուփանելով	մ ³	279.0	0.90	251.10
16	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	695.0	0.52	361.40
		Ընդամենը				5314.24
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				7.87%
		Կառուցողական աշխատանքներ				

		Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	6.0	6.83	41.12
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	344.0	7.40	2545.60
		Ընդամենը				2586.72
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				3.83%
		Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	5.68	6.83	38.79
2	E27-83	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի	զմ	568.0	4.12	2340.16
		Ընդամենը				2378.95
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				3.52%
		Քետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	154.90	6.82	1056.42
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ քետոնե սալերի տակ 4սմ հաստություր ց/ա չաղախով	մ ³	123.92	12.90	1598.57
3	E27-176	Սալիկապատում քետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ /երկրորդ շերտը գունավոր/	մ ²	3098.0	4.56	14126.88
		Ընդամենը				16781.87

		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				24.85%
		Անցուղիների երեսպատում բազալտե սալերով				
1	E11-55 E11-56 K=4	Ց/ավագե հարթաշերտի իրականացում, 40մմ հաստ.	մ ²	650.00	1.10	715.00
2	E15-77	Անցուղիների երեսպատում բազալտե սալերով, 40մմ հաստ.	մ ²	650.00	11.26	7319.00
3	E15-70	Նոր բազալտե թասակների տեղադրում, b=100մմ	մ ²	88.5	25.41	2248.79
		Ընդամենը				10282.79
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				15.23%
		Առկա մատարանների, աղբամանների վերանորոգման աշխատանքներ				
1	E9-46	Նստարանների, աղբամանների բացակայող մետաղական դետալների վերականգնում	տ	0.15	497.30	74.60
2	E15-614	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ ²	55.0	0.72	39.60
3	E10-28	Փայտյա մասի լրացում չորսուներով	մ ³	0.11	160.94	17.70
4	E15-608	Փայտե մասերի երկտակ լաքապատում	մ ²	33.60	0.49	16.46
		Ընդամենը				148.36
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.22%

		Բետոնե նստատեղերի կառուցում /2 տեղի համար/				
1	E1-961	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	22.8	2.80	63.84
2	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	4.0	6.82	27.28
3	E6-93	Ե/բ հիմնատակի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	27.00	42.05	1135.35
4	E6-86	Ամրանացանց Φ12A500c 200x200մմ ամրանով	տ	0.34	235.72	80.14
5	E6-90	Բետոնե նստատեղի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	7.40	35.14	260.04
6	P13-29 կիր.	Բետոնե մակերեսի հղկում	մ ²	52.0	5.15	267.80
7	E15-608 կիր.	Նույնի երկշերտ լաքապատում	մ ²	52.0	0.49	25.48
8	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	42.40	2.67	113.21
		Ընդամենը				1973.14
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				2.92%
		Բետոնե աղբամանների կառուցում				
1	Գնահաշ. N1	Բետոնե ղեկորատիվ սվաղով աղբամանների պատրաստում /ձեռք բերում/, տեղադրում, դուլով	հատ	19	27.85	529.15
		Ընդամենը				529.15
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.78%

		Նոր մատարևանների և աղբամանների տեղադրման աշխատանքներ				
1	Գնահաշվարկ N5	Փայտե մատատեղով մատարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	16	20.96	335.36
2	շուկա	Նոր բազալտե մատարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	4	70.54	282.16
		Ընդամենը				617.52
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.91%
		Ցայտադրյալի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ				
1	E6-20	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.30	33.42	10.03
2	E15-77	Ցայտադրյալի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	3.0	10.20	30.60
3	E17-91 շուկա	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված բազալտե քարից	հատ	1	69.83	69.83
4	շուկա	Ամրան Փ14A500c	տ	0.00136	222.67	0.30
5	շուկա	Պող. քիթեղ 200x200x2մմ	մ ²	0.04	6.46	0.26
6	շուկա	Ցինկապատ թասակ Փ200մմ, h=100մմ	հատ	1	7.75	7.75
7	շուկա	Ցայտիչի տեղադրում Փ15մմ	հատ	1	5.32	5.32
8	E23-1	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ ³	8.93	3.08	27.50

9	E22-448	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում	մ ³	0.17	44.81	7.62
10	E11-11	Բետոնե մախապատրաստական շերտ	մ ³	0.12	24.45	2.93
11	E11-5	Թեթև խիճ	մ ³	1.30	6.34	8.24
12	P9-118	Մետաղական դռնակ	տ	0.015	442.12	6.63
13	շուկա	Ռետին	զմ	3.0	0.39	1.17
14	շուկա	Ծխնի	հատ	2	0.29	0.58
15	շուկա	Փական	հատ	1	1.45	1.45
16	շուկա	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտալի 30x3 L=400մմ-2հատ, 30x3 L=590մմ -4 հատ պլաստմաս, 30x 3 L=490մմ 8հատ պլաստմաս, խարխիս-4հատ, փրփրապլաստ h=100մմ -1հատ, հեղյուս L=140մմ, Φ 8-6հատ)	կոմպ	1	15.49	15.49
17	E22-117	Ջերմամեկուսիչ նյութ	զմ	1.5	0.32	0.48
18	շուկա	Շին. սիլիկոն	հատ	1	0.95	0.95
19	E15-613	Մետաղական դռնակի յուղաներկում	մ ²	3.00	0.44	1.32
20	E22-117	Պոլիարոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղու)	զմ	28.00	1.08	30.24
21	E22-117	Պոլիարոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	զմ	14.0	0.38	5.32
22	E22-117	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	զմ	8.0	0.42	3.36
23	E16-134	Մետաղե գնդային փական DN15	հատ	1	3.07	3.07

24	E22-312	Պոլիէթիլեն (PE) de15 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0.0140	47.59	0.67
		Ընդամենը				241.11
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.36%
		Կանաչապատման աշխատանքներ				
1	շուկա	Փոսերի պատրաստում թփերի տնկման համար	հատ	5960	0.10	596.00
2	E16-92	Փոսերի պատրաստում ծառերի տնկման համար	հատ	79	0.84	66.36
3	շուկա	Սամշիթ	հատ	3900	0.19	741.00
4	շուկա	Կիպրոս	հատ	1230	0.19	233.70
5	շուկա	Ճապկի	հատ	830	0.19	157.70
6	շուկա	Սոսի արևելյան	հատ	10	2.42	24.20
7	շուկա	Սոսի թխկատերև	հատ	10	2.90	29.00
8	շուկա	Կատալպա սովորական	հատ	2	1.65	3.30
9	շուկա	Ձիակասկ	հատ	2	1.45	2.90
10	շուկա	Արոսենի երկակի	հատ	2	0.97	1.94

11	շուկա	Ալբիցիա լենքորանյան	հատ	3	2.90	8.70
12	շուկա	Կենսաժառ արևելյան	հատ	100	3.42	342.47
13	շուկա	Գիհի վիրգինյան	հատ	4	7.75	31.00
14	շուկա	Եղևնի կանաչ և արծաթագույն	հատ	6	4.84	29.04
15	շուկա	Ասպիրակ վանհուտտի	հատ	10	0.97	9.70
16	շուկա	Ձյունապտղիկ	հատ	10	0.77	7.70
17	շուկա	Ֆորգիցիա	հատ	10	0.77	7.70
18	շուկա	Եղրևանի	հատ	10	0.77	7.70
19	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ	մ ³	768.0	0.40	307.20
20	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	1152.0	5.61	6462.72
21	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./, նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	5120.00	1.50	7680.00
22	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	5120.00	0.20	1024.00
		Ընդամենը				17774.03
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				26.28%
		Ուժեղում				

		Յողային աշխատանքներ				
1	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	48.24	2.80	135.07
2	P23-249	Նույնի տեղափոխում ձեռքով մինչև 20մ	տ	79.83	0.33	26.34
3	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	3.00	2.63	7.89
4	E1-970	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից ձեռքով	մ ³	2.20	0.96	2.11
		Ընդամենը				171.42
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.25%
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	5	2.35	11.75
2	E22-65	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Փ76x3.5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	410.00	2.83	1160.30
3	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Փ48x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	394.00	1.59	626.46
4	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 304 66թ Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	7	12.52	87.64
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø50	հատ	14	2.42	33.88
6	Գնահաշվարկ N2	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	51	5.97	304.47

7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	51	5.03	256.53
8	E22-368	Ֆիլտր	հատ	5	7.62	38.10
9	Գնահաշվարկ N3	խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	4	4.69	18.76
10	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.08	1898.26	151.86
11	շուկա	Հեղյուս M16, L=60մմ	կգ	4.704	0.94	4.42
12	շուկա	Պնդոլակ M16	կգ	1.344	1.02	1.37
13	E15-614	Պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի ներկում 2 շերտ	մ ²	157.3	0.84	132.14
14	E22-145	Պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում, Փ76	մ ²	42.70	0.98	41.85
15	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում Փ48մմ	գմ	394.0	0.02	7.88
16	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում Փ76մմ	գմ	410.0	0.03	12.30
		Ընդամենը				2889.71
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				4.27%
		Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	222.04	2.80	621.71
2	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում	գմ	854.00	0.20	170.80

3	E23-1	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 12.8+12.8մ ³ /	մ ³	25.60	3.08	78.85
4	8-417-7	Խողովակ վինիլաստե Ø50մմ	զմ	854.00	0.44	375.76
5	E8-145-1	ԱՆԱՆ 2x10մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	854.00	0.30	256.20
6	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	զմ	854.00	0.21	179.34
7	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	204.96	0.81	166.02
8	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	30.75	2.69	82.72
9	Գնահաշվարկ N4	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուների տեղադրում /2 հատ լուսամփոփով, LED տիպի լուսատուներով/	հատ	40	98.49	3939.60
		Ընդամենը				5871.00
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ				8.70%
		Տոկոսը ընդհանուր				100.00%
		Ընդամենը				67560.000
		Շահույթ, 11%				7431.600
		Ընդամենը				74991.600
		ԱԱՀ, 20%				14998.320
		Ընդամենը				89989.920

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

Երևանի քաղաքի Քանաքեռ ՀԵԿ թաղամասի զբոսայգու բարեկարգում

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ. հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7.000
		Հատված 1				
		քանդման աշխատանքներ				
1	16-60	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150*300	զծմ	319.20	0.690	220.248
2	27-95	Ե/բետոնե սալերով ծածկույթի քանդում	մ³	25.28	4.100	103.648
3	22-76 q=0,6	Գոյություն ունեցող Փ680մմ մետաղական կիսախողովակի ապամոնտաժում	զծմ	22.000	1.920	42.240
4	1-1074	Առկա արմատների տեղահանում տրամագիծը մեծ 32սմ	հատ	25	0.520	13.000
5	շուկա	Հին ռելսերի կտրում	տեղ	4.00	1.370	5.480
6	25-4 q=0.6,0, ,7	Գոյություն ունեցող մետաղական զրուցարանի, նստարանի ապամոնտաժում	տ	0.850	46.790	39.772
7	23-228 զնաց 3	Շինադրի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	90.00	2.280	205.200
		կառուցման աշխատանքներ				
1	1-193	3-րդ կարգի զրունտի քանդում ձեռքով	մ³	15.60	1.710	26.676
2	16-77	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 80*200	զծմ	235.00	2.920	686.200
3	16-77	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 150*300	զծմ	84.50	4.890	413.205
4	16-85	Խճի շերտ 100մմ հաստ.	մ²	335.0	0.990	331.650
5	27-19	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 100մմ	մ³	33.5	12.440	416.740
6	16-88	Բետոնե մայրի սալիկների	մ²	335.0	4.200	1407.000

		իրականացում 60մմ				
7	16-85	Խճի շերտ ա/բետոնե ծածկույթի տակ 100մմ հաստ.	մ ²	25.50	0.990	25.245
8	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ մանրահատ	մ ²	25.50	3.390	86.445
9	16-131	Տարածքի պատրաստում կանաչապատման համար սևահողի փռումով	մ ²	1920.0	0.190	364.800
10	16-133	Սերմի ցանում, ջրում	մ ²	1920.0	0.090	172.800
11	1-1591	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/մեք	մ ³	192.0	0.330	63.360
12	գնաց 3	Բուսահողի ներկրում 35կմ հեռ.	տ	230.4	6.010	1384.704
		աղբաման /8 հատ				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	0.60	1.710	1.026
2	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.19	6.330	1.215
3	26-8	Բետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով 600*400*200	մ ³	0.40	41.600	16.640
4	26-49	Բետոնե աղբամանի վերևի հատվածի համար B20	մ ³	0.08	108.310	8.665
5	23-228 գնաց 3	Ավելորդգրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	0.99	2.280	2.257
6	9-180 կիրառելի	Աղբամանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	292.6	0.090	26.338
7	ինֆ.տեղ.	30*30*2 խողովակ	գծմ	72.00	0.660	47.520
8	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ	մ ²	11.23	6.320	70.966
9	ինֆ.տեղ.	Ցանց Փ3	կգ	16.80	0.360	6.048
10	շուկա	Ծխնի դոնակի համար	հատ	16.00	0.260	4.160
11	շուկա	Փական դոնակի համար	հատ	8.00	1.550	12.400

12	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	292.64	0.040	11.706
13	5-118	Աղբամանների երեսապատում պլաստիկ գունավոր չորսուներով 50*30*350	մ ²	1.040	26.070	27.113
		նստարան 1--14 հատ				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1.82	1.710	3.112
2	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.59	6.330	3.722
3	26-8	Բետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով 600*400*200	մ ³	2.24	41.600	93.184
4	23-228 գնաց 3	Ավելորդգրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	3.00	2.280	6.847
5	9-180 կիրառելի	Նստարանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	862.3	0.090	77.603
6	Ինֆ.տեղ.	80*80*3 խողովակ	գծմ	14.00	2.750	38.500
7	Ինֆ.տեղ.	50*50*3 խողովակ	գծմ	56.00	1.660	92.960
8	Ինֆ.տեղ.	60*60*3 խողովակ	գծմ	38.50	2.050	78.925
9	Ինֆ.տեղ.	30*30*2 խողովակ	գծմ	40.60	0.660	26.796
10	Ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	մ ²	2.10	15.620	32.802
11	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	862.26	0.040	34.490
12	5-118	Նստարանների երեսապատում պլաստիկ գունավոր շիթով 90*30*600	մ ²	11.200	2.230	24.976
		գրուցարան 2 հատ				
1	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	2.86	6.330	18.104
2	5-72	Հատակի բետոնացում B15 բետոնով	մ ³	2.86	31.030	88.746

3	26-30	Ամրանավորում ցանցով $\Phi 6$ Acl բջիջը 200*200	կգ	63.4	0.440	27.896
4	27-19	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 100մմ	մ ³	0.86	12.440	10.698
5	16-88	Բետոնե մայթի սալիկների իրականացում 60մմ	մ ²	28.6	4.430	126.698
6	26-34	Բետոնե գոտու իրականացում B15 բետոնով 150*300	մ ³	1.40	39.440	55.216
7	9-180 կիրառ ելի	Զրուցարանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	1306.9	0.090	117.625
8	ինՖ.տե դ.	70*70*5	զծմ	31.50	4.000	126.000
9	ինՖ.տե դ.	70*50*5	զծմ	67.12	3.290	220.825
10	ինՖ.տե դ.	40*40*2 խողովակ	զծմ	86.64	0.890	77.110
11	ինՖ.տե դ.	30*30*2 խողովակ	զծմ	58.80	0.660	38.808
12	8-265	Ծածկույթ մետաղակղմիկը ցինկապատ գունավոր "Կասկադ", ներկված, 0,5մմ	մ ²	29.40	4.700	138.180
13	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	1306.94	0.040	52.278
14	9-180 կիրառ ելի	Նստարանների 4 հատ պատրաստում և մոնտաժում	կգ	166.0	0.090	14.938
15	ինՖ.տե դ.	60*30*2,5 խողովակ	զծմ	11.20	1.240	13.888
16	ինՖ.տե դ.	50*30*2 խողովակ	զծմ	54.88	0.890	48.843
17	ինՖ.տե դ.	$\Phi 18$ A500c	կգ	6.40	0.320	2.048
18	14-398	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	165.98	0.040	6.639
19	9-180 կիրառ ելի	Մեղանների 2 հատ պատրաստում և մոնտաժում	կգ	164.5	0.090	14.807
20	ինՖ.տե դ.	70*50*3 խողովակ	զծմ	15.20	2.050	31.160
21	ինՖ.տե դ.	50*30*3 խողովակ	զծմ	16.80	1.290	21.672

22	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	մ²	0.64	15.620	9.997
23	5-118	Մեղանների երեսապատում տախտակով	մ²	4.00	7.610	30.440
24	5-38 15-385	Փայտի հղկում լաքապատում	մ²	8.00	0.910	7.280
25	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	164.52	0.040	6.581
		Հատված 2				
		քանդման աշխատանքներ				
1	16-60	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150*300	զծմ	656.50	0.690	452.985
2	27-95	Ե/բետոնե սալերով ծածկույթի քանդում	մ³	13.60	4.100	55.760
3	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում	մ³	24.63	3.130	77.076
4	23-160	Հին բետոնե կոնստրուկցիաների քանդում	մ³	3.500	12.910	45.185
5	1-1074	Առկա արմատների տեղահանում Տրամագիծը մեծ 32սմ	հատ	35	0.520	18.200
6		Հին ռելսերի կտրում	տեղ	4.00	1.370	5.480
7	23-228 գնաց 3	Շինադրի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	146.00	2.280	332.880
		կառուցման աշխատանքներ				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ³	55.50	1.710	94.905
2	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 80*200	զծմ	470.00	2.920	1372.400
3	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 150*300	զծմ	415.80	4.890	2033.262

4	16-85	Խճի շերտ 100մմ հաստ.	մ ²	783.0	0.990	775.170
5	27-19	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 100մմ	մ ³	78.3	12.440	974.052
6	16-88	Բետոնե մայրի սալիկների իրականացում 60մմ	մ ²	783.0	4.430	3468.690
7	16-85	Խճի շերտ ա/բետոնե ծածկույթի տակ 100մմ հաստ.	մ ²	41.00	0.990	40.590
8	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ մանրահատ	մ ²	41.00	3.390	138.990
9	1-1203 գ=3 կիրառելի	Տարածքի ճմապատում	մ ²	1000	1.920	1920.000
10	16-153	ջրում	մ ³	100	0.500	50.000
		աղբաման /13*հատ/				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	0.98	1.710	1.667
2	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.31	6.330	1.975
3	26-8	Բետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով 600*400*200	մ ³	0.65	41.600	27.040
4	23-228 գնաց 3	Ավելորդգրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	1.61	2.280	3.668
5	9-180 կիրառելի	Աղբամանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	475.5	0.090	42.799
6	ինՖ.տեղ.	30*30*2 խողովակ	գծմ	117.00	0.660	77.220
7	ինՖ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ	մ ²	15.65	6.320	98.888
8	ինՖ.տեղ.	Ցանց Փ3	կգ	27.30	0.360	9.828
9	շուկա	Ծխնի դոնակի համար	հատ	26.00	0.260	6.760
10	շուկա	Փական դոնակի համար	հատ	13.00	1.550	20.150
11	26-49	Բետոնե աղբամանի վերնի հատվածի	մ ³	0.13	108.310	14.080

		համար B20				
12	14-398	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	475.54	0.040	19.022
13	5-118	Աղբամանների երեսապատում պլաստիկ գունավոր չորսուներով 50*30*350	մ ²	1.690	26.070	44.058
		նստարան 1--13 հատ				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1.69	1.710	2.890
2	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.55	6.330	3.456
3	26-8	Բետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով 600*400*200	մ ³	2.08	41.600	86.528
4	23-228 գնաց 3	Ավելորդգրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	2.79	2.280	6.358
5	9-180 կիրառելի	Նստարանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	800.7	0.090	72.060
6	ինֆ.տեղ.	80*80*3 խողովակ	գծմ	13.00	2.750	35.750
7	ինֆ.տեղ.	50*50*3 խողովակ	գծմ	52.00	1.660	86.320
8	ինֆ.տեղ.	60*60*3 խողովակ	գծմ	35.75	2.050	73.288
9	ինֆ.տեղ.	30*30*2 խողովակ	գծմ	37.70	0.660	24.882
10	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	մ ²	1.95	15.620	30.459
11	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	800.67	0.040	32.027
12	5-118	Նստարանների երեսապատում պլաստիկ գունավոր շիթով 90*30*600	մ ²	10.40	2.320	24.128
		գրուցարան 1 հատ				
1	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	1.43	6.330	9.052
2	5-72	Հատակի բետոնացում B15 բետոնով	մ ³	1.43	31.030	44.373

3	26-30	Ամբանավորում ցանցով Φ6 AcI բշիջը 200*200	կգ	31.7	0.440	13.948
4	27-19	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 100մմ	մ ³	0.43	12.440	5.349
5	16-88	Բետոնե մայրի սալիկների իրականացում 60մմ	մ ²	14.3	4.430	63.349
6	26-34	Բետոնե զոտու իրականացում B15 բետոնով 150*300	մ ³	0.70	39.440	27.608
7	9-180 կիրառ ելի	Զրուցարանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	653.5	0.090	58.812
8	ինֆ.տե դ.	70*70*5	զծմ	15.75	4.000	63.000
9	ինֆ.տե դ.	70*50*5	զծմ	33.56	3.290	110.412
10	ինֆ.տե դ.	40*40*2 խողովակ	զծմ	43.32	0.890	38.555
11	ինֆ.տե դ.	30*30*2 խողովակ	զծմ	29.40	0.660	19.404
12	8-265	Ծածկույթ մետաղակղմինդր ցինկապատ գունավոր "Կասկադ", ներկված, 0,5մմ	մ ²	14.70	4.700	69.090
13	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	653.47	0.040	26.139
14	9-180 կիրառ ելի	Նստարանների 2 հատ պատրաստում և մոնտաժում	կգ	83.0	0.090	7.469
15	ինֆ.տե դ.	60*30*2,5 խողովակ	զծմ	5.60	1.240	6.944
16	ինֆ.տե դ.	50*30*2 խողովակ	զծմ	27.44	0.890	24.422
17	ինֆ.տե դ.	Φ18 A500c	կգ	3.20	0.320	1.024
18	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	82.990	0.040	3.320
19	9-180 կիրառ ելի	Մեղանների 1 հատ պատրաստում և մոնտաժում	կգ	72.3	0.090	6.503
20	ինֆ.տե դ.	70*50*3 խողովակ	զծմ	7.60	2.050	15.580
21	ինֆ.տե դ.	50*30*3 խողովակ	զծմ	8.40	1.290	10.836

22	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	մ ²	0.32	15.620	4.998
23	5-118	Սեղանների երեսապատում տախտակով	մ ²	2.000	14.130	28.260
24	5-38 15-385	Փայտի հղկում լաքապատում	մ ²	4.000	0.910	3.640
25	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	72.260	0.040	2.890
		Հատված 3				
		քանդման աշխատանքներ				
1	16-60	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զծմ	44.00	0.690	30.360
2	25-17 q=0,6-0,7	Մետաղական ցանկապատի կզրուցարանի ապամոնտաժում և պահեստավորում	տ	1.95	28.320	55.224
3	16-60	Բետոնե գոտիների քանդում	զծմ	81.00	0.690	55.890
4	16-88 q=0,5	Հին տոմետից ծածկույթի քանդում	մ ²	165.00	0.320	52.800
5	23-160	Հին բետոնե հարթակի քանդում	մ ³	7.300	12.910	94.243
6	1-1074	Առկա արմատների տեղահանում Տրամագիծը մեծ 32սմ	հատ	20	0.520	10.400
7	23-228 գնաց 3	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	47.00	2.280	107.160
		կառուցման աշխատանքներ				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	8.80	1.710	15.048
2	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 80*200	զծմ	120.00	2.920	350.400
3	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 150*300	զծմ	40.00	4.890	195.600

4	16-85	Խճի շերտ 100մմ հաստ.	մ ²	165.0	0.990	163.350
5	27-19	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 100մմ	մ ³	16.5	12.440	205.260
6	16-88	Բետոնե մայթի սալիկների իրականացում 60մմ	մ ²	165.0	4.430	730.950
7	16-85	Խճի շերտ ա/բետոնե ծածկույթի տակ 100մմ հաստ.	մ ²	12.00	0.990	11.880
8	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ մանրահատ	մ ²	12.00	3.390	40.680
9	1-1203 q=3 կիրառելի	Տարածքի ճմապատում	մ ²	500.0	1.920	960.000
10	16-153	ջրում	մ ³	500.0	0.420	210.000
11	5-85 5-86	Բրեք դանսի հարթակի ուղղում ց/ավազե 40մմ հաստությամբ հարթաշերտով	մ ²	96.00	1.270	121.920
12	5-135	Բրեք դանսի հարթակի երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ ²	96	9.250	888.000
13	5-72	Բետոնից արահետների քայքայված մասերի վերականգնում B20 բետոնով	մ ³	1.50	33.130	49.695
		աղբաման 1 /11 հատ/				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	0.83	1.710	1.411
2	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.26	6.330	1.671
3	26-8	Բետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով 600*400*200	մ ³	0.55	41.600	22.880
4	23-228 գնաց 3	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	1.36	2.280	3.104
5	9-180 կիրառելի	Աղբամանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	402.4	0.090	36.214

6	ինֆ.տե դ.	30*30*2 խողովակ	զծմ	99.00	0.660	65.340
7	ինֆ.տե դ.	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ	մ ²	13.24	6.320	83.674
8	ինֆ.տե դ.	Ցանց Փ3	կգ	23.10	0.360	8.316
9	շուկա	Ծխնի դռնակի համար	հատ	22.00	0.260	5.720
10	շուկա	Փական դռնակի համար	հատ	11.00	1.550	17.050
11	26-49	Բետոն աղբամանի վերնի հատվածի համար B20	մ ³	0.11	108.310	11.914
12	14-398	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	402.38	0.040	16.095
13	5-118	Աղբամանների երեսապատում պլաստիկ գունավոր չորսուներով 50*30*350	մ ²	1.430	26.070	37.280
		նստարան 1 /8 հատ/				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1.04	1.710	1.778
2	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.34	6.330	2.127
3	26-8	Բետոնե հիմքի և իրանի իրականացում B20 բետոնով 600*400*200	մ ³	1.28	41.600	53.248
4	23-228 գնաց 3	Ավելորդգրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	1.72	2.280	3.912
5	9-180 կիրառ ելի	Նստարանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	492.7	0.090	44.345
6	ինֆ.տե դ.	80*80*3 խողովակ	զծմ	8.00	2.750	22.000
7	ինֆ.տե դ.	50*50*3 խողովակ	զծմ	32.00	1.660	53.120
8	ինֆ.տե դ.	60*60*3 խողովակ	զծմ	22.00	2.050	45.100
9	ինֆ.տե դ.	30*30*2 խողովակ	զծմ	23.20	0.660	15.312

10	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	մ ²	1.20	15.620	18.744
11	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	492.72	0.040	19.709
12	5-118	Նստարանների երեսապատում պլաստիկ գունավոր շիթով 90*30*600	մ ²	6.400	3.080	19.712
		նստարան 2 /4 հատ/				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	6.00	1.710	10.260
2	8-11	Խճի շերտ 100 մմ հաստ.	մ ³	1.00	6.330	6.330
3	26-8	Բետոնե հիմքի և իրանի իրականացում B20 բետոնով 600*400*200	մ ³	5.60	41.600	232.960
4	1-200	Գրունտի ետլիցք	մ ³	1.80	0.720	1.296
5	23-228 գնաց 3	Ավելորդգրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	6.93	2.280	15.800
6	15-262	Իրանի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ ²	13.2	1.310	17.292
7	15-535	Իրանի ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	13.20	0.800	10.560
8	9-209 կիրառելի	Նստարանների պատրաստում և մոնտաժում	կգ	666.5	0.120	79.978
9	ինֆ.տեղ.	50*50*3 խողովակ	գծմ	62.00	1.660	102.920
10	ինֆ.տեղ.	30*30*2 խողովակ	գծմ	151.40	0.660	99.924
11	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստ	մ ²	0.45	15.620	7.029
12	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ10A500c	կգ	67.20	0.340	22.848
13	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ8Ac	կգ	46.48	0.300	13.944
14	8-265	Ծածկույթ մետաղակղմինդր ցինկապատ գունավոր "Կասկադ", ներկված, 0,5մմ	մ ²	13.60	4.700	63.920

15	33-763	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	666.48	0.040	26.659
16	5-118	Նստարանների երեսապատում փայտով	Ս ²	8.00	5.000	40.000
17	5-38 15-385	Փայտի հղկում լաքապատում	մ ²	20.00	0.910	18.200
		նստարան 3				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	25.30	1.710	43.263
2	8-11	Խճի շերտ	մ ³	3.90	6.330	24.687
3	26-13	Բուտաբետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	18.20	31.190	567.658
4	26-9	Բուտաբետոնե նստարանների իրականացում B20 բետոնով	մ ³	16.25	34.080	553.800
5	13-143	Երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ ²	82	12.000	984.000
6	5-105	Հղկում	մ ²	82.00	0.770	63.140
7	1-200	Գրունտի ետլիցք	մ ³	1.40	0.720	1.008
8	23-228 գնաց 3	Ավելորդգրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	36.47	2.280	83.140
		նստարան 4				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	20.40	1.710	34.884
2	8-11	Խճի շերտ	մ ³	3.15	6.330	19.940
3	26-13	Բուտաբետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	15.80	30.000	474.000
4	26-9	Բուտաբետոնե նստարանների իրականացում B20 բետոնով	մ ³	23.30	32.000	745.600
5	13-143	Երեսապատում 30մմ հաստ.	մ ²	59.5	10.000	595.000

		բազալտե սալերով				
6	5-105	Հղկում	մ ²	59.50	0.770	45.815
7	16-78կիր առելի	Բազալտե քարի 100*200 ամրացում ամրանով նստարանի գլխավերևում	զծմ	24.00	4.170	100.080
8	1-200	Գրունտի ետլիցք	մ ³	1.40	0.720	1.008
9	1-200	Ավելորդ գրունտի լցում նստարանի ետևի մասը	մ ³	19.00	0.720	13.680
10	11-163 կիրառելի	Տարածքի ցանցապատում BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ ²	60.0	0.790	47.400
11	16-131	Տարածքի պատրաստում կանաչապատման համար սևահողի փռումով	մ ²	60.0	0.320	19.200
12	16-133	Մերմի ցանում, ջրում	մ ²	60.0	0.090	5.400
13	1-1591	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/մեք	մ ³	10.0	0.330	3.300
14	զնաց 3	Բուսահողի ներկրում 35կմ հեռ.	տ	12.0	6.010	72.120
		ցայտաղբյուր և հարթակ				
1	1-193	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	4.45	1.710	7.610
2	1-235	Ավազե բարձիկ	մ ³	0.80	3.300	2.640
3	22-117	Պոլիէթիլենային խմելու ջրի ճնշումային խողովակների մոնտաժում d=20x2,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	զծմ	20.00	0.450	9.000
4	22-365	Խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	6.00	1.030	6.180
5	16-134	Պողպատե փականի տեղադրում Φ20	հատ	1.00	4.920	4.920
6	շուկա	Φ12 նիկելապատ փողրակ	հատ	1.00	5.170	5.170
7	22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.00	2.370	2.370

8	16-34	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ100	գծմ	12.0	1.780	21.360
9	22-366	Կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	4.0	2.110	8.440
10	17-36	Հոսակի մոնտաժում Φ50 /սիֆոնով/	հատ	1.0	3.600	3.600
11	22-412	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.0	5.500	5.500
12	1-201	Հողի ետլիցք	մ³	3.20	0.870	2.784
13	8-11-1	Խճե բարձիկ	մ³	0.30	6.330	1.899
14	5-72	Բետոնե հարթակի իրականացում B20 բետոնով	մ³	0.30	33.130	9.939
15	26-33	Ամրանավորում Φ10AIII ամրանով	կգ	18.50	0.360	6.660
16	5-135	Հարթակների երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	մ²	3.50	9.750	34.125
17	շուկա	Բազալտե զարդանախշով ցայտադրյուրի տեղադրում	հատ	1.00	46.550	46.550
		ավագան				
1	23-161	Բետոնե հատակի քանդում	մ³	3.3	9.620	31.746
2	1-193	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ³	1.80	1.710	3.078
3	8-11-1	Խճե բարձիկ	մ³	0.60	6.330	3.798
4	26-12	Բետոնե հիմքի իրականացում B20 բետոնով	մ³	1.80	38.220	68.796
5	26-51	Բետոնե իրանի իրականացում B20 բետոնով	մ³	0.90	60.710	54.639
6	26-2	Բետոնե աստիճանների իրականացում B20 բետոնով	մ³	5.10	43.360	221.136
7	13-143	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ²	7.5	12.000	90.000
8	13-143	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ. Տրավերտինե սալերով	մ²	8.5	10.620	90.270

9	16-78 կիրառ ելի	Տրավերտինե թասակի իրականացում 200*100 եզրերը կլոր	զծմ	15.00	6.310	94.650
10	16-51	Խճե խճի լիցք ավազի տակ միջին ֆրակցիայի 10-20	մ ³	4.20	6.350	26.670
11	16-49	Ավազե լիցք	մ ³	5.00	2.520	12.600
12	23-228 գնաց 3	Ավելորդ գրունտի և աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ	տ	8.97	2.280	20.452
13	շուկա	Արհեստական գազոն	մ ²	15.00	5.590	83.850
14	16-78	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300 իրականացում B15 բետոնով	զծմ	50.00	8.470	423.500
		Արտաքին լուսավորություն				
1	33-621 q=0,5	Գոյություն ունեցող հենասյուների ապամոնտաժում /ներառյալ մալուխները և բարձակները/	հատ	20	5.680	113.600
2	33-621	Մետաղական հենասյան մոնտաժում պարկուճի հետ միասին L=4,9մ 120*120*4, L=1,8մ 80*80*4 Φ159*4 L=0.9	հատ	54	11.000	594.000
3	ինֆ.տե ղ	Խողովակի արժեքը Φ159*4	զծմ	48.6	6.040	293.544
4	ինֆ.տե ղ	Խողովակ 120*120*4	զծմ	264.6	5.000	1323.000
5	ինֆ.տե ղ	Խողովակ 80*80*4	զծմ	97.2	3.650	354.780
6	8-366-3	Լայնակ 40*20*4	զծմ	11	2.570	28.270
7	8-363-1	Բարձակ 1,2մ 40*20*4	հատ	60	11.710	702.600
8	10-775- 2	Բաժանման տուփեր 100*100	հատ	54.0	5.700	307.800
9	8-572-3	Արտաքին լուսավորման բաշխիչ պահարան համալիր սարքավորումներով	հատ	1.00	106.140	106.140
10	8-521-1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ հերմետիկ ջրակայուն ճմուղով	հատ	1.00	8.910	8.910
11	8-591-3	Հերմետիկ միաբևեռ վարդակ հողանցման հպակով	հատ	3.00	3.210	9.630

12	8-591-9	Անջատիչ 2 սեղմակով	հատ	1.00	1.270	1.270
13	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	1.0	3.830	3.830
14	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	54.0	2.560	138.240
15	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 100Ա /բռեզ դանս	հատ	1.0	12.930	12.930
16	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա /բռեզ դանս վարդակ/	հատ	1.0	2.800	2.800
17	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա /բռեզ դանս լուսավորություն/	հատ	1.0	2.560	2.560
18	8-531-2	Ավտոմատ թողարկիչ /պոմպակայանի/ 50Ա	հատ	1.00	25.550	25.550
19	8-717-1	Ժամանակի ռելեի մոնտաժում	հատ	1.00	16.220	16.220
20	8-594-1	Արտաքին լուսավորման լուսատու լուսադիոդային լամպերով 40 վտ հզորության	հատ	56	28.140	1575.840
21	8-594-1	Լուսարձակ ջրակայուն 50վտ	հատ	3.00	8.480	25.440
22	8-149-1	ԸԹԹՔ 4*25 մմ ² 660վ մալուխի մոնտաժում	մ	987.0	0.900	888.300
23	8-149-1	ԸԹԹՔ 4*10 մմ ² 660վ մալուխի մոնտաժում	մ	170.0	0.540	91.800
24	8-149-1	ԸԹԹՔ 3*10 մմ ² 220վ մալուխի մոնտաժում	մ	265.0	0.430	113.950
25	8-149-1	ԸԹԹՔ 3*2,5 մմ ² 220վ մալուխի մոնտաժում	մ	65.0	0.210	13.650
26	23-1	Ավազե շերտ	մ ³	92	3.300	303.600
27	22-117	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Φ32*4	գծմ	750.0	0.520	390.000
28	22-119	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ100*10	գծմ	30.0	3.870	116.100
29	8-154-1	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում	հատ	100	2.630	263.000

30	8-402-2	Լուսատուների լիցքավորում BBΓ _{HT} 3*1,5մ ²	գծմ	440	0.430	189.200
31	8-472-2	Հողանցում շերտապողպատով 40*4	գծմ	132.0	0.780	102.960
32	8-471-1	Հողանցում անկյունակով 50*50*5	հատ	54.0	2.340	126.360
33	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	199.0	0.940	187.060
34	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում	մ ³	1.44	3.130	4.507
35	16-56	Խճի շերտի քանդում	մ ³	1.80	0.540	0.972
36	26-2	Կետային հիմքերի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	22.50	42.500	956.250
37	16-85	Խճի շերտ 12սմ	մ ²	18	1.110	19.980
38	16-84	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	մ ²	18	2.090	37.620
39	16-83	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 4սմ հաստությամբ խոշորահատ	մ ²	18	2.500	45.000
40	1-1551	3-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողլիցք	մ ³	265.0	0.420	111.300
41	1-194	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	25.0	1.730	43.250
42	1-1730	Ետլիցք մեխանիզմով	մ ³	193.0	0.080	15.440
43	1-201	Ետլիցք ձեռքով	մ ³	8.0	0.870	6.960
44	23-228 գնաց 3	Ավելորդ գրունտի և աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	153.38	2.000	306.760
45	շուկա	Տեխնիկական պայման	հատ	1.00	309.010	309.009
		<u>Ուոդում</u>				
1	22-68 q=0,6	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Φ159*4	գծմ	240.0	0.390	93.600

2	շուկա	Պողպատե խողովակների կտրում Φ159*4	տեղ	4.0	0.460	1.840
3	1-193	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	86.00	1.710	147.060
4	1-200	Գրունտի ետլիցք ձեռքով առանց /կոշտ միացումների	մ ³	82.00	0.720	59.040
5	23-228 գնաց 3	Ավելորդ գրունտի և խողովակի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	10.00	2.280	22.800
6	22-129	Պողպատե խողովակի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում Φ159 /պատյան	գծմ	240.0	1.300	312.000
7	22-68	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ159*4	գծմ	240.0	6.000	1440.000
8	22-385	Մետաղական սողնակի /կցաշուրթային/ մոնտաժում Φ150մմ	հատ	1	85.780	85.780
9	22-*433	Կցաշուրթի մոնտաժում Φ150մմ	հատ	2	8.020	16.040
10	22-362	Պողպատե եռաբաշխիչի մոնտաժում 159*159	կգ	5	9.990	49.950
11	22-400	Միացում գոյություն ունեցող խողովակին Φ150	տեղ	4.0	7.600	30.400
12	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում	մ ³	2.00	3.130	6.260
13	1-193	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	110.00	1.710	188.100
14	1-200	Գրունտի ետլիցք ձեռքով առանց /կոշտ միացումների	մ ³	100.00	0.720	72.000
15	23-228 գնաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	169.40	2.280	386.232
16	22-448	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ուղղանկյուն հորի մոնտաժում 1000*1000*700 հատ 3	մ ³	2.04	90.380	184.375
17	25-16	Մետաղական դռնակի մոնտաժում 4մմ հաստ. թիթեղով և անկյունակով	տ	0.226	56.460	12.763
18	ինֆ.տեղ.	Պողպատե անկյունակի արժեքը 50*50*4	գծմ	15.60	1.150	17.940
19	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղի արժեքը 4մմ հաստ.	մ ²	5.07	12.650	64.136
20	շուկա	ծխնի	հատ	6.00	0.830	4.980
21	շուկա	կողպեք ունկով	հատ	3.00	1.550	4.650
22	22-448	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ուղղանկյուն հորի մոնտաժում 1500*1500*700 հատ 1	մ ³	1.06	90.380	95.803

23	25-16	Մետաղական դռնակի մոնտաժում 4մմ հաստ. թիթեղով և անկյունակով	տ	0.144	56.460	8.157
24	ինֆ.տեղ.	Պողպատե անկյունակի արժեքը 50*50*4	զծմ	9	1.150	10.350
25	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղի արժեքը 4մմ հաստ.	մ ²	3.24	12.650	40.986
26	շուկա	ծխնի	հատ	3.00	0.830	2.490
27	շուկա	կողպեք ունկով	հատ	1.00	1.550	1.550
28	26-49	Բետոնե փոստրակների իրականացում B20 բետոնով	մ ³	3.1	97.400	301.940
####	25-16	Մետաղական դռնակի մոնտաժում 2մմ հաստ. թիթեղով և անկյունակով	տ	0.22	56.460	12.347
30	ինֆ.տեղ.	Պողպատե անկյունակի արժեքը 30*30*3	զծմ	67.6	1.150	77.740
31	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղի արժեքը 2մմ հաստ.	մ ²	10.99	6.320	69.425
32	շուկա	ծխնի	հատ	52.00	0.210	10.920
33	շուկա	կողպեք ունկով	հատ	26.00	1.550	40.300
34	33-763	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.59	43.510	25.637
35	22-121	Պլիեթիլենային խողովակների մոնտաժում d=140*8,4մմ, PN10	զծմ	140.00	3.690	516.600
36	22-119	Պլիեթիլենային խողովակների մոնտաժում d=110*6,6մմ, PN10	զծմ	265.00	2.240	593.600
37	22-119	Պլիեթիլենային խողովակների մոնտաժում d=63*3,8մմ, PN10	զծմ	720	0.890	640.800
38	22-118	Պլիեթիլենային խողովակների մոնտաժում d=50*3մմ, PN10	զծմ	140	0.730	102.200
39	22-118	Պլիեթիլենային խողովակների մոնտաժում d=25 PN10	զծմ	1080	0.400	432.000
40	22-70	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ250*5	զծմ	5.0	13.480	67.400
41	14-398	Պողպատե խողովակների ներկում Φ250*5	մ ²	3.93	0.800	3.140
42	22-68	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ159*4 /օղափոխություն/	զծմ	10.0	6.690	66.900
43	14-398	Պողպատե խողովակների ներկում Φ250*5	մ ²	4.99	0.800	3.994
44	22-129	Պողպատե խողովակի նորմալ	զծմ	17.0	1.300	22.100

		հակակոռոզիոն մեկուսացում Φ159 /պատյան				
45	22-68	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ159*4 /պատյան	զծմ	17.0	6.690	113.730
46	22-119	Պոլիէթիլենային de110*6,6 խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ	զծմ	17.00	2.240	38.080
47	22-126	Պողպատե խողովակի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում Φ89*4 /պատյան	զծմ	22.0	0.570	12.540
48	22-65	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ89*4 /պատյան	զծմ	22.0	3.650	80.300
49	22-118	Պոլիէթիլենային de63*3,8 խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ	զծմ	22.00	0.830	18.260
50	22-385	Մետաղական սողնակի /կցաշուրթային/ մոնտաժում Φ150մմ	հատ	2	85.780	171.560
51	22-*433	Կցաշուրթի մոնտաժում Φ150մմ	հատ	4	8.020	32.080
52	22-384	Թիթեռնիկ փականի /կցաշուրթային/ մոնտաժում Φ100մմ	հատ	2	21.650	43.300
53	22-*431	Կցաշուրթի մոնտաժում Φ100մմ	հատ	4	7.260	29.040
54	22-385	Թիթեռնիկ փականի /կցաշուրթային/ մոնտաժում Φ150մմ	հատ	3	25.010	75.030
55	22-*433	Կցաշուրթի մոնտաժում Φ150մմ	հատ	6	7.070	42.420
56	22-365	PP գնդիկավոր փականի մոնտաժում Φ63	հատ	21.00	5.020	105.420
57	22-365	PP գնդիկավոր փականի մոնտաժում Φ50	հատ	2.00	4.510	9.020
58	22-365	Պոլիէթիլենային խցափականի մոնտաժում Φ110	հատ	4.00	6.430	25.720
59	22-365	Պոլիէթիլենային խցափականի մոնտաժում Φ63	հատ	20.00	2.870	57.400
60	22-365	Պոլիէթիլենային խցափականի մոնտաժում Φ50	հատ	2.00	2.180	4.360
61	22-366	Եռաբաշխիչ 140*140*140մմ պոլիէթիլեն	հատ	3.00	18.660	55.980
62	22-366	Եռաբաշխիչ 110*110*110մմ պոլիէթիլեն	հատ	3.00	8.310	24.930
63	22-366	Եռաբաշխիչ 140*110*140մմ պոլիէթիլեն	հատ	3.00	7.930	23.790
64	22-366	Եռաբաշխիչ 110*63*110մմ պոլիէթիլեն	հատ	12.00	7.670	92.040

65	22-366	Եռաբաշխիչ 63*63*63մմ պոլիէթիլեն	հատ	7.00	3.240	22.680
66	22-365	Անցում 110*63 մմ	հատ	4.00	3.290	13.160
67	22-365	Գոտի միացում երկկողմանի 63*25*63	հատ	81.00	2.270	183.870
68	22-365	Գոտի միացում միկողմանի 63*25	հատ	17.00	2.270	38.590
69	22-365	Պոլիէթ. Անկյունակ փոխակերպիչ 25*1/2"	հատ	196.00	1.190	233.240
70	22-365	Պոլիէթ. Անկյունակ փոխակերպիչ 50*1/2"	հատ	9.00	1.880	16.920
71	22-365	Պոլիէթ. Եռաբաշխիչ 25*1/2*25'	հատ	66.00	1.730	114.180
72	22-365	Կարճախողովակ 160 պոլիէթ.	հատ	8.00	6.880	55.040
73	22-365	Կարճախողովակ 110 պոլիէթ.	հատ	10.00	3.820	38.200
74	22-365	Կարճախողովակ 110 պոլիէթ.	հատ	10.00	3.820	38.200
75	16-186	Անձրևացման սարքեր Hunter PSU-04-17A	հատ	274.00	1.560	427.440
		<u>Պոմպակայան</u>				
1	18-165	Պոմպ CR 45-4 A-F-A-V-HQQV Q=54լսմ/ժամ/15լ/վրկ/ H=70մ, 15կվտ	կ-տ	1.00	2420.971	2420.971
2	18-165	Պահուստային պոմպ CR 45-4 A-F-A-V-HQQV Q=54լսմ/ժամ/15լ/վրկ/ H=70մ, 15կվտ	կ-տ	1.00	2420.971	2420.971
3	18-165	Պոմպ շարժական DWK 0.6.50.22.5.00 Q=17,34լսմ/ժամ H=18,2մ, 2,2կվտ	կ-տ	1.00	479.045	479.045
4	22-384	Սողնակի մետաղական/կցաշուրթային/ մոնտաժում Φ80մմ	հատ	1	40.985	40.984
5	22-431	Կցաշուրթի մոնտաժում Φ80մմ	հատ	2	5.880	11.760
6	22-385	Հետադարձ փական մետաղական/կցաշուրթային/ մոնտաժում Φ150մմ	հատ	2	115.960	231.920
7	22-433	Կցաշուրթի մոնտաժում Φ150մմ	հատ	4	7.940	31.760
8	շուկա	Անցում 89*150 մետաղական	հատ	1	1.370	1.370
9	22-65	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ89*4	զծմ	2.0	3.650	7.300

10	22-68	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ159*4 /պատյան	գծմ	3.0	6.690	20.070
11	14-398	Պողպատե խողովակների ներկում Φ250*5	մ ²	2.06	0.800	1.645
		Պոմպի ավտոմատ ղեկավարման վահան				
1	շուկա	Պոմպի ավտոմատ ղեկավարման վահան /մետաղական արկղ, եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ, մագնիսական թողարկիչ, ջրի մակարդակի տվիչ/	կ-տ	1.00	245.464	245.464
		Ջրամբար				
		հողային և մեկուսացման աշխատանքներ				
1	1-1552	3-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողիցք	մ ³	490.0	0.570	279.300
2	1-193	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	20.8	1.730	36.001
3	1-1730	Ետլիցք մեխանիզմով	մ ³	300.0	0.080	24.000
4	1-201	Ետլիցք ձեռքով	մ ³	14.0	0.870	12.206
5	3-33	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի մածիկով	մ ²	97.65	0.800	78.120
		միաձույլ ե/բ ջրահավաք ավազան				
1	8-11-1	Բազալտե խիճ 5*20 ֆրակցիայի 100մմ	մ ³	5.87	6.730	39.505
2	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	մ ³	5.87	25.400	149.098
3	6-16	Միաձույլ ե/բետոնե հատակի կառուցում B25 F150 W6 բետոնից	մ ³	19.60	52.440	1027.824
4	ինֆ.տե դ.	Ամրան Φ18A500c	տ	2.6434	318.970	843.165
5	ինֆ.տե դ.	Ամրան Φ8 A240c	տ	0.041	301.730	12.371
6	6-146	Միաձույլ ե/բ 300մմ հաստ. պատերի կառուցում B25 F150W6 բետոնից	մ ³	39.83	80.670	3213.086
7	ինֆ.տե դ.	Ամրան Φ14÷18A500c	տ	4.8639	318.970	1551.438
8	ինֆ.տե դ.	Ամրան Φ8 A240c	տ	0.149	301.730	45.078
9	6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի կառուցում B25 F150 W6	մ ³	11.75	76.580	899.815

10	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ14A500c	տ	0.8264	318.970	263.597
11	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ12A500c	տ	0.2781	318.970	88.706
12	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ8 A240c	տ	0.032	301.730	9.686
		ավագանի մեջ տեղադրվող պաշտպանիչ ճաղաշար				
1	9-118	Կափարիչի մոնտաժում 8մմ հաստության թիթեղից	տ	0.21	58.340	12.091
2	Ինֆ	Տաշտաձև հեծան 5Π	մ	4.500	2.570	11.565
3	Ինֆ	Թիթեղ	կգ	166.70	0.430	71.681
4	Ինֆ	Ամրան Φ14	կգ	7.39	0.320	2.365
5	Ինֆ	30*30*2 խողովակ	գծմ	6.500	0.660	4.290
		ջրամբարի պաշտպանիչ ճաղաշար				
1	1-965	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ³	1.26	3.200	4.032
2	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	մ³	0.18	25.400	4.633
3	26-2	Կետային հիմքերի իրականացում B20 բետոնով	մ³	0.67	48.030	32.122
4	9-180	Մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում դռնակի հետ միասին	տ	0.496	91.170	45.181
5	Ինֆ	40*40*2 խողովակ	գծմ	124.54	0.890	110.841
6	Ինֆ	20*20*2 խողովակ	գծմ	164.20	0.430	70.606
7	Ինֆ	Թիթեղ 100*100*4	կգ	9.73	0.430	4.183
8	շուկա	Ծխնի	հատ	2.00	0.310	0.620
9	շուկա	Կողպեք	հատ	1.00	1.550	1.550
10	շուկա	Պլաստմասե խցան 40*40	հատ	31.00	0.210	6.510
11	շուկա	Պլաստմասե խցան 20*20	հատ	240.00	0.160	38.400
12	33-763	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.48	44.280	21.058
13	23-228 գնաց 3	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	տ	1.78	2.280	4.063
		ջրամբարի դռնակներ				
1	25-16	Մետաղական դռնակի մոնտաժում 4մմ հաստ. թիթեղով և 18Π տաշտաձև հեծանով	տ	0.34	56.460	19.451

2	ԻնՖ	Տաշտաձև հեծան 18Պ	մ	12.800	8.740	111.872
3	ԻնՖ	20*20*2 խողովակ	գծմ	26.60	0.430	11.438
4	ինՖ.տեղ.	Պողպատե թիթեղի արժեքը 4մմ	մ ²	3.40	12.650	43.010
5	շուկա	ծխնի	հատ	9.00	0.720	6.480
6	շուկա	կողպեք	հատ	3.00	1.550	4.650
7	33-763	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.34	43.510	14.990
		աստիճաններ				
1	25-16	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում	տ	0.079	56.460	4.472
2	ինՖ.տեղ.	Պողպատե խողովակի արժեքը Φ40*3	գծմ	11	1.350	14.850
3	ինՖ.տեղ.	Պողպատե խողովակի արժեքը Φ32*3	գծմ	10.5	0.850	8.925
4	ինՖ.տեղ.	Պողպատե թիթեղի արժեքը 6մմ	մ ²	0.40	18.860	7.544
5	ԻնՖ	Ամրան Φ14	կգ	8.20	0.320	2.624
6	33-763	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.08	43.510	3.446
		Ընդհանուրը				67120.000
		Շահույթ 11%				7383.200
		Ընդամենը				74503.200
		ԱԱՀ 20%				14900.640
		Ընդամենը				89403.840

Տեխնիկական առաջադրանք

- Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան,
 - Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
 - Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպության ներքին մասնակցության մեջ:
- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ապահովել շինհրապարակների պատշաճ կազմակերպումը՝ կիրառելով երևան քաղաքի

ավագանու 16.03.2012թ. հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված շինհրապարակների
Ժամանակավոր պատնեշով առանձնացման և տեղեկատվական վահանակների
տեղադրման կետը:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410487
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան




Կապավորող

<<ՀԱՄԱՅՈՐ>> ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, Զ.Գորիս, Սյունիքի 96
„Հայ բիզնեսբանկ“, ՓԲԸ
Հ/Հ - 1150008371590100
ՀՎՀՀ - 09207232

Գ. Մորոյան



Հավելված թիվ 2
 «22» հոկտեմբերի 2020 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 «ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Մարտիրոս Սարյանի անվան սրահի վերականգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը նւժի մեջ մտնելու օրվանից	31.08.2020թ
2	Երևան քաղաքի Քանաքեռ ՅԷԿ զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը նւժի մեջ մտնելու օրվանից	31.08.2020թ
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012410487
 ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

ստորագրողի ն

Կապալ առու

<<ՀԱՐՍԱԶՈՐ>> ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, Զ.Գորիս, Սյունիքի 96
 „Հայ բիզնեսբանկ“, ՓԲԸ
 Հ/Հ - 1150008371590100
 ՀՎՀՀ - 09207232



Վ. Սիրգոյան

ստորագրողի ն

Հավելված N 3
«28» հունիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42 >> գնման պայմանագրի

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի												ՀՀ դրամ		
հրավերի նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր ընտանիք հասակագրման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում**													
	45611100		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
		Երևան քաղաքի Մարտիրոս Սարյանի անվան սրահի վերականգման աշխատանքներ	----	----	----	----	-----	72 571 000	89 989 920	89 989 920	89 989 920	89 989 920	89 989 920	89 989 920	89 989 920	
		Երևան քաղաքի Քանաքեռ շէշ զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ	----	----	----	----	-----	67 030 000	89 374 000	89 374 000	89 374 000	89 403 840	89 403 840	89 403 840	89 403 840	

* Վճարման ենթակագումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
Ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձարանի տարան
Հ/Հ 900012410487
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

Կապալ առու

<<ՀԱՐՍՆԱԶՈՐ>> ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Զ.Գորիս, Սյունիքի 96
„Հայ բիզնեսբանկ“, ՓԲԸ
Հ/Հ - 1150008371590100
ՀՎՀՀ - 09207232



Վ. Սիրոյան

ստորագրված է

Հավելված թիվ 4
« 22 » հոկտեմբերի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դեկտեմբերի N _____ հաշիվ
 ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ
 աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ն ժամ կետ ը /ըստ վճա րմա ն ժամ անա կաց ույ ցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրողի անուն	ստորագրողի անուն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 22 » հոկտեմբեր 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱԾԶԲ-20/42 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
ընդունման և պատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

N 3640-02

«22» 06 20 20

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի Քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ քենեֆիցիար) կողմից «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՀԱՐՍՆԱՁՈՐ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է քենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) քենեֆիցիարին վճարել 179.393.760 (մեկ հարյուր յոթանասունինը միլիոն երեք հարյուր իննսուներեք հազար յոթ հարյուր վաթսույն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է քենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող քենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է քենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/42» ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև քենեֆիցիարի կողմից պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Քենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) քենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը քենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է քենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է քենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահի տեղակալ՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Լ. Գրիգորյան

Ն. Սարգսյան

N 3639-02«22» 06 20 20**ԵՐԱՇԽԻՔ**
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի Քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ՀԱՐՍՆԱՁՈՐ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք N «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42» պայմանագրից բխող պահանջի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 17.939.376 (տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր երեսունինը հազար երեք հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է Բենեֆիցիարի և պահանջի միջև կնքված N «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պահանջի կողմից ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահի տեղակալ՝**Գլխավոր հաշվապահ՝****Ն. Գրիգորյան****Ն. Սարգսյան**