

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀՎՁՍ-ԳՀԱՇՁԲ-03/17-4**

ք. Եղեգնաձոր

«21» հուլիս 2017 թ.

« ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանը », ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի Կ.Սահակյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մավշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մխիթար Մաթևոսյանիի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջեղեա համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման, Ջառիթափ համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **30 սեպտեմբեր 2017թ.:**  
( աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը)

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն *100* տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

- ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
- բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14 454 000 (տասչորս միլիոն չորս հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 2 409 000 (երկու միլիոն չորս հարյուր իննը հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

6-րդ չափաբաժին Ջեղեա համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում 5 808 000 (հինգ միլիոն ութ հարյուր ութ հազար ) ՀՀ դրամ՝ որից 968 000 (իննը հարյուր վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

9-րդ չափաբաժին Ջառիթափի համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում- 8 646 000 (ութ միլիոն վեց հարյուր քառասունվեց հազար ) ՀՀ դրամ՝ որից 1 441 000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր քառասունմեկ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից

<sup>1</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>2</sup>:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանք<sup>3</sup>:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

<sup>2</sup> Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում փուլաբար հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար փվայլ փարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

<sup>3</sup> Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 19 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վայոց ձորի մարզպետարան  
ք.Եղեգնաձոր.Շահումյան 5  
«Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
6-րդ չափաբաժին Հ/Հ 900351000501  
9-րդ չափաբաժին Հ/Հ 900351000550



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մավշին» ՍՊԸ  
Վայոց ձորի մարզ, գ.Ձառիթափ  
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
«Վայք» մ/ճ  
Հ/Հ 16035008982900  
Հ/Հ 08911644



Վայոց ձորի մարզի Զատիթափ համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ \_ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>1. Ջրագիծ-1</b>					
<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
1	VI կարգի գրունտի փխրեցում խրամուղիում ձեռքով և մշակում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	29,50	26,51	782,136
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	55,0	5,03	276,665
3	Նախապատրաստակալն ջերտի իրականացում փափուկ գրունտներից, h=10սմ	մ <sup>3</sup>	5,0	1,46	7,276
4	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում փափուկ գրունտներից	մ <sup>3</sup>	13,50	1,46	19,645
5	Խրավուղու եսլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	53,50	1,46	77,851
6	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12,50	1,72	21,494
<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
1	Պողպատե D=159x4մմ խողովակներ, մոնտաժումով, փորձարկումով	զծմ	614,0	9,21	5 655,861
2	Պողպատե D=159x4մմ խողովակների նորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում	զծմ	68,0	0,88	59,733
3	Պողպատե D=159x4մմ խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	273,0	0,97	265,688
4	Մետաղական կոմպենսատոր D=159մմ, տեղադրումով (4հատ)	տ	0,16560	721,39	119,462
5	Հենարանների իրականացում D=159x4մմ պողպատե խողովակներից	զծմ	8,20	9,02	73,991
6	Հենարանների իրականացում D=108x4մմ պողպատե խողովակներից	զծմ	44,0	5,32	234,131
7	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1,80	5,01	9,025
8	Բետոն B15 դասի տեղադրումով	մ <sup>3</sup>	7,50	72,09	540,675
9	Թերթապողպատ տեղադրումով	տ	0,0880	711,20	62,586
10	Պողպատե հենարանների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	23,0	0,98	22,568
11	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	96,30	1,77	170,857
<b>Ընդամենը 1 մասի</b>					<b>8 399,643</b>
<b>2. Ջրթող հոր ՋԹ-1</b>					
1	Փոսրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3,0	5,03	15,099
2	Փոսրակի եսլիցք կողալիցքով մշակված գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,0	1,46	2,910
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1,46	1,455
4	Պողպատե խողովակ D=57x3,5մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	զծմ	3,0	2,88	8,651

5	Պողպատե D=57x3,5մմ խողովակների նորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում	զծմ	3,0	0,40	1.202
6	Սեպավոր փական DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	23,90	23.897
7	Պողպատե կցաշարք DN50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	4,15	8.304
8	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,30	7,88	2.363
9	Հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,30	66,24	19.873
10	Պատերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,70	60,36	42.249
11	Միաձուլվե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,10	76,46	7.646
12	Ամրան սալի համար մոնտաժումով Ф12ԱIIIդ.	տ	0,01520	442,54	6.727
13	Ներքին տարրեր, տեղադրումով	տ	0,02442	705,69	17.233
14	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	տ	0,02776	712,69	19.784
15	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	տ	0,00820	782,14	6.414
16	Մետաղական ծինի, տեղադրումով	հատ	2	0,77	1.549
17	Կախովի փականք, տեղադրումով	հատ	1	2,31	2.310
18	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1,0	0,97	0.975
<b>Հեղամենը 2 մասի</b>					<b>188,637</b>
<b>3. Ջրթող հոր ՋԹ-2</b>					
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3,0	5,03	15.099
2	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքով մշակված գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,0	1,46	2.910
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1,46	1.455
4	Պողպատե խողովակ D=57x3,5մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	զծմ	3,0	2,88	8.651
5	Պողպատե D=57x3,5մմ խողովակների նորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում	զծմ	3,0	0,40	1.202
6	Սեպավոր փական DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	23,90	23.897
7	Պողպատե կցաշարք DN50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	4,15	8.304
8	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,30	7,88	2.363
9	Հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,30	66,24	19.873
10	Պատերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,70	60,36	42.249
11	Միաձուլվե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,10	76,46	7.646
12	Ամրան սալի համար մոնտաժումով Ф12ԱIIIդ.	տ	0,01520	442,54	6.727
13	Ներքին տարրեր, տեղադրումով	տ	0,02442	705,69	17.233
14	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	տ	0,02776	712,69	19.784
15	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	տ	0,00820	782,14	6.414
16	Մետաղական ծինի, տեղադրումով	հատ	2	0,77	1.549
17	Կախովի փականք, տեղադրումով	հատ	1	2,31	2.310
18	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1,0	0,97	0.975
<b>Հեղամենը 3 մասի</b>					<b>188,637</b>
<b>4. Ջրթող հոր ՋԹ-3</b>					
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3,0	5,03	15.099
2	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքով մշակված գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,0	1,46	2.910
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1,46	1.455

1	Պողպատե խողովակ D=57x3,5մմ. մոնտաժումով, փորձարկումով	զծմ	3,0	2,88	8,651
5	Պողպատե D=57x3,5մմ խողովակների նորմալ հավաքող լուսնի իրոմենկուսացում	զծմ	3,0	0,40	1,202
6	Սեպակոթ փական DN50, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	23,90	23,897
7	Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	4,15	8,304
8	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,30	7,88	2,363
9	Հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,30	66,24	19,873
10	Պատերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,70	60,36	42,249
11	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,10	76,46	7,646
12	Ամրան սալի համար մոնտաժումով Ф12ԱIIIդ.	տ	0,01520	442,54	6,727
13	Ներքին տաքեր, տեղադրումով	տ	0,02442	705,69	17,233
14	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	տ	0,02776	712,69	19,784
15	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	տ	0,00820	782,14	6,414
16	Մետաղական ծխնի, տեղադրումով	հատ	2	0,77	1,549
17	Կահույկի փականք, տեղադրումով	հատ	1	2,31	2,310
18	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1,0	0,97	0,975
<b>Ընդամենը 4 մասի</b>					<b>188,637</b>
<b>5. Օդահան հոր Օ2-1</b>					
1	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3,0	5,03	15,099
2	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքով մշակված գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,0	1,46	2,910
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1,46	1,455
4	Պողպատե խողովակ D=57x3,5մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	զծմ	0,30	2,88	0,865
5	Օդահան փական DN50, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	40,98	40,985
6	Սեպակոթ փական DN50, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	23,90	23,897
7	Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	4,15	4,152
8	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,30	7,88	2,363
9	Հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,30	66,24	19,873
10	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,10	60,36	66,391
11	Ամրան սալի համար մոնտաժումով Ф12ԱIIIդ.	մ <sup>3</sup>	0,10	76,46	7,646
12	Ամրան, տեղադրումով	տ	0,01520	442,54	6,727
13	Ներքին տաքեր, տեղադրումով	տ	0,02442	705,69	17,233
14	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	տ	0,02776	712,69	19,784
15	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	տ	0,00820	782,14	6,414
16	Մետաղական ծխնի, տեղադրումով	հատ	2	0,77	1,549
17	Կահույկի փականք, տեղադրումով	հատ	1	2,31	2,310
18	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1,0	0,97	0,975
<b>Ընդամենը 5 մասի</b>					<b>180,300</b>
<b>6. Օդահան հոր Օ2-2</b>					
1	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3,0	5,03	15,099
2	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքով մշակված գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,0	1,46	2,922

3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	1.0	1.46	1.461
4	Պողպատե խողովակ D=57x3.5մմ, մոնտաժումով, փորքարկումով	զմմ	0.30	2.89	0.867
5	Օղակառն փականե D N50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	40.99	40.986
6	Մետաղե փականե N50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	23.90	23.898
7	Պողպատե կցաշերտ DN50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	4.15	4.152
8	Ավազակոպային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,30	7,88	2,363
9	Հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,30	66,25	19,874
10	Պատերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,10	60,36	66,391
11	Միաձուլվել/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,10	76,46	7,646
12	Ամրան սալի համար մոնտաժումով Ф12АIIIդ.	տ	0,01520	442,55	6,727
13	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով	տ	0,02442	705,70	17,233
14	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	տ	0,02776	712,69	19,784
15	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	տ	0,00820	782,14	6,414
16	Մետաղական ծխնի, տեղադրումով	հատ	2	0,78	1,563
17	Կախովի փականք, տեղադրումով	հատ	1	2,31	2,314
18	Մետաղական տարրերի յուղակներ կամ 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1,0	0,98	0,979
<b>Ընդամենը 6 մասի</b>					<b>180,300</b>
<b>7. Առկա ոռոգման առկա միացման հանգույց</b>					
1	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	2,0	5,03	10,066
2	Փոստրակի էտլիցք կողալիցքով մշակված գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1,46	1,455
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1,46	1,462
4	Ավազակոպային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,10	7,88	0,788
5	Պատերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,750	61,90	46,427
6	Քարե շարվածք	մ <sup>3</sup>	1,50	8,54	12,816
<b>Ընդամենը 7 մասի</b>					<b>73,013</b>
<b>Ամբողջը 1 - 7 մասերի</b>					<b>9 399,167</b>
<b>ՍԱՀ 20%</b>					<b>1879,833</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>11 279,000</b>

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ  
 22 Վայոց ձորի մարզպետարան  
 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5  
 22 Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900351000550



Կ Ա Պ Ա Ա Ա Ռ ՈՒ  
 «Մավչին» ՍՊԸ  
 Վայոց ձորի մարզ, գ. Զատիրափ  
 «ՎՏԲ» Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
 «Վայք» մ/ճ  
 Հ/Հ 16035008982900  
 ՀՎՀ 08911644



Կապալառու աշխատանքի կատարումը հարձակ համայնքում:

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ջեղեա համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ \_ ԼԱՌԱՀԱՇԻՎ**

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Աղբյուրակապ (տեխնոլոգիական մաս)</b>					
<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
1	IV կարգի գրունտների մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	20,0	4,89	97,794
2	III կարգի գրունտների մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	7,0	2,78	19,429
3	II կարգի գրունտների մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3,0	1,88	5,642
4	Կապե լիցքի իրականացում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3,40	19,42	66,015
5	Խճի շերտի իրականացում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	9,04	9,040
6	Կոնկրետի շերտի իրականացում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0,80	4,88	3,901
7	Ավազի շերտի իրականացում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	5,11	5,110
8	Ետլիցք կողալիցքի գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12,50	1,12	13,943
9	Աղբյուրակապի թմբապատում կողալիցքի գրունտներից ձեռքով	մ <sup>3</sup>	17,50	1,41	24,740
<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակներ DN76x3,5մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	գծմ	8,0	4,84	38,702
2	Պողպատե էլեռակցվող խողովակներ DN57x3,5մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	գծմ	4,0	2,80	11,206
3	Պողպատե DN76x3,5մմ խողովակների ևորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում	գծմ	6,0	0,44	2,646
4	Պողպատե DN57x3,5մմ խողովակների ևորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում	գծմ	1,0	0,39	0,389
5	Սեւալվոր փական DN50, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	23,22	46,433
6	Պողպատե կցաշուրթ, DN50, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	4	4,03	16,135
7	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	6,0	1,69	10,117
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	2,0	0,88	1,764
9	Մետաղական ճաղավանդակ Φ6 A I ամրանից, տեղադրումով	կգ	0,20	0,56	0,112
10	Մետաղական ցանց Φ3Bp-1 ամրանից, տեղադրումով	կգ	0,20	0,91	0,182
11	Պողպատե (Տե) DN76 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0,0080	88,29	0,706
12	Պողպատե (Տե) DN57 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0,0040	82,37	0,329
<b>Ընդամենը 1 մասի</b>					<b>374,334</b>

2. Աղբյուրակալ (շինարարական մաս)					
<i>Հիմքեր և հատակ</i>					
1	Հիմքերի իրականացում B15, W4, F150 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,080	89.64	186.442
2	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B15, W4, F150 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,260	80.80	21,009
3	Հատակի իրականացում B20, W4, F150 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.40	84.11	33,644
				0.00	
<i>Պատեր</i>					
1	Պատերի իրականացում B20, W4, F150 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	7.80	93.97	732,948
2	Ամրակ Աc II տեղադրումով	կգ	9.0	0.74	6,654
3	Մետաղական լողջլնակ, տեղադրումով	կգ	16,760	0.79	13,260
4	Չերստիկ դուր, տեղադրումով	կգ	29.0	0.69	19,935
5	Օխի, տեղադրումով	հատ	2	0.75	1,505
6	Ռետինե ներդիր 15մմ, տեղադրումով	զծմ	3,20	1.19	3,818
7	Կողային փողակ, տեղադրումով	կգ	9,240	0.64	5,872
8	Պատյան խողովակ, տեղադրումով	կգ	78,60	0.64	49,953
9	Ցեմենտավազային շաղախ, 100 դասի	մ <sup>3</sup>	0,010	43.73	0,437
10	Բիտումի մածիկով ներծծված խճուճ	կգ	4.0	1.87	7,471
11	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	2.0	0.91	1,816
				0.00	
<i>Ծածկ</i>					
1	Ծածկի իրականացում B20, W4, F150 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,560	109.52	61,330
2	Ամրակ A500 C, տեղադրումով	կգ	52,140	0.43	22,316
3	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով	կգ	21.0	0.56	11,712
4	Օղակալի խողովակ, տեղադրումով	կգ	25,620	0.64	16,282
5	Մետաղական մտոց, տեղադրումով	կգ	74.10	0.69	50,937
6	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	կգ	30,40	0.69	20,897
7	Օխի, տեղադրումով	հատ	2	0.75	1,505
8	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	5.0	0.95	4,734
<b>Ընդամենը 2 մասի</b>					<b>1 274,477</b>
3. Ցանկապատ (L=56,0 զծմ)					
Փոստրակի մշակում V կարգի գրունտներում, հարվածահատ մուրճով (ծեղքով) փխրեցում և մշակում կողայիցով		մ <sup>3</sup>	1.2	20.69	24,825
1	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	1,20	1.67	2,008
7	Ցանկապատ փշալարից տեղադրումով հիմնեռի կանոնակներով, հետ միասին	մ	56.00	5.12	286,896
Բետոն հիմք B15 դասի, արժեքը		մ <sup>3</sup>	1.2	44.49	53,385
Մետաղական կանգնակ խողովակից DNS7x3, L=2350մմ, արժեքը		կգ	188.00	0.51	95,096
Մետաղական տարրեր, արժեքը		կգ	6.80	0.48	3,263
11	Ցինկապատ փշալար, արժեքը	կգ	37.2	0.97	36,186
2	Մետաղական դռնակ, տեղադրումով	տ	0,0187	617.18	11,541
3	Կախովի լիական	հատ	1,00	2.24	2,244
Օխի		կգ	1,60	0.52	0,830
1	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.03	136.90	4,107
<b>Ընդամենը 3 մասի</b>					<b>520,381</b>

4. Ջրատար Ջ-1					
<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
1	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	200,0	1,02	204,926
2	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	22,0	20,69	455,117
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	266,0	0,58	155,251
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	30,0	2,78	83,267
5	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	85,0	0,47	39,688
6	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	9,0	1,88	16,926
7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում փափուկ գրունտներից, h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	47,0	1,05	49,377
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում փափուկ գրունտներից	մ <sup>3</sup>	92,0	1,05	96,652
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ <sup>3</sup>	251,0	0,05	13,022
10	Խրամուղու ետլիցք V կարգի կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ <sup>3</sup>	220,0	0,05	11,414
11	Ավելացած V կարգի գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	2,0	0,05	0,104
<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				0,00	0,000
1	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակներ DN57x3,5սմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	զժմ	785,0	2,80	2 199,193
2	Պողպատե DN57x3,5սմ խողովակների նորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում	զժմ	785,0	0,39	305,444
3	Պողպատե (St) DN57 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0,7850	82,37	64,662
<i>Շեղաներ 4 մասի</i>					3 695,043
5. Դատարկման հոր Դ2-1					
1	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	2,0	1,02	2,049
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	4,0	0,58	2,335
3	Խրամուղու ետլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից	մ <sup>3</sup>	4,0	0,05	0,208
4	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	2,0	0,05	0,104
5	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակներ DN57x3,5սմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	զժմ	10,0	2,80	28,015
6	Պողպատե DN57x3,5սմ խողովակների նորմալ հակակորոզիոն հիդրոմեկուսացում	զժմ	10,0	0,39	3,891
7	Սեպակվոր փական DN50, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հստ	1	23,22	23,216
8	Պողպատե կցաշորք DN50, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հստ	2	4,03	8,067
9	Ավանդակույծային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,30	4,88	1,463
10	Հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,30	64,36	19,307
11	Պատերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,70	58,64	41,046
12	Ծածկի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,10	74,28	7,428
13	Ամրան, տեղադրումով	կգ	15,20	0,43	6,535

14	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով	կգ	24.420	0.69	16.743
15	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	կգ	27.760	0.69	19.221
16	Մետաղական առիձամ, տեղադրումով	կգ	8.20	0.76	6.231
17	Մետաղական ծինի, տեղադրումով	հատ	2	0.75	1.505
18	Կախովի փականք, տեղադրումով	հատ	1	2.24	2.244
19	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1.0	0.95	0.947
<b>Ընդամենը 5 մասի</b>					190,554
<b>6. Օդահան հոր ՕՀ-1</b>					
1	Փոստրակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	2.0	1.02	2.049
2	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	1.0	0.58	0.584
3	Փոստրակի էտլիցք կողալիցքով մշակված գրունտներից	մ <sup>3</sup>	1.0	0.05	0.052
4	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	2.0	0.05	0.104
5	Պողպատե (ՏՕ) կլ. եռակցվող խողովակներ DN57x3.5մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով	զմմ	0.30	2.80	0.840
6	Օդահան փականք DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	32.43	32.425
7	Մեկավոր փականք DN50, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	23.22	23.216
8	Պողպատե կցաշտրթ DN50, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	4.03	4.034
9	Ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0.30	4.88	1.463
10	Հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.30	64.36	19.307
11	Պատերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.10	60.87	66.954
12	Ծածկի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.10	74.28	7.428
13	Ամրան, տեղադրումով	տ	0.01520	429.94	6.535
14	Ներդիր տարրեր, տեղադրումով	տ	0.02442	685.61	16.743
15	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	տ	0.02776	692.40	19.221
16	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	տ	0.00820	759.87	6.231
17	Մետաղական ծինի, տեղադրումով	հատ	2	0.75	1.505
18	Կախովի փականք, տեղադրումով	հատ	1	2.24	2.244
19	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1.0	0.95	0.947
<b>Ընդամենը 6 մասի</b>					211,881
<b>Ամբողջը 1 - 6 մասերի</b>					6 266,670
<b>ԱԱՀ՝ 20%</b>					1253,334
<b>Ամբողջը</b>					7 520,00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ  
 22 Վայոց ձորի մարզպետարան  
 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5  
 22 ֆինանսների նախարարության  
 գործարանական համալիրում



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ  
 << Մավշին >> ՍՊԸ  
 Վայոց ձորի մարզ, գ. Զատիթթաի  
 <<ՎՏԲ Հայաստան բանկ>>ՓԲԸ  
 <<Վայր>> մ/ճ  
 2/2 16035008982900  
 ՀՆԸՀ 089 1644



Կապալառու աշխատանքները կատարում է Քեյնի համայնքում:


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

« **ԶԵՂԵԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ  
 ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ**» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Աղբյուրակապ (տեխնոլոգիական մաս)		
1.1	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
1.2	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
2	Աղբյուրակապ (շինարարական մաս)		
2.1	Հիմքեր և հատակ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
2.2	Պատեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
2.3	Ծածկ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
3	Ցանկապատ (L=56,0 զծմ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
4	Զրատար Ջ-1		
4.1	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
4.2	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
5	Դատարկման հոր ԴՀ-1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
6	Օդահան հոր ՕՀ-1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

« **Կայոց ծորի մարզպետարան  
 ք.Եղեգնաձոր.Շահումյան 5  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն**»



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

« **Մավշին**» ՍՊԸ  
 Կայոց ծորի մարզ, գ.Զառիթապի  
 «**ՀՀՎՁՍ Հայաստան բանկ**» ՓԲԸ  
 «**Կայք**» մ/6



**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

« ՀԱՌԻԹԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Զրգափծ-1		
1.1	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
1.2	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
2	Զրթող հոր ՋԹ-1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
3	Զրթող հոր ՋԹ-2	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
4	Զրթող հոր ՋԹ-3	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
5	Օդահան հոր ՕՀ-1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
6	Օդահան հոր ՕՀ-2	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
7	Առկա ռոտզման առլին միացման հանգույց	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2017թ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

« Վայոց ձորի մարզպետարան  
 ք.Եղեգնաձոր.Շահումյան 5  
 « Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900351000550



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

« Մավշին » ՍՊԸ  
 Վայոց ձորի մարզ, գ.Ջառիթափ  
 « ՎՏԲ Հայաստան բանկ » ՓԲԸ  
 « Վայք » մ/6  
 ՀՀ 16035008982900




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ձ» դրամ

		Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
6	45611300/33	Ձեղեա համայնքի խմելու ջրի ներքինացանցի հիմնանորոգում	0	0	0	0	0	0	0	5808000	5808000	5808000	5808000	5808000	5808000	5808000	5808000
9	45221142/17	Ջառիթափ համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում	0	0	0	0	0	0	0	8646000	8646000	8646000	8646000	8646000	8646000	8646000	8646000


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Վայոց ձորի մարզպետարան  
 ք.Եղեգնաձոր.Շահումյան 5  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 6-րդ չափաբաժին Հ/Հ 900351000501  
 9-րդ չափաբաժին Հ/Հ 900351000550



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Մավչին» ՍՊԸ  
 Վայոց ձորի մարզ, գ.Ջառիթափ  
 «ՀՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
 «Վայք» մ/ճ  
 Հ/Հ 16035008982900  
 ՀՎՀՀ 08911644



**Պայմանագրի կողմ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՅՑՈՒՄ N  
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

**Աշխատանքն ընդունեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

Հավելված 4.1  
« 21 » հուլիս 2017 թ. կնքված  
« ՀՀԿՁՍ-ԳՀԱԵԶԲ-03/17-4 » ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

#### Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

#### Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն