

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15**

ք. Երևան

01.04.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 17.02.2022թ. N 200-Ն որոշումը կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և <<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում

- <<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար - 240 օրացուցային օր,
- <<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար - 240 օրացուցային օր,
- <<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար - 320 օրացուցային օր,
- <<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար - 240 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում Կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը և շինարարության թույլտվությունները:

Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված

սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2)

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին

չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ամբողջությամբ ընդունելիս գործում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

6) չի կիրառվում պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 745 000 000 (յոթ հարյուր քառասունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից՝ 124 166 666.7 (մեկ հարյուր քսանչորս միլիոն մեկ հարյուր վաթսուվեց հազար վեց հարյուր վաթսուվեց ամբողջ յոթ տասնորդական) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

- <<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ - 324 999 957 (երեք հարյուր քսանչորս միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար ինը հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ,

- <<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ - 116 999 997 (մեկ հարյուր տասնվեց միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար ինը հարյուր ինսունյոթ) ՀՀ դրամ,

- <<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ- 205 000 038 (երկու հարյուր հինգ միլիոն երեսունութ) ՀՀ դրամ,

- <<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ-98 000 008 (ինսունութ միլիոն ութ) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի Պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.5 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով աշխատանքների կատարման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուին միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուին չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատաբաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուին:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուին հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուին, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուին այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 7էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585, 900011034601,
900011034619, 900011034627
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, քն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Գլխավոր քարտուղար՝




Թ. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Հ. Սուքիասյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

<<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների
ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Դափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
ՇԻՆՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտյա պատուհանների քանդում	մ2	113.50	1,721.72	195,415.33
2	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	24.30	1,721.72	41,837.82
3	Փայտյա դռների քանդում	մ2	22.20	1,721.72	38,222.20
4	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	2.40	1,721.72	4,132.13
5	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	13.00	1,721.72	22,382.37
6	100մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ2	114.20	1,721.72	196,620.53
7	200մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում /46,3մ3/	մ2	231.50	1,721.72	398,578.39
8	500մմ հաստ.քարե հենապատի քանդում	մ3	16.50	3,228.22	53,265.70
9	Բացվածքի բացում պատերում	մ3	27.30	3,228.22	88,130.52
10	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ2	1250.40	1,076.08	1,345,527.92
11	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	մ2	810.80	1,076.08	872,484.03
12	Պատերից կերամիկական սալերի քանդում	մ2	21.40	1,076.08	23,028.07
13	Փայտա բեմի քանդում ներառյալ հիմնակմախքը	մ3	1.12	10,760.76	12,052.05
14	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	40	16,141.14	645,645.64
15	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ2	550	1,506.50	828,576.87
16	Կախովի առաստաղների քանդում	մ2	9.10	1,076.08	9,792.31
17	Փայտե հատակների քանդում	մ2	290.60	1,076.08	312,708.26
18	Խճաքետոնե հատակների քանդում	մ2	247.90	1,076.08	266,759.73
19	Բետոնե հատակ, լինսօլիումի ծածկույթով	մ2	106.80	1,076.08	114,925.13
20	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ2	303.70	1,076.08	326,804.89
21	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	մ2	31.40	1,076.08	33,788.85
22	Չուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	4.00	10,760.76	43,043.04
23	Լվացարանի տեղահանում	հատ	3.00	10,760.76	32,282.28
24	Շին աղբի դուրս բերում բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	301.260	3,228.22	972,534.86
Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ					6,878,538.94
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ					
2.Հիմքերի ուժեղացում					
25	Բետոնե հատակի քանդում շենքի ներսում 10սմ հաստ./851մ2/	մ³	85.100	1,214.23	103,330.89
26	Խճի նախաշերտի քանդում	մ³	29.400	1,214.23	35,698.33
27	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում կողիցք	մ³	440.000	1,214.23	534,260.76
28	Շին աղբի բարձրում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,դուրս բերում	տն	240.140	1,214.23	291,584.95
29	Շին.աղբի բարձրում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի մեքենաների վրա	մ³	114.500	1,214.23	139,029.22
30	Շին աղբի տեղափոխում 13կմ	տն	240.140	1,214.23	291,584.95
31	Բետոնից սալվածքի քանդում	մ³	8.000	1,214.23	9,713.83
32	Շին աղբի բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	17.600	1,214.23	21,370.43
33	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ³	120.000	1,214.23	145,707.48
34	Բնահողի հետիցք ձեռքով և տոփանում /շենքի ներսում/	մ³	440.000	647.59	284,939.64
35	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով և տոփանում կողիցքի բնահողով	մ³	120.000	1,214.23	145,707.48
36	Զրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	165.000	3,237.95	534,261.82
37	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակոսների բացում	մ³	1.200	1,214.23	1,457.07
38	Անցքերի շաղափում Φ14մմ, L=700մմ	հատ	261.000	404.75	105,638.76
39	Անցքերի շաղափում Φ14մմ, L=500մմ	հատ	40.000	404.75	16,189.85
40	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ³	15.100	60,711.55	916,744.35
41	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	73.400	68,806.42	5,050,391.40
42	Ամրան A500C արժեքը	տ	4.3938	526,166.75	2,311,871.47
43	Ամրան A240 արժեքը	տ	2.1746	526,166.75	1,144,202.22
44	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.01920	1,214,230.98	23,313.23
Ընդամենը՝ հիմքերի ուժեղացում					12,106,998.15
3.Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ					
3.1.Ե/բետոնե հատակ					
45	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	194.000	1,062.29	206,084.98

46	Բնահողի տեղափոխում 13կմ -ից /լիցքի համար/	տն	349.200	1,062.29	370,952.97
47	Բնահողի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ /շենքի ներս/և բեռնաթափում	տն	349.200	1,062.29	370,952.97
48	Գրունտի տոփանում /կողմից և բերովի/560+194/ մ3	մ ³	754.000	354.10	266,992.25
49	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ ³	81.500	8,498.38	692,617.87
50	Միաձուլվել հատակի սալի պատրաստում B-12,5	մ ³	79.500	53,114.86	4,222,631.39
51	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	4.3600	460,328.82	2,007,033.66
3.2.Ե/բետոնե սյուն ՄՍ1-Ե/բետոնե գոտի1,Ե/բետոնե գոտի-2					
52	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ	մ ³	12.30	56,655.85	696,866.98
53	Անցքերի շաղափում Փ18մմ, L=350մմ	հատ	84.00	354.10	29,744.49
54	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=350մմ	հատ	920.00	354.10	325,773.03
55	Միաձուլվել գոտի-2 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	27.000	60,196.84	1,625,314.79
56	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	1.1425	460,328.82	525,925.68
57	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.6016	460,328.82	276,933.82
58	Միաձուլվել գոտի-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	12.500	60,196.84	752,460.55
59	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	1.0976	460,328.82	505,275.33
60	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.4075	460,328.82	187,583.99
61	Միաձուլվել սյուների՝ ՄՍ-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	12.900	60,196.84	776,539.29
62	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.9245	460,328.82	425,564.79
63	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1691	460,328.82	77,832.40
64	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.3494	460,328.82	160,857.30
65	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.03840	1,062,297.27	40,792.22
3.3.Ե/բետոնե շրջանակ					
66	Միաձուլվել Ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	4.030	63,737.84	256,863.48
67	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1517	460,328.82	69,822.68
68	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0998	460,328.82	45,959.23
69	Միաձուլվել Ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	3.400	63,737.84	216,708.64
70	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.2325	460,328.82	107,017.24
71	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1030	460,328.82	47,395.46
72	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0998	460,328.82	45,959.23
73	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	12.80000	1,062.29	13,597.36
74	Միաձուլվել Ե/բ հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	2.300	63,737.84	146,597.02
75	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.1097	460,328.82	50,488.87
76	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.0888	460,328.82	40,877.20
77	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0896	460,328.82	41,245.46
78	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	25.60000	2,974.43	76,145.41
Ընդամենը՝ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ					15,703,408.05
4. Բացվածքի բացում և փակում					
4.1.Բացվածքի բացում 1,2,3					
79	Կրող պատերի քանդում 550մմ հաստության	մ ³	4.510	675.71	3,047.44
80	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	8.118	675.71	5,485.40
81	Անցքերի շաղափում Փ20մմ, L=550մմ	հատ	99.00	225.23	22,298.05
82	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.05	42,794.66	2,139.73
83	Միաձուլվել Ե/բ պատի պատրաստում B 20 դասի բետոնից /վահան և տախտակներ տրված են մեկ կողմից/	մ ³	0.390	38,289.96	14,933.08
84	Անկյունակ 70x6մմ արժեքը	տն	0.3511	686,966.87	241,194.07
85	Տաշտածև հեծան N16 արժեքը	տն	0.14394	686,966.87	98,882.01
86	Տաշտածև հեծան N18 արժեքը	տն	0.20864	686,966.87	143,328.77
87	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.1241	686,966.87	85,238.85
88	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տն	0.06912	292,805.55	20,238.72
89	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տն	0.03920	292,805.55	11,477.98
4.2.Բացվածքի փակում 1,2,3,4,5					
90	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=200մմ	հատ	94.00	225.23	21,171.88
91	Բացվածքի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 500սմ հաստությամբ	մ ³	9.43	33,785.26	318,594.98
92	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0683	11,261.76	768.95
93	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.033840	292,805.55	9,908.54
94	Ցանցի արժեքը	տ	0.034440	292,805.55	10,084.22
Ընդամենը՝ բացվածքի բացում և փակում					1,008,792.68
5. Պատեր					
5.1. Լոր իրականացվող պատեր					
95	Անցքերի շաղափում Փ18մմ, L=500մմ	հատ	144.00	497.61	71,656.07
96	Բուտաբետոնե հիմքի պատրաստում B-10 դասի բետոնից	մ ³	9.800	74,641.54	731,487.08
97	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	մ ³	8.50	74,641.54	634,453.08
98	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.1239	24,880.51	3,083.19
99	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.079200	646,893.34	51,233.95
100	Ցանցի արժեքը	տ	0.044720	646,893.34	28,929.07

101	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	2.400	89,569.85	214,967.64
102	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	1.350	89,569.85	120,919.30
103	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.670	84,593.74	56,677.81
104	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.149280	646,893.34	96,568.24
105	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.110880	646,893.34	71,727.53
106	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.1490	646,893.34	96,361.23
5.2.Տուֆ քարից պատի շար					
107	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	մ³	19.80	74,641.54	1,477,902.46
108	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.1254	24,880.51	3,121.01
109	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.040320	646,893.34	26,082.74
110	Ցանցի արժեքը	տ	0.085120	646,893.34	55,063.56
111	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	2.200	89,569.85	197,053.67
112	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.500	89,569.85	492,634.17
113	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.140000	646,893.34	90,565.07
114	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.365520	646,893.34	236,452.45
115	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.2643	646,893.34	170,986.85
5.3.Թեթև բետոնե բլոկներից պատ /ֆրոնտոն/					
116	Պատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ³	6.60	54,737.13	361,265.07
117	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ³	1.65	74,641.54	123,158.54
118	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0333	24,880.51	828.02
119	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0333	646,893.34	21,528.61
120	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	0.500	84,593.74	42,296.87
121	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	2.700	84,593.74	228,403.10
122	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.3171	646,893.34	205,142.82
123	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0425	646,893.34	27,480.03
124	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տն	0.0298	646,893.34	19,251.55
125	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.1312	646,893.34	84,872.41
5.4.Պատերի ուժեղացում					
126	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=500մմ	հատ	4576.000	497.61	2,277,070.71
127	50մմ հաստ.տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնից 110մ³	մ²	2200.000	5,473.71	12,042,158.46
128	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	5.62800	646,893.34	3,640,715.74
129	Փ5BrI ամրանի արժեքը	տ	4.2240	646,893.34	2,732,477.48
Ընդամենը՝ պատեր					26,734,575.58
6.Ծածկի սալի ուժեղացում					
130	Անցքերի շաղափում Փ12մմ, L=500մմ	հատ	156.000	444.30	69,310.24
131	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի /825հատ/	մ²	7.92	1,332.88	10,556.41
132	Ծածկի սալի ուժեղացում B15 դասի թեթև բետոնից	մ³	20.000	75,529.75	1,510,594.92
133	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.1183	577,580.42	68,298.88
134	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1357	577,580.42	78,389.21
135	Փ5BrI ամրանի արժեքը	տ	0.5645	577,580.42	326,044.15
136	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.227	1,066,302.31	241,837.36
137	,-10x400 պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.1884	1,066,302.31	200,891.36
138	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.03840	577,580.42	22,179.09
Ընդամենը՝ ծածկի սալի ուժեղացում					2,528,101.62
7.Միջնորմներ					
139	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ³	14.70	27,453.67	403,568.90
140	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ³	3.67	41,180.50	151,132.44
141	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3339	13,726.83	4,583.94
142	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.20250	356,897.67	72,271.78
143	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1314	356,897.67	46,910.63
144	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.170	46,671.23	7,934.11
145	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.01512	356,897.67	5,396.29
146	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0039	356,897.67	1,399.04
147	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ³	12.40	32,944.40	408,510.54
148	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ³	2.97	41,180.50	122,306.09
149	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.1789	13,726.83	2,456.28
150	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.11250	356,897.67	40,150.99

151	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.0664	356,897.67	23,712.28
152	Միաձուլվել/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.360	46,671.23	16,801.64
153	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.02510	356,897.67	8,958.13
154	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.0022	356,897.67	799.45
155	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0092	356,897.67	3,283.46
Ընդամենը՝ միջնորմներ					1,320,175.99
8.Քանդման աշխատանքներ					
156	Ծածկի պանելների ապամոնտաժում 6200x1000մմ /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	4.000	14,014.29	56,057.15
157	Ծածկի պանելների ապամոնտաժում 6000x1000մմ /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	16.000	14,014.29	224,228.61
158	Ծածկի կողային սալերի ապամոնտաժում 12000x1500մմ /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	32.000	14,014.29	448,457.22
159	Գոյություն ունեցող պատերի քանդում 500մմ	մ³	15.000	2,102.15	31,532.21
160	Խամբարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ³	20.000	2,102.15	42,042.94
161	Սալվածքի քանդում	մ³	1.300	2,102.15	2,732.79
162	Բետոնից հատակի քանդում 32,9մ2	մ³	3.290	2,102.15	6,916.06
163	Խճի շերտի քանդում	մ³	3.200	2,102.15	6,726.87
164	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	42.790	2,102.15	89,950.87
165	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	13.000	2,102.15	27,327.91
166	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	2.200	2,102.15	4,624.72
167	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա /2,2մ3/	տն	3.960	2,102.15	8,324.50
168	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	104.382	2,102.15	219,426.32
Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ					1,168,348.19
9.Կոնստրուկտիվ մաս 10-11,Բ-Ժ առանցքներ					
9.1.Հիմքերի ուժեղացում					
169	Բետոնե հատակի քանդում շենքի ներսում 10սմ հաստ./72մ2/	մ³	7.200	44,091.12	317,456.05
170	Խճի նախաշերտի քանդում	մ³	7.200	1,102.28	7,936.40
171	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում կողից	մ³	72.000	1,102.28	79,364.00
172	Շին աղբի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,դուրս բերում	տն	28.800	1,102.28	31,745.60
173	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	14.400	1,102.28	15,872.80
174	Շին աղբի տեղափոխում 13կմ	տն	28.800	1,102.28	31,745.60
175	Բետոնից սալվածքի քանդում	մ³	7.000	1,102.28	7,715.94
176	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	15.400	1,102.28	16,975.08
177	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողից	մ³	61.840	1,102.28	68,164.85
178	Բնահողի հետից ձեռքով և տոփանում /շենքի ներսում/	մ³	72.000	1,102.28	79,364.00
179	Բնահողի հետից բուլդոզերով	մ³	61.840	1,102.28	68,164.85
180	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քուկով	մ²	135.000	2,939.41	396,820.41
181	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակոսների բացում	մ³	1.200	1,102.28	1,322.73
182	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=700մմ	հատ	104.000	367.42	38,211.96
183	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=500մմ	հատ	26.000	367.42	9,552.99
184	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ³	5.800	58,788.16	340,971.33
185	Միաձուլվել/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	17.310	62,462.42	1,081,224.43
186	Ամրան A500C արժեքը	տ	1.3427	477,653.81	641,364.87
187	Ամրան A240 արժեքը	տ	0.5168	477,653.81	246,827.61
188	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.01920	1,102,278.02	21,163.74
9.2.Ե/բետոնե շրջանակ 3,4				-	-
189	Միաձուլվել/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	4.320	66,136.68	285,710.47
190	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.1952	477,653.81	93,238.02
191	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.1092	477,653.81	52,159.80
192	Միաձուլվել/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	3.060	66,136.68	202,378.25
193	Ամրան Փ22A500C արժեքը	տ	0.2568	477,653.81	122,661.50
194	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.0915	477,653.81	43,714.88
195	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0896	477,653.81	42,797.78
196	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	12.80000	1,102.28	14,109.15
197	Միաձուլվել/բ հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	3.900	66,136.68	257,933.06
198	Ամրան Փ22A500C արժեքը	տ	0.1416	477,653.81	67,635.78
199	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.1903	477,653.81	90,897.52
200	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.1414	477,653.81	67,540.25

Ձ.Թ. 2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՀԶԲ-21/15 պայմանագրի

201	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	0.03820	1,102.28	42.11
9.3.Ե/բետոնե հատակ				-	-
202	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	14.260	1,102.28	15,718.48
203	Բնահողի տեղափոխում 13կմ -ից	տն	25.668	1,102.28	28,293.26
204	Բնահողի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ	տն	25.668	1,102.28	28,293.26
205	Գրունտի տոփանում /կողիցքի և բերովի/ /133,84+14,26/ մ3	մ³	148.100	1,102.28	163,247.33
206	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ³	14.100	9,920.50	139,879.04
207	Միաձուլվ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5	մ³	14.100	58,788.16	828,913.07
208	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.7448	477,653.81	355,756.56
9.4.Թեքահարթակ				-	-
209	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ³	4.700	8,818.22	41,445.64
210	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ³	3.20	58,788.16	188,122.11
211	Միաձուլվ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5	մ³	4.700	58,788.16	276,304.36
212	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.2540	477,653.81	121,324.07
213	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	3.320	62,462.42	207,375.22
9.5.Բացվածքի փակում 1,2,3				-	-
214	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=200մմ	հատ	32.00	367.42	11,757.53
215	Բացվածքի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 500սմ հաստությամբ	մ³	2.48	55,113.90	136,682.48
216	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0200	1,102,278.02	21,990.45
217	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.011520	477,653.81	5,502.57
218	Ցանցի արժեքը	տ	0.008450	881,822.42	7,451.40
9.6. Ե/բետոնե սյուն ՄՍ1-Ե/բետոնե գոտի-4 գոտի-3, Ե/բետոնե				-	-
219	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ	մ³	30.60	55,113.90	1,686,485.49
220	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=350մմ	հատ	34.00	367.42	12,492.37
221	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0456	18,371.30	837.73
222	Միաձուլվ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	6.000	62,462.42	374,774.50
223	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.3398	477,653.81	162,325.87
224	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.1386	477,653.81	66,193.26
225	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	3.020	62,462.42	188,636.50
226	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0842	477,653.81	40,237.56
227	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.1037	477,653.81	49,523.15
9.7. Պատերի ուժեղացում Ե/բետոնե շափիկ				-	-
228	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=500մմ	հատ	210.000	367.42	77,158.77
229	50մմ հաստ. տորկրետ սվաղ. B20 դասի բետոնից 25,5մ³	մ²	510.000	3,674.26	1,873,870.47
230	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տն	0.82530	477,653.81	394,207.69
231	Փ5BrI ամրանի արժեքը	տ	0.9792	477,653.81	467,718.61
9.8. Ե/բետոնե ծածկի սալ				-	-
232	Միաձուլվ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	19.2600	66,136.68	1,273,792.50
233	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.14400	477,653.81	68,782.15
234	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.51824	477,653.81	247,539.31
235	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	1.03500	477,653.81	494,371.69
236	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.7441	477,653.81	355,398.32
237	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.4883	477,653.81	233,247.91
9.9. Ծածկի սալի ուժեղացում				-	-
238	Անցքերի շաղափում Փ12մմ, L=500մմ	հատ	75.000	367.42	27,556.70
239	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի /340հատ/	մ²	3.26	1,102.28	3,597.83
240	Ծածկի սալի ուժեղացում B15 դասի թեթև. բետոնից	մ³	8.300	62,462.42	518,438.06
241	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0480	477,653.81	22,927.38
242	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.0653	477,653.81	31,171.69
243	Փ5BrI ամրանի արժեքը	տ	0.2061	477,653.81	98,444.45
9.10. Միջնորմներ				-	-
244	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով	մ³	5.35	44,091.12	235,887.48
245	Անցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև. բետոնով	մ³	1.34	55,113.90	73,852.63
246	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0875	18,371.30	1,607.12
247	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.05400	477,653.81	25,793.31
248	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.0335	477,653.81	15,991.85
249	Միաձուլվ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.080	58,788.16	4,703.05
250	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.0030	477,653.81	1,452.07
251	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0023	477,653.81	1,117.71
ԸՆդամներ՝ Կոնստրուկտիվ մաս 10-11, Բ-Ժ առանցքներ					16,550,975.81

ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ					
10.Տանիք					
252	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ3	28.051	191,240.45	5,364,485.88
253	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.520	61,341.27	31,897.46
254	Տանիքի սենյակի պատնեղ 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաքամքակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	մ²	730.80	27,062.33	19,777,150.09
255	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0,5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից /կավարամածի,տախտակամածի ,քիվավան պատրաստումով/	մ²	365.4	8,659.94	3,164,343.45
256	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝զագաթի թիթեղ,,մոնտաժային թիթեղ,ամրացման թիթեղ, .ցվիկի թիթեղ,եզրակալի թիթեղ,այդ թվում տանիքի պատուհանի	մ²	403.180	7,216.62	2,909,595.48
257	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրիոս ձագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	17	52,320.50	889,448.53
258	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	160.00	5,773.30	923,727.85
259	Ձևարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	47.00	5,773.30	271,345.06
260	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	մ²	780.00	866.00	675,478.62
261	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքամքակից 15-25կգ/մ³ում 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ° C	մ²	730.00	5,412.47	3,951,102.86
262	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	մ²	730.000	613.41	447,788.56
263	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ²	135.00	4,690.80	633,258.17
264	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ3	1.40	180,415.52	252,581.73
265	40x40x4 մմ այլումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,ք.600մմ	կգ	12.00	2,525.82	30,309.78
266	Փայտյա կոնստրուկցիանների հակահորդեցիկ պաշտպանություն	մ3	28.051	10,824.93	303,650.10
267	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակահորդեցիկ պաշտպանություն	մ2	231.810	360.83	83,643.86
268	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հականեխիչ նյութով	մ2	231.810	360.83	83,643.86
269	Ձեղնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2.00	46,908.03	93,816.06
10.1.Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				-	-
270	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	303,098.08	25,763.34
271	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.6000	7,216.62	54,846.29
272	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.4000	7,216.62	38,969.73
273	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	43,299.73	3,680.48
274	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	1,082,493.13	28,805.14
275	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.3600	6,134.13	20,610.67
276	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ²	1.0000	8,299.11	8,299.11
277	Դռան փայտյա երեսապատում	մ3	0.0260	180,415.52	4,690.80
278	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	43,299.73	1,152.21
279	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ²	0.210	2,886.64	606.20
ԸՆդամենը՝ տանիք					40,074,691.36
11.Բացվածքներ					
280	Պատուհան այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ²	66.20	57,985.51	3,838,640.92
281	Պատուհան այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ²	44.00	57,985.51	2,551,362.54
282	Մետապլաստ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ²	16.20	21,744.57	352,261.97
283	Մետապլաստ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ²	10.50	21,744.57	228,317.94
284	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	136.90	3,865.70	529,214.71
285	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	զմմ	69.50	1,691.24	117,541.27
286	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ²	38.43	16,912.44	649,945.16
287	Արտաքին դռներ այլումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 պրոֆիլ բացվող մաս	մ²	14.30	57,985.51	829,192.83
288	Արտաքին դռներ այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ²	11.40	57,985.51	661,034.84
289	Արգելափակիչ	հատ	27.00	12,080.32	326,168.60
ԸՆդամենը՝ բացվածքներ					10,083,680.77
12.Բասկետբոլի վահանակներ					
12.1.Բասկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող					
290	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	0.860	2,139.43	1,839.91

01.04.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՀԶԲ-21/15 պայմանագրի

291	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.548	2,139.43	3,311.84
292	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.880	121,234.72	106,686.55
293	Կանգնակ բաստկետրոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	356,572.72	713,145.44
12.2.Բասկետրոլի վահանակ ներսում տեղադրվող					-
294	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	356,572.72	713,145.44
Ընդամենը՝ բասկետրոլի վահանակներ					1,538,129.18
13.Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
13.1.Լամինատե միջնորմներ					
295	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ²	20.00	27,534.68	550,693.52
13.2.Ֆատակներ					-
296	Ջրամեկույշ շերտի պատրաստում իզոգամից	մ2	1085.1	1,858.59	2,016,755.91
297	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	1025.9	2,753.47	2,824,782.41
298	Խեցեալե հատակների պատրաստում չսահող	մ²	47.30	11,702.23	553,515.71
299	Կավորվիտե հատակների պատրաստում	մ²	152.30	11,702.23	1,782,250.37
300	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ²	355.40	11,702.23	4,158,974.28
301	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	259.40	1,170.23	303,556.47
302	Ֆետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝ 1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1ք.մ. քաշը՝ 3,1կգ , "հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով, ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ²	481.30	12,046.42	5,797,940.56
303	Արույրե շենքերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	12.80	17,209.17	220,277.38
304	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ2	10.40	1,032.55	10,738.49
305	Շին աղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.260	1,032.55	268.46
13.3.Ֆարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ					-
306	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	194.95	2,753.47	536,788.51
307	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	194.950	2,065.10	402,591.85
308	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ²	2289.000	2,753.47	6,302,687.33
309	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ²	247.200	2,753.47	680,657.19
310	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	2289.000	2,065.10	4,727,021.01
311	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	744.80	2,065.10	1,538,088.79
312	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	190.3	2,753.47	523,984.88
313	Պատերի երեսպատում հաղճապով	մ²	190.30	11,702.23	2,226,935.30
314	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախցի պատրաստումով.	մ²	27.70	4,818.57	133,474.41
315	Կախովի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպսակարտոնից 12,5մմ հաստ հիմնականախցի պատրաստումով.	մ²	497.60	6,195.30	3,082,781.12
Ընդամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ					38,374,763.95
14.Բեմի կառուցում					
316	Բեմի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	8.050	186,066.12	1,497,832.27
317	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահորիզոնալ պաշտպանություն	մ3	8.050	18,606.61	149,783.24
318	Տախտակե մասերի իզկում	մ²	80.300	2,977.06	239,058.06
319	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ²	80.300	2,977.06	239,058.06
320	Ջրամեկույշ շերտի պատրաստում տոլից	մ2	9.7	2,009.51	19,492.28
321	Բազրից այլուրից հավաքվող դետալներից	գմ	17.00	18,606.61	316,312.44
Ընդամենը՝ բեմի կառուցում					2,461,536.34
15.Արտաքին աշխատանքներ					
322	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 64,2գմ b=200մմ	մ²	12.84	19,316.40	248,022.54
323	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ²	91.700	2,088.26	191,493.15
324	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	91.700	1,722.81	157,981.69
325	Շեպերի երեսպատում ցեմենտառաջերային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնականախցի	մ²	7.600	2,088.26	15,870.75
326	Պատերի պատրաստում 150մմ հաստ սեղվիչ պանելներով ,	մ²	52.40	20,882.59	1,094,247.57
327	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ3	106.660	13,051.62	1,392,085.47
328	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ²	1066.6	2,349.29	2,505,752.83
329	Բազալտե մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ²	1066.6	3,393.42	3,619,425.32
330	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	5000.0	130.52	652,583.26
331	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	1060.0	130.52	138,347.65
Ընդամենը՝ արտաքին աշխատանքներ					10,015,810.24

16.Այլ աշխատանքներ					
332	Պատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /բացվածքի լրացում/	մ ³	33.30	25,405.92	846,017.28
333	Անցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ3	8.33	31,757.40	264,539.15
334	Շարվածքի ամրանալորում	տն	0.4995	285,816.63	142,765.41
335	Սանհանգույցում բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.70	10,585.80	17,995.85
336	Քիմային մասի և ջրհորղանի երեսպատում „ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	180.000	16,937.28	3,048,710.92
337	Ճակատների երեսպատում 30սմ հաստությամբ տրավերտին սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	112.700	15,666.98	1,765,668.85
338	Որմնախարիսի և պատերի երեսպատում 50սմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ ²	122.200	16,937.28	2,069,735.97
339	Շեփերի երեսպատում ցեմենտաշեղային սալերով 10սմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	մ ²	888.800	15,666.98	13,924,813.46
340	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ ²	500.00	1,270.29	635,145.70
341	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	զմ	200.0	1,693.73	338,745.66
16.1.Հարթակ-թեքահարթակ				-	-
342	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	22.2	635.15	14,100.23
343	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավ.վրա	տն	39.96	635.15	25,380.42
344	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ ³	48.80	33,874.57	1,653,078.81
345	Բետոնե աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	8.100	35,991.72	291,532.94
346	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30սմ հաստ.	մ ²	83.90	1,693.73	142,103.80
347	Հարթակների և թեքահարթակների երեսպատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	մ ²	24.25	15,666.98	379,924.31
348	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	մ ²	24.250	15,666.98	379,924.31
349	Հարթակների,թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	մ ²	35.400	15,666.98	554,611.16
350	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100սմ չափերի	զմ	6.80	7,833.50	53,267.77
351	Մետաղական անկեռներ Φ 10սմ, L=150սմ	հատ	55.0	211.72	11,644.51
352	Բազրիք անողացված այլումինե հավաքովի դետալներից	զմ	54.40	10,585.80	575,867.36
16.2.Հովհար				-	-
353	Հովհարի մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0.2372	188,427.26	44,694.95
354	60x40x5սմ խողովակի արժեքը	տն	0.0945	508,118.46	48,017.19
355	40x40x3սմ խողովակի արժեքը	տն	0.0475	508,118.46	24,135.63
356	70x60x4սմ խողովակի արժեքը	տն	0.0286	508,118.46	14,532.19
357	75x5սմ անկյունակի արժեքը	տն	0.0244	508,118.46	12,398.09
358	75x50x5սմ անկյունակի արժեքը	տն	0.0115	508,118.46	5,843.36
359	Հեղույս	կգ	30.7000	1,058.58	32,498.49
360	Ծածկույթի պատրաստում հարթ գունավոր 0.7սմ հաստությամբ թիթեղից	մ ²	56.600	7,410.06	419,409.33
361	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5սմ հաստ. այդ թվում՝գազաթի թիթեղ,գոգնոց	մ ²	11.200	5,081.18	56,909.27
362	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.23720	19,689.59	4,670.37
16.3.Զրահեռացման առվակ				-	-
363	Զրահեռացման առվակ թուղե ճաղավանդակով ջրիս խողովակի տակ սավածքից տանիքի ջուրը հեռացնելու համար	զմ	26.6	14,820.12	394,215.13
ԸՆդամենը՝ այլ աշխատանքներ					28,192,897.86
17.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					
17.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
364	Φ 50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	2,102.75	73,596.40
365	Φ 25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	3.000	1,892.47	5,677.42
366	Φ 20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	2.000	1,682.20	3,364.40
367	Φ 15սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15.000	1,471.93	22,078.91
368	Φ 25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	2.000	1,261.65	2,523.31
369	Φ 20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.00	1,682.20	10,093.20
370	Φ 50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4.000	1,682.20	6,728.80
371	Φ 15սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.00	1,682.20	50,465.99
372	Ի20սմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	2,733.57	5,467.14
373	Ի15սմ փականի տեղադրում	հատ	21.00	2,733.57	57,405.01
374	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	10,513.75	63,082.52

01.04.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 պայմանագրի

375	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	18,924.76	56,774.28
376	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /reizer/	հատ	3.0	18,924.76	56,774.28
377	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	2.750	5,046.60	13,878.15
378	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	18.500	630.83	11,670.30
379	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /5,5մ3/	տն	9.900	630.83	6,245.19
380	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	13.000	630.83	8,200.75
381	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	105,137.54	210,275.09
382	Անցքի բացում պատում Φ200մմ	տեղ	1.000	6,308.25	6,308.25
383	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	80.0	357.47	28,597.22
384	Միացում գործող ջրագծին Φ25x50մմ	տեղ	1.000	12,616.51	12,616.51
17.2. Կոյուղու ներքին ցանց					-
385	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.0	2,102.75	73,596.40
386	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	48.000	2,102.75	100,932.21
387	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.0	2,102.75	52,568.86
388	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	8.0	29,438.51	235,508.10
389	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	6.0	29,438.51	176,631.08
390	Խորը տակդիր	հատ	3.0	21,027.51	63,082.52
391	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	6.000	12,616.51	75,699.04
392	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ100x150մմ	տեղ	2.0	12,616.51	25,233.01
393	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	2.450	3,574.67	8,757.95
394	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ3	6.000	3,574.67	21,448.03
395	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	14.000	630.83	8,831.58
396	Խրամուղու մշակում 5-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	2.000	630.83	1,261.65
397	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /8մ3/	տն	15.200	630.83	9,588.57
398	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	8.000	630.83	5,046.62
399	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ,3տեղ	մ3	0.144	630.83	90.84
400	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	6.00	630.83	3,784.96
401	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	12.00	630.83	7,569.93
402	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	21	1,051.37	22,078.82
403	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կյոր դիտահորի կառուցում Φ1000մմ ծածկի սայով	մ³	2.80	126,165.06	353,262.17
404	Թուլե մտոցի արժեքը	հատ	2.0	50,466.02	100,932.04
405	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0200	504,660.23	10,093.20
406	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	504,660.23	20,186.41
407	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	20	105.14	2,102.73
408	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /12մ2/	մ³	3.600	630.83	2,270.98
409	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	7.200	630.83	4,541.96
410	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	12.000	1,471.93	17,663.13
411	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	12.000	1,892.47	22,709.67
412	Խողորափափուկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	12.000	4,205.50	50,465.99
413	Մանրափափուկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	12.000	3,154.13	37,849.52
Կոյուղու ձևավոր մասեր					-
414	Φ50մմ ծունկ	հատ	9.000	2,523.30	22,709.70
415	Φ100մմ ծունկ	հատ	2.000	3,784.95	7,569.91
416	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	9.000	2,523.30	22,709.70
417	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	3,784.95	22,709.72
418	Φ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	2,523.30	7,569.90
419	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	6.000	3,784.95	22,709.72
420	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	3,784.95	22,709.72
421	Φ100մմ α=135° թեքում	հատ	22.00	3,784.95	83,268.99
422	Φ150x100մմ անցում	հատ	2.000	3,784.95	7,569.91
423	Φ100մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	3,784.95	7,569.91
424	Φ50մմ α=135° թեքում	հատ	4.00	1,051.51	4,206.03
425	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	3,784.95	3,784.95
426	Φ150մմ α=135° թեքում	հատ	6.00	3,784.95	22,709.72
427	Φ50x100մմ անցում	հատ	2.000	3,784.95	7,569.91
Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					2,490,978.86
18.Զեռուցում					

428	Այլումինե ջեռուցիչ սարքեր Q=0.129կՎտ Δt=50C0/ H=500մմ	Էկմ	208.04	3,815.27	793,728.71
429	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /743x0,28=208,04Էկմ/	սեկց.	743.00	3,815.27	2,834,745.41
430	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 ø50 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.000	3,270.23	98,106.98
431	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 ø40 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70	2,725.20	190,763.68
432	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 ø32	զմ	90	2,452.67	220,740.48
433	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 ø25 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	150.00	2,180.16	327,023.74
434	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 ø20 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	180.00	2,180.16	392,428.49
435	Պողպատե խողովակներ ø89x3.5	զմ	180.00	4,905.35	882,963.66
436	ø89x3.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ ²	50.300	4,905.35	246,739.29
437	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սանրիկ d=159x4.5, l=1.0մ 4 ելքով ,2 հատ	զմ	8.00	6,812.99	54,503.91
438	ø159x4.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ ²	3.990	2,180.16	8,698.83
439	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ գլխիկով ø15	հատ	62.00	3,542.76	219,650.87
440	Ջեռուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական ø15	հատ	62.00	3,542.76	219,650.87
441	Գնդային Փական ø40	հատ	2.00	3,542.76	7,085.51
442	Գնդային Փական ø25	հատ	2.00	3,542.76	7,085.51
443	Գնդային Փական ø20	հատ	2.00	3,542.76	7,085.51
444	Դատարկման փական ø20	հատ	8.000	3,542.76	28,342.05
445	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,12հատ	մ ³	0.135	817.56	110.37
446	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ (օդահան,կախիչներ ,խցափակիչ)	հատ	62.00	4,905.35	304,131.93
447	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում øներք 40	զմ	20.0	1,635.12	32,702.42
448	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում øներք 90	զմ	40.0	1,635.12	65,404.84
449	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում øներք 25	զմ	30.0	1,635.12	49,053.63
450	խողովակների ամրակապիչներ	հատ	700.00	735.80	515,059.77
451	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր ø20 - ø25	հատ	230.0	926.56	213,109.31
452	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր ø32- ø50	հատ	130.000	926.56	120,453.09
453	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dպ=20	հատ	2.00	3,542.76	7,085.51
454	Մետաղական խողովակից պատյան l=0.4 d=80մմ,24հատ	զմ	9.600	4,632.83	44,475.17
455	Սողնակային Փական ø80	հատ	4	3,542.76	14,171.02
456	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	90.00	817.56	73,580.45
18.1.Ապամոնտաժում				-	-
457	Թուլե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ	հատ	40.00	1,362.60	54,503.91
458	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում ø25-ø80	զմ	400.00	272.52	109,009.36
18.2.Օդափոխության Լ-1,2 համակարգերի ջերմամատակարարում				-	-
459	Ջրի շրջանառության պոմպ ,N=0.13ԿՎՏ,H=4.5մ,G=1.29մ3/ժամ	կ-տ	2.00	193,488.90	386,977.81
460	Կարգավորող փական Kvs=0.9մ3/ժամ	հատ	2.00	9,265.67	18,531.34
461	Ձեռքով կառավարվող հաշվեկշռային փական dպ=15	հատ	2.00	9,265.67	18,531.34

01.04.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 պայմանագրի

462	Հետադարձ փական ժպ=32	հատ	2.00	9,265.67	18,531.34
463	Ջրի ֆիլտր ժպ=32	հատ	2.00	9,265.67	18,531.34
464	Փական ժպ=32	հատ	8.000	9,265.67	74,125.36
465	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	4.000	9,265.67	37,062.68
466	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	6.000	9,265.67	55,594.02
467	Ավտոմատ օդի հեռացման փական ժպ=20	հատ	4.00	3,815.27	15,261.08
468	Դատարկման փական ø20	հատ	4.000	3,815.27	15,261.08
469	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 ø40 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	90	3,815.27	343,374.28
470	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով մետրեր=40	մ	90.00	3,815.27	343,374.28
471	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=40	հատ	64.00	3,815.27	244,177.26
472	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,2ատ	լ ³	0.023	8,448.11	194.31
473	Ջերմատար խողովակների ամրակապիչներ	հատ	90.00	1,635.12	147,160.90
	Ընդամենը՝ ջեռուցում				9,878,882.70
19. Օդափոխություն					
19.1. Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Ն-2, Ա-2					
474	Ջերմոհեռացման ՎԵՐՈՉՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ L=4000Մ3/ԺԱՄ Rotovex 4800ELR/L	Կ-S	1	1,380,431.29	1,380,431.29
475	ՉՄՊԱՆԱԿԱԿՈՐ ԵՏ ԴԱՐՁՈՎ ՕՂԻ ԿԱՓՈՒՅՐ EFD 800-400	ՀԱՏ	1.0	25,098.75	25,098.75
476	Օդի մուտքի ճաղաշար 800x400մմ	հատ	2.0	18,824.06	37,648.12
477	ԱՐՏԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕՂԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ LDS 800-400	ՀԱՏ	2	43,922.82	87,845.63
478	Թայմեր T120	հատ	1.0	12,549.38	12,549.38
479	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	12,549.38	12,549.38
480	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	12,549.38	12,549.38
481	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 800x400,45զմ	լ ²	108.000	8,470.83	914,849.59
482	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x600,12զմ	լ ²	24.00	8,470.83	203,299.91
483	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x500,12զմ	լ ²	21.6	8,470.83	182,969.92
484	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x400,8զմ	լ ²	12.8	8,470.83	108,426.62
485	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x300,6զմ	լ ²	8.4	8,470.83	71,154.97
486	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x150,20զմ	լ ²	22	8,470.83	186,358.25
487	ՕՂԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱԿՈՐԱԿՈՐ ԾԱՂԱՇԱՐ 400x150	ՀԱՏ	18.0	15,686.72	282,361.02
488	ՕՂԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱԿՈՐԱԿՈՐ ԾԱՂԱՇԱՐ 400x400	ՀԱՏ	4.0	15,686.72	62,746.89
489	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ2	190.00	1,254.94	238,437.83
490	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	լ ²	2.500	5,960.96	14,902.39
491	Անցքերի բացում պատերում 400x800մմ,2հատ	լ ³	0.3	941.20	301.19
492	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երաղյալ հիմնակմախքը	լ ²	70.00	5,647.22	395,305.15
19.2. Սանհանգույցների և հանդերձարանների օդափոխություն					
493	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.5 ø150,35զմ	լ ²	16.49	7,843.36	129,336.95
494	ԱՌԱՍՏԱՐԻՆ ՏԵՂԱՐԿՈՐ ՕՂԱՄՈՒՂ L=100Մ3/ԺԱՄ, ՍՈՆԱՍԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ	Կ-S	6.00	94,120.31	564,721.86
495	ՕՂԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱՐԿՈՐ ԽՈՐՈՎԱԿԱՏՈՒՓ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7 400x250x3000,2հատ	լ ²	3.9	7,843.36	30,589.09
496	ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻԿԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ 400x250 ԽՈՐ. ՎՐԱ 0.4Մ2	ՀԱՏ	2.0	15,686.72	31,373.45
497	ԳԼԽԱՆՈՑ ø150 ԽՈՐՈՎԱԿԻ ՎՐԱ 0.06Մ2	ՀԱՏ	2	15,686.72	31,373.45
498	Մետաղական տարրեր օդատարերի տեղադրման, խողովակատուփեկի ամրակապման համար	կգ	25.000	2,196.14	54,903.51
499	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ2	16.00	1,254.94	20,078.97
500	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	լ ²	1.800	3,137.34	5,647.22
501	ԱՆՑԶԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ ø150	ՀԱՏ	6.0	9,412.03	56,472.20
502	Պատին տեղադրվող օդի ներածման և արտածման ռեկուպերատոր L= 120Մ3/Ժամ դեկավարման վահանակով	Կ-S	10	112,944.38	1,129,443.78
19.3. Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Ն-1, Ա-1					
503	Ջերմոհեռացման ՎԵՐՈՉՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ L=4700Մ3/ԺԱՄ Rotovex 4800ELR/L	Կ-S	1	1,380,431.29	1,380,431.29

504	ՉՄՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՏ ԴԱՐՁՈՎ ՕՐԻ ԿՓՈՒՅՐ EFD 800-400	ՀԱՏ	1.0	81,570.94	81,570.94
505	Օդի մուտքի ճաղաշար 800x400մմ	հատ	2.0	18,824.06	37,648.12
506	ԱՐՄԿԱՆԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ԿՐԱ LDS 800-400	ՀԱՏ	2	18,824.06	37,648.12
507	Թայմեր T120	հատ	1.0	12,549.38	12,549.38
508	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	12,549.38	12,549.38
509	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	12,549.38	12,549.38
510	ՕՐԱՏԱՐ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 800x400,45գմ	մ ²	108.0	7,843.36	847,082.53
511	ՕՐԱՏԱՐ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x600,16գմ	մ ²	32.0	7,843.36	250,987.42
512	ՕՐԱՏԱՐ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x500,15գմ	մ ²	27.0	7,843.36	211,770.63
513	ՕՐԱՏԱՐ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x300,6գմ	մ ²	8.4	7,843.36	65,884.20
514	ՕՐԱՏԱՐ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 300x200,10գմ	մ ²	10.0	7,843.36	78,433.57
515	ՕՐԱՏԱՐ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ d = 0.7ՄՄ 200x200,10գմ	մ ²	8.0	7,843.36	62,746.85
516	ՕՐԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԿՈՐ ՃԱՐԱՇԱՐ 400x150	ՀԱՏ	17.0	16,000.45	272,007.73
517	ՕՐԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԿՈՐ ՃԱՐԱՇԱՐ 250x150	ՀԱՏ	6.0	16,000.45	96,002.73
518	ՕՐԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԿՈՐ ՃԱՐԱՇԱՐ 400x400	ՀԱՏ	4.0	16,000.45	64,001.82
519	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ2	180.00	1,254.94	225,888.47
520	Ցինկապատ թիթեղից զոզկոց օդատարի շուրջը	մ ²	2.500	6,274.69	15,686.72
521	Անցքերի բացում պատերում 400x300մմ,1հատ	մ ³	0.06	941.20	56.47
522	Անցքերի բացում պատերում 400x800մմ,2հատ	մ ³	0.3	941.20	301.19
523	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երաշյալ հիմնակմախքը	մ ²	70.00	5,647.22	395,305.15
ԸՆդամենը՝ օդափոխություն					10,444,828.21
20.Էլեկտրասնուցում					
524	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	35.00	2,410.82	84,378.63
525	BBԴԻՐ-LS- 3x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	318.00	1,722.01	547,599.21
526	BBԴԻՐ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	879.00	1,722.01	1,513,646.89
527	BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	473.00	688.81	325,806.14
528	BBԴԻՐ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	532.00	688.81	366,445.80
529	Երկսակազնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	41,500.56	41,500.56
530	Վահանակ ա/անջատիչների համար 36 մոդուլի	հատ	1.00	12,226.31	12,226.31
531	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	4,305.03	4,305.03
532	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	13.00	2,410.82	31,340.63
533	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	13.00	2,410.82	31,340.63
534	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	2,410.82	2,410.82
535	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	55	1,033.21	56,826.65
536	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	10	1,033.21	10,332.12
537	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	12	1,033.21	12,398.54
538	Բաժանման տուփեր	հատ	22.00	688.81	15,153.77
539	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	67.00	688.81	46,150.13
540	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	10.00	688.81	6,888.08
541	Ամրակներ	հատ	20.00	223.86	4,477.28
542	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	5	4,305.03	21,525.17
543	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	13	7,060.26	91,783.34
544	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	71	12,226.31	868,067.76
545	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	16	15,670.34	250,725.38
546	Կաբել-կանալ 50x50մմ	գմ	126	688.81	86,789.80
547	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	20.00	688.81	13,776.16
548	PVC խողովակ Φ24 մմ	գմ	879.00	103.32	90,821.86
ԸՆդամենը՝ էլեկտրասնուցում					4,536,716.70
21.Հրդեհային ազդարարում					
549	Դեկլարման -սխման վահանակ C2000M	հատ	1.0	38,937.10	38,937.10
550	Ռելեային բլոկ C2000-CP	հատ	1.0	22,249.77	22,249.77
551	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	22,249.77	22,249.77
552	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	22,249.77	22,249.77
553	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	22,249.77	44,499.55
554	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	22,249.77	44,499.55
555	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	22,249.77	22,249.77
556	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	6.0	22,249.77	133,498.64
557	Հրդեհի ծխային աղղասարք ИП-212-46	հատ	50.0	4,310.90	215,544.78
558	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	7.0	4,310.90	30,176.27
559	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	395.0	556.25	219,717.84

560	Մալուխ KCBBH-LS- 2x0.75	մ	155.0	556.25	86,218.39
561	խողովակ d=20 ՈՅX	մ	395.0	556.25	219,717.84
562	խողովակ d=25 ՈՅX	մ	155.0	556.25	86,218.39
563	Միացման տուփ KO-4	հատ	2.0	8,343.67	16,687.33
564	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.0	8,343.67	33,374.67
565	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	8,343.67	16,687.33
566	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	զմ	1.0	8,343.67	8,343.67
Ընդամենը՝ հորհեային ազդարարում					1,283,120.46
22.Բարեկարգման աշխատանքներ					
22.1. Քանդման աշխատանքներ					
567	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h-10սմ շենքի շուրջը /1326,4մ2/	մ ³	132.640	788.84	104,631.12
568	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	398.000	262.94	104,650.87
569	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	150.550	788.84	118,759.16
570	Շին աղբի տեղափոխում 13կմ	տն	309.060	788.84	243,797.44
571	Շինության քանդում	մ ³	180.000	788.84	141,990.36
572	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	180.000	788.84	141,990.36
573	Շին աղբի տեղափոխում 13կմ	տն	324.000	788.84	255,582.64
22.2. Կառուցման աշխատանքներ					
574	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/ 527,6մ2	մ ³	131.900	788.84	104,047.38
575	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	131.900	788.84	104,047.38
576	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	237.420	788.84	187,285.28
577	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ ³	52.7600	7,099.53	374,571.07
578	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	52.760	44,700.75	2,358,411.49
579	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ2	527.60	8,940.15	4,716,822.99
580	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	272.10	9,728.99	2,647,256.83
22.3. Ավտոճանապարհ					
581	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	911.300	1,840.62	1,677,358.95
582	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	911.300	5,258.91	4,792,449.24
583	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	153.70	9,728.99	1,495,345.00
Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ					19,568,998
Ընդամենը					262,944,949
Չնախատեսված ծախսեր					7,888,348
Ընդամենը					270,833,298
ԱԱՀ					54,166,660
Ընդամենը					324,999,957

<<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Զափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանազոգերով,	մ2	34.80	1,561.82	54,351.34
2	Փայտյա դռների քանդում	մ2	12.43	1,561.82	19,413.42
3	Մետաղական դռան ապամոտաժում	մ ²	1.300	1,561.82	2,030.37
4	100մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ2	47.70	1,561.82	74,498.81
5	200մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ2	11.50	1,561.82	17,960.93
6	Բացվածքի բացում պատերում	մ3	8.90	2,928.40	26,062.76
7	Պատերից գաջի սվաղի քանդում ներկի շերտի հետ միասին	մ2	380.80	976.13	371,710.30
8	Փայտե հատակների քանդում	մ2	162.30	976.13	158,425.90
9	Խճաքետոնե հատակների քանդում	մ ²	56.90	976.13	55,541.80
10	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ2	2.40	976.13	2,342.71
11	Բետոնե հատակի քանդում լինոլումե ծածկույթի հետ միասին	մ3	0.56	2,928.40	1,639.90
12	Չուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	1.00	9,761.35	9,761.35
13	Լվացարանի տեղահանում	հատ	1.00	976.13	976.13
14	Մետաղական ֆերմաների ապամոտաժում /հանձնում պատվիրատուին	տն	0.50	390,453.98	195,226.99
15	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	47.240	2,928.40	138,337.62
Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ					1,128,280.33
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ					
2.Հիմքեր					
2.1.Հիմքերի ուժեղացում					
16	Բետոնե հատակի քանդում շենքի ներսում	մ ³	17.000	1,085.16	18,447.72
17	Խճի նախաշերտի քանդում	մ ³	17.000	1,085.16	18,447.72
18	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում կողիցք	մ ³	61.100	2,170.31	132,605.94
19	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում /տեղափոխվող/	մ ³	11.100	1,085.16	12,045.28
20	Ավելորդ բնահողի և շին աղբի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,դուրս բերում	տն	87.980	1,085.16	95,472.38
21	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	45.100	1,085.16	48,940.72
22	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	87.980	1,085.16	95,472.38
23	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	85.800	1,085.16	93,106.73
24	Բնահողի հետիցք ձեռքով և տոփանում /շենքի ներսում/	մ ³	61.100	1,085.16	66,303.28
25	Բնահողի հետիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	85.800	1,085.16	93,106.73
26	Ձրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քուլկով	մ ²	190.000	1,953.28	371,123.20
27	Անցքերի շաղափում Φ14մմ, L=700մմ	հատ	85.000	361.72	30,746.20
28	Անցքերի շաղափում Φ14մմ, L=500մմ	հատ	20.000	361.72	7,234.40
29	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	4.200	54,257.80	227,882.76
30	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	11.100	65,109.35	722,713.79
31	Ամրան 18A500C արժեքը	տ	0.8600	470,234.22	404,401.43
32	Ամրան 12A500C արժեքը	տ	0.1024	470,234.22	48,151.98
33	Ամրան ΦA240 արժեքը	տ	0.3498	470,234.22	164,487.93
34	Պողպատե թերթ -80x16 արժեքը	տ	0.0192	868,124.72	16,667.99
2.2.Հիմքեր -1.000 կիշում					-
Հողային աշխատանքներ					-
35	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	34.300	1,085.16	37,220.99
36	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում կողիցք	մ ³	18.500	1,085.16	20,075.46
37	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում /տեղափոխվող/	մ ³	8.500	1,085.16	9,223.86
38	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,դուրս բերում /8,5մ3/	տն	15.300	1,085.16	16,602.95
39	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	15.300	1,085.16	16,602.95
40	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանում /շենքի ներսում/	մ ³	18.500	1,085.16	20,075.46
41	Բնահողի հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով շենքից դուրս տոփանումով	մ ³	34.300	1,085.16	37,220.99
42	Ձրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քուլկով	մ ²	60.000	2,170.31	130,218.60
Ընդամենը՝ հիմքեր					2,954,599.79
3.Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ					
3.1.Ե/բետոնե հատակ					
43	Գրունտի տոփանում	մ ²	170.000	375.76	63,879.20
44	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ ³	17.000	9,018.28	153,310.76
45	Միաձուլվել է/բ հատակի սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	17.000	60,121.89	1,022,072.13
46	Ամրան Φ8A500cարժեքը	տ	0.8848	488,490.38	432,216.29

	3.2.Ե/բետոնե հատակ -0,05 միջուկ			-	-
47	Գրունտի տոփանում	լ ²	54.000	375.76	20,291.04
48	Խճի շերտի պատրաստում	լ ³	5.400	9,018.28	48,698.71
49	Միաձուլվել/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	լ ³	5.400	60,121.89	324,658.21
50	Փ6Brl 150x150 ցանցի արժեքը	տ	0.1865	488,490.38	91,103.46
	3.3.Ե/բետոնե գոտի-1			-	-
51	Անցքերի շաղափում Փ18մմ, L=300մմ	հատ	52.0000	751.52	39,079.04
52	Միաձուլվել/բ գոտու պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	10.8000	67,637.13	730,481.00
53	Ամրան Փ16A500c արժեքը	տն	0.0162	488,490.38	7,913.54
54	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	0.4476	488,490.38	218,648.29
55	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տն	0.7020	488,490.38	342,920.25
56	Պողպատե թերթ 400x300x12մմ արժեքը	տն	0.0904	1,127,285.48	101,906.61
	3.4.Միաձուլվել/բետոնե շրջանակ			-	-
57	Միաձուլվել/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	8.500	67,637.13	574,915.61
58	Միաձուլվել/բ պլոնների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	4.000	67,637.13	270,548.52
59	Միաձուլվել/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	7.300	67,637.13	493,751.05
60	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.26620	488,490.38	130,036.14
61	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տն	0.57580	488,490.38	281,272.76
62	Ամրան Փ14A500c արժեքը	տն	0.34840	488,490.38	170,190.05
63	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տն	0.69660	488,490.38	340,282.40
64	Խամբարբետոնե պատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	5.500	60,121.89	330,670.40
	3.5.Ե/բետոնե ծածկի սալ +3,160 միջուկ			-	-
65	Միաձուլվել/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	լ ³	6.6000	67,637.13	446,405.06
66	Ամրան A10500C արժեքը	տ	0.6059	488,490.38	295,976.32
67	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տն	0.07030	488,490.38	34,340.87
	Ընդամենը՝ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				6,965,567.70
	4. Բացվածքի բացում, ուժեղացում				
68	Զարե պատերի քանդում	լ ³	1.340	1,945.73	2,607.28
69	Շին աղբի դուրս բերում բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.950	972.86	2,869.94
70	Անցքերի շաղափում Փ20մմ, L=500մմ	հատ	18.000	648.58	11,674.44
71	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	լ ³	0.05	62,587.55	3,129.38
72	Միաձուլվել/բ պատի պատրաստում B 20 դասի բետոնից /վահան և տախտակներ տրված են մեկ կողմից/	լ ³	0.070	55,128.93	3,859.03
73	Անկյունակ 70x6մմ արժեքը	տն	0.0730	972,863.42	71,019.03
74	Տաշտածև հեծան N16 արժեքը	տն	0.05800	972,863.42	56,426.08
75	Պողպատե թերթ 6x60մմ արժեքը	տն	0.02115	972,863.42	20,576.06
76	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	0.01620	421,574.15	6,829.50
77	Ամրան Փ20A50c արժեքը	տն	0.00444	421,574.15	1,871.79
	Ընդամենը՝ բացվածքի բացում, ուժեղացում				180,862.52
	5. Պատեր				
	5.1. Պատերի ուժեղացում Ե/բ շափակ				
78	Անցքերի շաղափում Փ14մմ, L=600մմ	հատ	3500.000	793.66	2,777,810.00
79	50մմ հաստ.տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնից 40մ3	լ ²	800.000	5,952.44	4,761,952.00
80	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	4.00300	515,877.78	2,065,058.75
81	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	1.5360	515,877.78	792,388.27
	5.2. Ճակտոն			-	-
82	Ճակտոնի բետոն B20դասի բետոնից	լ ³	6.0	67,460.94	404,765.64
83	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	լ ³	6.0	55,556.07	333,336.42
84	Անցքերի շաղափում Փ14,մմ, L=200մմ	հատ	66.0	396.83	26,190.78
85	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.20730	19,841.45	4,113.13
86	Ցանցի արժեքը	տն	0.061	952,389.74	58,476.73
87	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	0.10990	515,877.78	56,694.97
88	Ամրան Փ6Acl արժեքը	տն	0.03600	515,877.78	18,571.60
	5.3. Արտաքին պատ			-	-
89	Պատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /40մ2/	լ ³	8.00	39,682.91	317,463.28
90	Անցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	լ ³	6.80	57,143.38	388,574.98
91	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2414	19,841.45	4,789.73
92	Ամրան ՓA500C արժեքը	տ	0.2414	515,877.78	124,532.90
93	Փրփրապլաստի տեղադրում 20սմ հաստ	լ ³	1.000	35,714.62	35,714.62
94	Փրփրապլաստի արժեքը	լ ²	50.00	1,190.49	59,524.50
95	Փքված պեղիտ	լ ³	6.800	55,556.07	377,781.28
	Ընդամենը՝ պատեր				12,607,739.58
	6. Մետաղական ֆերմա				
96	Հորիզանական կապերի մոնտաժում	տն	0.186590	391,549.36	73,059.20
97	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.03820	398,075.18	15,206.47

98	Անկյունակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.1484	398,075.18	59,070.38
99	Ուղղահայաց կապերի մոնտաժում	տն	0.416500	116,159.64	48,380.49
100	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.05300	391,549.36	20,752.12
101	Անկյունակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.1575	313,239.49	49,335.22
102	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	տն	0.2060	313,239.49	64,527.33
103	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	0.580300	398,075.18	231,003.03
104	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.14720	313,239.49	46,108.85
105	Անկյունակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.0476	313,239.49	14,910.20
106	Անկյունակ 63x 63x6մմ արժեքը	տն	0.0851	313,239.49	26,656.68
107	Անկյունակ 75x 75x6մմ արժեքը	տն	0.1441	313,239.49	45,137.81
108	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	0.1563	313,239.49	48,959.33
109	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	1.18340	15,661.97	18,534.38
ԸՆդամենը՝ մետաղական ֆերմա					761,641.48
7.Միջնորմներ					
110	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	23.80	27,923.97	664,590.49
111	Անցքերի ցցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ3	6.00	40,210.52	241,263.12
112	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.5376	13,961.99	7,505.97
113	Ամրան Φ12A500C արժեքը	տ	0.1776	363,011.67	64,470.87
114	Ամրան Φ18A500C արժեքը	տ	0.3600	363,011.67	130,684.20
115	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.400	47,470.76	18,988.30
116	Ամրան Φ12A500C արժեքը	տ	0.0355	363,011.67	12,894.17
117	Ամրան Φ6A-1c արժեքը	տ	0.01310	363,011.67	4,755.45
ԸՆդամենը՝ միջնորմներ					1,145,152.58
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ					
8.Տանիք					
8.1.Մարզադահլիճի տանիք					
118	Տանիքի սենյակից պատնի 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաքամքակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	մ ²	595.20	25,630.26	15,255,130.75
119	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝գազաթի թիթեղ,մոնտաժային թիթեղ,ամրացման թիթեղ, ,ցվիկի թիթեղ,եզրակալի թիթեղ	մ ²	58.500	7,518.21	439,815.29
120	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ ջրիոս ձագարները Φ 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	6	47,843.16	287,058.96
121	Կախովի ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	48.00	5,467.79	262,453.92
122	Ձևարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	18.00	6,834.74	123,025.32
8.2.Կից կառույցի տանիք					
123	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	մ ²	46.00	820.17	37,727.82
124	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքամքակից 15-25կգ/մ ³ մ 150մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ⁰ C	մ ²	46.00	7,859.95	361,557.70
125	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	մ ²	46.000	820.17	37,727.82
126	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	3.60	4,442.58	15,993.29
127	Փայտյա 160x80մմ չորսուններից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ3	0.06	170,868.42	10,935.58
128	40x40x4 մմ այլումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,ք.600մմ	կգ	2.60	2,392.16	6,219.62
129	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ ³	0.036	58,095.26	2,091.43
130	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ3	2.22	170,868.42	378,729.85
131	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից /կավարամածի,տախտակամածի պատրաստումով/	մ ²	72.0	8,543.42	615,126.24
132	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ./պիպ,զոզկոց,արցունքաթափ/	մ ²	70.20	8,543.42	599,748.08
133	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	56.00	6,151.26	344,470.56
134	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ ջրիոս ձագարները Φ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	2	47,843.16	95,686.32
135	Ձևարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	28.00	6,151.26	172,235.28
136	Փայտյա կոնստրուկցիանների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	2.220	17,086.84	37,932.78
137	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	19.200	1,196.08	22,964.74
138	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակաձնեխիչ նյութով	մ2	19.200	1,196.08	22,964.74
8.3.Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան					
139	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	1,025,210.54	87,142.90
140	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.6000	5,809.53	44,152.43

01. 04. 2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 պայմանագրի

141	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.4000	5,809.53	31,371.46
142	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	41,008.42	3,485.72
143	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	1,025,210.54	27,280.85
144	Անկյունակ 63x63x5մմ արժեքը	զմ	3.3600	5,809.53	19,520.02
145	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ2	1.0000	6,834.74	6,834.74
146	Դռան փայտյա երեսապատում	մ3	0.0260	170,868.42	4,442.58
147	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	41,008.42	1,091.23
148	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ2	0.210	2,733.89	574.12
	Ընդամենը՝ տանիք				19,355,492.13
9.Բացվածքներ					
149	Մետաղաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ2	27.40	31,672.06	867,814.44
150	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	27.40	4,574.85	125,350.89
151	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	զմ	17.10	2,463.38	42,123.80
152	Այլումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ2	5.80	84,458.82	489,861.16
153	ՄՂՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ2	13.20	24,633.82	325,166.42
154	ՄՂՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ2	6.90	24,633.82	169,973.36
155	Արգելափակիչ	հատ	14.00	17,595.59	246,338.26
	Ընդամենը՝ բացվածքներ				2,266,628.33
10.Բասկետբոլի վահանակներ					
10.1.Բասկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող					
156	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.860	2,229.43	1,917.31
157	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.548	2,229.43	3,451.16
158	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ3	0.880	126,334.63	111,174.47
159	Կանգնակ բասկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	371,572.45	743,144.90
10.2.Բասկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող					
160	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	371,572.45	743,144.90
	Ընդամենը՝ բասկետբոլի վահանակներ				1,602,832.74
11.Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
11.1.Լամինատե միջնորմներ					
161	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ2	12.50	30,576.76	382,209.50
11.2.Հատակներ					
162	Ջրամեկույց շերտի պատրաստում իզոգամից այդ թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ	մ2	251	2,717.93	682,200.43
163	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ2	264.90	2,717.93	719,979.66
164	Խցեցնալե հատակների պատրաստում չսահող	մ2	46.90	11,551.22	541,752.22
165	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ2	48.40	11,551.22	559,079.05
166	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	46.10	1,155.12	53,251.03
167	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԶ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ , "հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ2	174.60	11,890.96	2,076,161.62
168	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	12.30	16,987.09	208,941.21
169	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ2	5.00	1,019.23	5,096.15
170	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.125	1,019.23	127.40
11.3.Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ					
171	Շեպերի գաջի սվաղ	մ2	74.50	2,717.93	202,485.79
172	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	74.500	2,038.45	151,864.53
173	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ	մ2	580.600	2,717.93	1,578,030.16
174	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	215.600	2,717.93	585,985.71
175	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	580.600	2,038.45	1,183,524.07

176	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	249.10	2,038.45	507,777.90
177	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	98.6	2,717.93	267,987.90
178	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ ²	90.00	11,551.22	1,039,609.80
179	<<Ամստորոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով	մ ²	17.50	4,756.39	83,236.83
180	Կախովի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպսակարտոնից 12,5մմ հաստ հիմնականաբար պատրաստումով	մ ²	33.50	6,115.35	204,864.23
Ընդամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ					11,034,165.15
12.Արտաքին աշխատանքներ					
181	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 22,4զմ b=200մմ	մ ²	4.48	20,220.05	90,585.82
182	Շեփերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	մ ²	38.000	2,185.95	83,066.10
183	Շեփերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ ²	38.000	1,639.46	62,299.48
184	Շեփերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	38.000	20,220.05	768,361.90
185	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ3	41.400	13,662.20	565,615.08
186	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	414.4	1,912.71	792,627.02
187	Բազալտե մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	414.4	3,005.68	1,245,553.79
188	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	2000.0	136.62	273,240.00
189	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	400.0	273.24	109,296.00
Ընդամենը՝ արտաքին աշխատանքներ					3,990,645.20
13.Այլ աշխատանքներ					
190	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարից պատերի շարվածք 40սմ հաստ. /լրացում/	մ ³	8.40	35,866.16	301,275.74
191	Շարվածքի ամրանակորում	տն	0.0420	11,208.17	470.74
192	Սանհանգուցում բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.70	11,208.17	19,053.89
193	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	մ ²	164.000	1,793.31	294,102.84
194	Քիվային մասի երեսպատում „ALIKABOND“, կոնպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականաբար	մ ²	66.000	18,157.24	1,198,377.84
195	Ճակատների և որմնախարիսի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	53.200	16,588.10	882,486.92
196	Ճակատների երեսպատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնականաբար	մ ²	142.000	13,449.81	1,909,873.02
197	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ, պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ ²	284.50	1,344.98	382,646.81
198	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	զմ	160.0	1,120.82	179,331.20
13.1.Ապակե հովարներ					-
199	Հովար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	մ ²	4.44	20,174.71	89,575.71
13.2.Ջրահեռացման առվակ					-
200	Ջրահեռացման առվակ թուջե ճաղավանդակով ջրիս խողովակի տակ սավառնից տակից ջուրը հեռացնելու համար	զմ	15.0	20,847.20	312,708.00
Ընդամենը՝ այլ աշխատանքներ					5,569,902.72
14.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					
14.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
201	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	7.000	2,794.43	19,561.01
202	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	55.000	2,561.57	140,886.35
203	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	8.000	2,328.70	18,629.60
204	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	8.00	2,095.83	16,766.64
205	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.000	1,862.96	11,177.76
206	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.00	1,630.09	9,780.54
207	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	65.00	1,397.22	90,819.30
208	Փ40մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,027.30	3,027.30
209	Ի50մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,027.30	3,027.30
210	Ի32մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,027.30	3,027.30
211	Ի25մմ փականի տեղադրում	հատ	3.00	3,027.30	9,081.90
212	Ի20մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,027.30	3,027.30
213	Ի15մմ փականի տեղադրում	հատ	25.00	3,027.30	75,682.50
214	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	11,643.48	34,930.44
215	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	20,958.26	125,749.56
216	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /režer/	հատ	3.0	30,273.04	90,819.12
217	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խողովակաշարի տակ	մ3	0.500	5,588.87	2,794.44
218	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ, խողովակաշարի վրա	մ3	1.500	5,588.87	8,383.31

219	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	8.000	698.61	5,588.88
220	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /1մ3/	տն	1.800	698.61	1,257.50
221	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	7.000	698.61	4,890.27
222	Հակահիդրոէնային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	1.000	116,434.78	116,434.78
223	Անցքի բացում պատում Φ200մմ	տեղ	1.000	6,986.09	6,986.09
224	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	60.0	1,630.09	97,805.40
225	Միացում գործող ջրագծին Φ40x40մմ	տեղ	1.0	13,972.17	13,972.17
226	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	60.00	931.48	55,888.80
14.2.Կոյուղու ներքին ցանց					-
227	Կոյուղու պոլիմիլինբլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	20.0	4,191.65	83,833.00
228	Կոյուղու պոլիմիլինբլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	25.0	2,794.43	69,860.75
229	Կոյուղու պոլիմիլինբլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	25.0	2,794.43	69,860.75
230	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0	20,958.26	125,749.56
231	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	4.0	30,273.04	121,092.16
232	Խորը տակդիր	հատ	3.0	20,958.26	62,874.78
233	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	4.000	11,643.48	46,573.92
234	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ150x150մմ	տեղ	2.0	13,972.17	27,944.34
235	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	0.600	5,588.87	3,353.32
236	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ3	3.500	5,588.87	19,561.05
237	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	19.000	698.61	13,273.59
238	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /2.4մ3/	տն	4.320	698.61	3,018.00
239	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	17.000	698.61	11,876.37
240	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ	մ3	0.096	6,986.09	670.66
241	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	4.00	6,986.09	27,944.36
242	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	6.00	698.61	4,191.66
243	Բացված անցքերի խցակալում էլաստիկ նյութով	տեղ	12	2,375.27	28,503.24
244	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	40	116.43	4,657.20
245	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /18մ2/	մ³	5.400	698.61	3,772.49
246	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	10.800	698.61	7,544.99
247	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	18.000	1,630.09	29,341.62
248	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	18.000	2,095.83	37,724.94
249	Խոշորահատիկի ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	18.000	4,657.39	83,833.02
250	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	18.000	3,493.04	62,874.72
251	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Φ1000մմ ծածկի սալով	մ³	2.80	139,721.74	391,220.87
252	Թուջե մոտց	հատ	2.0	55,888.70	111,777.40
253	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0200	698,608.70	13,972.17
254	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	698,608.70	27,944.35
255	Φ50մմ ծունկ	հատ	7.000	2,794.43	19,561.01
256	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	7.000	2,794.43	19,561.01
257	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	4,191.65	12,574.95
258	Φ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	4.000	2,794.43	11,177.72
259	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	4,191.65	12,574.95
260	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	2.000	4,191.65	8,383.30
261	Φ100մմ α=135° եռաբաշխիչ	հատ	8.000	4,191.65	33,533.20
262	Φ150x100մմ թեքում	հատ	2.000	4,191.65	8,383.30
263	Φ100x50մմ անցում	հատ	1.000	4,191.65	4,191.65
264	Φ150մմ α=135° քառաբաշխիչ	հատ	8.00	4,191.65	33,533.20
265	Φ150մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	4,191.65	4,191.65
266	Φ50մմ α=135° թեքում	հատ	8.00	4,191.65	33,533.20
Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					2,666,039.97
15.Զեռուցում					
267	Նոր այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	11.20	5,381.83	60,276.50
268	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /40x0,28=11,2էկմ./	սեկց.	40.00	4,613.00	184,520.00
269	Զերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C,Q=19800վտ,ավտոմատիկայով	կ-տ	1	442,078.77	442,078.77
270	Մարտկոցների մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	5.00	9,610.41	48,052.05
271	Մարտկոցի կարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	5.00	9,610.41	48,052.05
272	Մարտկոցի խցանային փական Φ15մմ	հատ	5.00	9,610.41	48,052.05
273	Գնդային փական Φ15մմ	հատ	2.00	9,610.41	19,220.82
274	Գնդային փական Φ25մմ	հատ	1.00	9,610.41	9,610.41

275	խցանային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1.00	9,610.41	9,610.41
276	Ավտոմատ օդափռացման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	1.00	9,610.41	9,610.41
277	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	15.00	9,610.41	144,156.15
278	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոմպլեկտի արժեքի մեջ	կ-տ	1.00	27,293.56	27,293.56
279	$\Phi 40 \times 5,6$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	45.000	5,381.83	242,182.35
280	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	40.000	4,613.00	184,520.00
281	$\Phi 20 \times 2,8$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	32.00	3,075.33	98,410.56
282	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	100.0	1,307.02	130,702.00
283	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրակներ	հատ	230.0	653.51	150,307.30
284	Անցքի բացում միջնորմներում $\Phi 70$ մմ	հատ	1.00	11,916.91	11,916.91
285	Անցքի բացում միջնորմներում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	11,916.91	11,916.91
286	Անցքի բացում հիմնական պատերում $\Phi 70$ մմ	հատ	2	1,537.67	3,075.34
287	Բետոնե հատակի բանդում 7 սմ հաստ./0,3մ2/	յ ³	0.021	3,844.16	80.73
288	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	կետ	6.00	19,220.82	115,324.92
Ընդամենը՝ ջեռուցում					1,998,970.19
16.Օդափոխություն					
289	Ներածման-արտածման սարք $L_v=3500$ մ3/ժամ $L_w=3500$ մ3/ժամ $H_n=250$ պա $H_w=250$ պա	հատ	1	1,584,563.28	1,584,563.28
290	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=275$ մ3/ժ $H=60$ պա	հատ	1.0	276,377.32	276,377.32
291	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=275$ մ3/ժ $H=50$ պա	հատ	1.0	276,377.32	276,377.32
292	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=360$ մ3/ժ $H=100$ պա	հատ	1.0	350,077.93	350,077.93
293	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=360$ մ3/ժ $H=90$ պա	հատ	1.0	350,077.93	350,077.93
294	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում $L=100$ մ3/ժ $H=30$ պա	հատ	1.0	276,377.32	276,377.32
295	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում $L=75$ մ3/ժ $H=25$ պա	հատ	1.0	276,377.32	276,377.32
296	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=10,6$ կվտ եռաֆազ	հատ	1	423,778.55	423,778.55
297	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=9,4$ կվտ եռաֆազ	հատ	1	423,778.55	423,778.55
298	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=4,8$ կվտ եռաֆազ	հատ	2	423,778.55	847,557.10
299	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4	27,637.73	110,550.92
300	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 560$ մմ	հատ	2	27,637.73	55,275.46
301	Օդի ֆիլտր $\Phi 560$ մմ	հատ	1	27,637.73	27,637.73
302	Օդի ֆիլտր $\Phi 200$ մմ	հատ	2	27,637.73	55,275.46
303	Հետադարձ փական $\Phi 160$ մմ	հատ	2	27,637.73	55,275.46
304	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	27,637.73	110,550.92
305	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,7մմ հաստ	յ ²	112	10,686.59	1,196,898.08
306	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,5մմ հաստ	յ ²	23	9,212.58	211,889.34
307	Ցինկապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մմ հաստ	յ ²	12	9,212.58	110,550.96
308	Կարգավորվող ճաղաշար 450×200 մմ	հատ	10	22,110.19	221,101.90
309	Կարգավորվող ճաղաշար 250×150 մմ	հատ	2	22,110.19	44,220.38
310	Ճաղաշար $\Phi 125$ մմ	հատ	6	22,110.19	132,661.14
311	Ճաղաշար $\Phi 100$ մմ	հատ	2	22,110.19	44,220.38
312	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 560$ մմ	հատ	2	29,480.25	58,960.50
313	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 160$ մմ	հատ	2	22,110.19	44,220.38
314	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 125$ մմ	հատ	1	22,110.19	22,110.19
315	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 100$ մմ	հատ	1	18,425.15	18,425.15
316	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 200$ մմ	հատ	2	18,425.15	36,850.30
317	Արտածման գլխանոց $\Phi 200$ մմ	հատ	2	18,425.15	36,850.30
318	Արտածման գլխանոց $\Phi 160$ մմ	հատ	2	22,110.19	44,220.38
319	Արտածման գլխանոց $\Phi 125$ մմ	հատ	1	22,110.19	22,110.19
320	Արտածման գլխանոց $\Phi 100$ մմ	հատ	1	22,110.19	22,110.19
321	Ճկուն միացում $\Phi 560$ մմ	հատ	4	67,804.57	271,218.28
322	Ճկուն միացում $\Phi 200$ մմ	հատ	4	51,590.43	206,361.72
323	Ճկուն միացում $\Phi 160$ մմ	հատ	4	51,590.43	206,361.72
324	Ցինկապատ օդատարների ինքնակաճն ու մեկուսիչ	յ ²	62	10,686.59	662,568.58
325	Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	80.000	1,105.51	88,440.80
Ընդամենը՝ օդափոխություն					9,202,259.43
17.Էլեկտրամոնոցում					
326	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	35.00	2,993.38	104,768.30
327	BBԴԻՐ-LS- 3x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	151.00	2,138.13	322,857.63
328	BBԴԻՐ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	164.00	2,138.13	350,653.32
329	BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	257.00	855.25	219,799.25
330	BBԴԻՐ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	134.00	726.96	97,412.64
331	Երկսակազնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	51,528.91	51,528.91
332	Վահանակ ա/անջատիչների համար 36 մոդուլի	հատ	1.00	15,180.71	15,180.71
333	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆեզ 80Ա 10ka	հատ	1.00	5,345.32	5,345.32

334	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	9.00	2,993.38	26,940.42
335	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	8.00	2,993.38	23,947.04
336	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	2,993.38	2,993.38
337	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	19	1,282.88	24,374.72
338	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	5	1,282.88	6,414.40
339	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	5	1,282.88	6,414.40
340	Բաժանման տուփեր	հատ	12.00	1,282.88	15,394.56
341	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	24.00	320.72	7,697.28
342	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	5.00	320.72	1,603.60
343	Ամրակներ	հատ	10.00	277.96	2,779.60
344	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	4	6,628.20	26,512.80
345	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	11	10,904.46	119,949.06
346	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	10	19,456.97	194,569.70
347	Կաբել-կանալ 50x50մմ	զմ	73	1,282.88	93,650.24
348	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	20.00	855.25	17,105.00
349	PVC խողովակ Ф24 մմ	զմ	164.00	128.29	21,039.56
Ընդամենը՝ էլեկտրասնուցում					1,758,931.84
18.Ֆրոնտալային ազդարարում					
350	Ղեկավարման -սկզման վահանակ C2000M	հատ	1.0	74,079.25	74,079.25
351	Ռեկային բլոկ C2000-СП	հատ	1.0	74,079.25	74,079.25
352	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	74,079.25	74,079.25
353	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	74,079.25	74,079.25
354	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	39,888.83	79,777.66
355	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	39,888.83	79,777.66
356	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	40,173.75	40,173.75
357	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	3.0	3,703.96	11,111.88
358	Ֆրոնտի ծխային աղղասարք ИП-212-46	հատ	10.0	3,703.96	37,039.60
359	Ֆրոնտի ծեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	3.0	3,703.96	11,111.88
360	Մալուխ КСНЭВ 2x0.5	մ	110.0	1,139.68	125,364.80
361	Մալուխ КСВВНГ-LS- 2x0.75	մ	36.0	1,139.68	41,028.48
362	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	110.0	284.92	31,341.20
363	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	36.0	484.36	17,436.96
364	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	1,709.52	3,419.04
365	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.0	1,709.52	6,838.08
366	Ф20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	2,279.36	4,558.72
367	Ф40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	զմ	1.0	2,279.36	2,279.36
Ընդամենը՝ հրդեհային ազդարարում					787,576.07
19.Բարեկարգման աշխատանքներ					
19.1. Քանդման աշխատանքներ					
368	Գոյություն ունեցող 300մմ հաստ քարե պատերով,բետոնե ծածկի սալով շինության քանդում հիմքերով	մ³	64.000	827.75	52,976.00
369	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կաթսայատան մի կողմում	մ³	4.600	827.75	3,807.65
370	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h=10սմ շենքի շուրջը /242մ²/	մ³	24.200	827.75	20,031.55
371	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	92.800	827.75	76,815.20
372	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	171.880	827.75	142,273.67
19.2. Կառուցման աշխատանքներ					
373	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով սավաճքի համար այդ թվում կաթսայատան	մ³	91.250	827.75	75,532.19
374	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	164.250	827.75	135,957.94
375	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ այդ թվում կաթսայատան	մ³	36.600	6,630.26	242,667.52
376	Բետոնե շերտի պատրաստում В15 դասի բետոնից 10սմ հաստ այդ թվում կաթսայատան	մ³	36.600	46,905.70	1,716,748.62
377	Բազալտե բեթոնային ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ. այդ թվում կաթսայատան	մ²	386.00	9,381.14	3,621,120.04
378	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի այդ թվում կաթսայատան	զմ	236.70	10,208.89	2,416,444.26
379	Կաթսայատան պատերից հին ներկի մաքրում	մ²	101.10	110.37	11,158.41
380	Կաթսայատան պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	101.100	1,655.50	167,371.05
Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ					8,682,904
Ընդամենը					94,660,192
Չնախատեսված ծախսեր					2,839,806
Ընդամենը					97,499,998
ԱԱՀ					19,500,000
Ընդամենը					116,999,997

**<<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ
ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
ՇՈՒՆՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանազոգերով.	մ ²	231.40	1,371.440	317,351.22
2	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	9.80	1,371.44	13,440.11
3	Փայտյա դռների քանդում	մ ²	30.24	1,371.44	41,472.35
4	Մետաղական դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	13.50	2,571.46	34,714.71
5	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ ²	338.00	2,057.17	695,323.46
6	200մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում /16մ3/	մ ²	80.00	2,057.17	164,573.60
7	Պատերից գաջի սվաղի քանդում ներկի շերտի հետ միասին	մ ²	800.00	857.15	685,720.00
8	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում ներկի շերտի հետ միասին	մ ²	440.00	857.15	377,146.00
9	Բետոնե արտաքին աստիճանավանդակի քանդում	մ ³	1.80	2,571.46	4,628.63
10	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	18	8,571.52	154,287.36
11	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ ²	550	1,200.01	660,005.50
12	Բետոնե հատակների քանդում	մ ²	442.50	1,371.44	606,862.20
13	Փայտե հատակների քանդում	մ ²	305.80	857.15	262,116.47
14	Խճաբետոնե հատակների քանդում	մ ²	87.40	2,057.17	179,796.66
15	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	102.30	2,057.17	210,448.49
16	Բետոնե հատակների քանդում ներառյալ լինոլիումը	մ ²	117.00	857.15	100,286.55
17	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ ²	17.60	857.15	15,085.84
18	Չուգարակոնքի տեղահանում	հատ	1.00	8,571.52	8,571.52
19	Լվացարանի տեղահանում	հատ	1.00	8,571.52	8,571.52
20	Պատերի հավաքովի պանելների ապամոնտաժում 6x1,1չափերի -98 հատ, 3x1,1չափերի - 14 հատ.	հատ	112.00	17,143.04	1,920,020.48
21	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	299.376	2,571.46	769,833.41
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ՝ քանդման աշխատանքներ				7,230,256.07
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ					
2.Մետաղական թեքահարթակ					
22	B-7.5 դասի թեթև բետոնից զանգվածի պատրաստում	մ ³	1.500	18,848.76	28,273.14
23	Մետաղական թեքահարթակի պատրաստում	տն	0.450914	399,227.31	180,017.18
24	50x30x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	տն	0.245214	314,146.08	77,033.02
25	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.20570	314,146.08	64,619.85
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ՝ մետաղական թեքահարթակ				349,943.19
3.Ծածկի սալ					
3.1.Ծածկի սալի ուժեղացում -0.080 նիշ					
26	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի /1062հատ/	մ ²	10.20	3,025.40	30,859.08
27	Անցքերի բետոնացում B20 դասի թեթև բետոնով	մ ³	3.40	85,719.62	291,446.71
28	Ծածկի սալի ուժեղացում B20դասի թեթև բետոնից	մ ³	27.200	85,719.62	2,331,573.66
29	Ամրան ՓՖA240 արժեքը	տ	0.2004	655,503.01	131,362.80
30	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.2233	655,503.01	146,373.82
31	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	1.4049	655,503.01	920,916.18
3.2.Ծածկի սալի ուժեղացում +3.220 նիշ					
32	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի /380հատ/	մ ²	3.65	3,025.40	11,036.66
33	Անցքերի բետոնացում B20 դասի թեթև բետոնով	մ ³	1.30	85,719.62	111,435.51
34	Ծածկի սալի ուժեղացում B20դասի թեթև բետոնից	մ ³	9.700	85,719.62	831,480.31
35	Ամրան ՓՖA240 արժեքը	տ	0.0718	655,503.01	47,065.12
36	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1117	655,503.01	73,219.69
37	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	0.5004	655,503.01	328,013.71
3.3.Ծածկի սալ +6.300 նիշ					
38	Գոյություն ունեցող հեծանի ապամոնտաժում Բ2 և Բ6 առանցքներում +6,300 նիշի հատված	հատ	4.000	10,084.66	40,338.64
39	Գոյություն ունեցող սյան ապամոնտաժում Բ2 և Բ6 առանցքներում +3,300 նիշից +6,300 նիշ	հատ	2.000	55,465.64	110,931.28
40	Գոյություն ունեցող ծածկի կլորանցքավոր շաշկի սալի ապամոնտաժում	հատ	36.000	10,084.66	363,047.76
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ՝ ծածկի սալ				5,769,100.92
4. Սյուներ և պարզունակներ					
41	Սյուների տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնով	մ ²	9.504	5,606.31	53,282.37
42	Միաձուլվել/ պարզունակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	24.580	55,447.03	1,362,888.00
43	Ամրան ՓA500C արժեքը	տ	3.6475	400,450.79	1,460,644.26
44	Ամրան ՓՖA240 արժեքը	տ	1.4987	400,450.79	600,155.60
45	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում /անկյունակ,թերթապողպատ/	տն	5.96396	274,154.77	1,635,048.08
46	90x90x7մմ անկյունակի արժեքը	տն	4.28020	739,293.77	3,164,325.19

47	Թերթապողապատի արժեքը	տ	1.6840	739,293.77	1,244,970.71
	ԸՆդամենը՝ սյուներ և պարզունակներ				9,521,314.21
5. Մետաղական ֆերմա					
48	Հորիզանական կապերի մոնտաժում	տն	2.234800	162,432.66	363,004.51
49	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.56920	438,020.65	249,321.35
50	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	1.1058	438,020.65	484,363.23
51	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	0.5598	438,020.65	245,203.96
52	Կավարամածի պատրաստում 75x 75x5մմ անկյունակներից և N12 տաշտածև հեծաններից	տն	3.867000	162,432.66	628,127.10
53	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.7053	438,020.65	308,935.96
54	N12 տաշտածև հեծանի արժեքը	տն	3.16160	438,020.65	1,384,846.09
55	Հեղույս M18	հատ	48.0000	547.53	26,281.44
56	Մանեկ M18	հատ	96.0000	547.53	52,562.88
57	Տափօղակ M18	հատ	192.0000	547.53	105,125.76
58	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	3.283000	162,432.66	533,266.42
59	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	1.17600	438,020.65	515,112.28
60	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.7833	438,020.65	343,101.58
61	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	1.3237	438,020.65	579,807.93
62	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	9.38480	21,901.03	205,536.79
	ԸՆդամենը՝ մետաղական ֆերմա				6,024,597.29
6. Միջնորմներ					
63	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	0.88	25,710.40	22,625.15
64	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0.30	37,022.97	11,106.89
65	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0204	12,855.20	262.25
66	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.01470	334,235.18	4,913.26
67	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.00570	334,235.18	1,905.14
68	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.00736	334,235.18	2,459.97
69	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.100	43,707.68	4,370.77
70	Ամրան Փ12A500C արժեքը	կգ	2.5000	334.24	835.60
71	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	կգ	0.34000	334.24	113.64
72	Դյուբեկ Փ6	հատ	32.0000	617.05	19,745.60
73	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ ³	0.100	30,852.48	3,085.25
74	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	5.00	771.31	3,856.55
75	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	62.40	25,710.40	1,604,328.96
76	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	17.00	37,022.97	629,390.49
77	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.5643	12,855.20	7,254.19
78	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.3668	334,235.18	122,597.46
79	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1975	334,235.18	66,011.45
80	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.19504	771,311.94	150,436.68
81	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.368	43,707.68	59,792.11
82	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.1215	334,235.18	40,609.57
83	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	տն	0.04657	334,235.18	15,565.33
84	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.700	43,707.68	30,595.38
85	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0294	334,235.18	9,826.51
86	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	տ	0.02187	334,235.18	7,309.72
87	Դյուբեկ Փ6	հատ	848.0000	257.10	218,020.80
88	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ ³	0.800	17,997.28	14,397.82
89	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	40.00	771.31	30,852.40
	ԸՆդամենը՝ միջնորմներ				3,082,268.95
7. Արտաքին պատ					
90	Պատիի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /620մ ² /	մ ³	124.00	26,499.59	3,285,949.16
91	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	9.32	38,159.41	355,645.70
92	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.6664	13,249.79	8,829.66
93	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.6664	344,494.64	229,571.23
94	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ	մ ³	1.056	23,849.63	25,185.21
95	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	52.80	794.99	41,975.47
	ԸՆդամենը՝ արտաքին պատ				3,947,156.43
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ					
8. Տանիք					

01.09.2022թ. կնքված ՀՀԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 պայմանագրի

96	Տանիքի սենյակի պատեր 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաքարե 120կգ/մ3 գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	մ²	595.20	18,454.17	10,983,921.98
97	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝ զագաթի թիթեղ,մոնտաժային թիթեղ,ամրացման համար թիթեղ,ցվիկ,եզրակալ	մ²	58.500	25,374.49	1,484,407.67
98	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրիոս ձագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	12	159,167.22	1,910,006.64
99	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	64.00	18,454.17	1,181,066.88
100	Ձևարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	36.00	11,533.86	415,218.96
8.1.Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան					
101	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	3,460,157.06	294,113.35
102	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.6000	19,607.56	149,017.46
103	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.4000	19,607.56	105,880.82
104	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	138,406.28	11,764.53
105	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	3,460,157.06	92,074.78
106	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.3600	19,607.56	65,881.40
107	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ²	1.0000	27,681.26	27,681.26
108	Ղռան փայտյա երեսապատում	մ³	0.0260	576,692.84	14,994.01
109	Ղռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	2,768,125.65	73,659.82
110	Ղռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ²	0.210	9,227.09	1,937.69
Ընդամենը՝ տանիք					16,811,627.26
9.Բացվածքներ					
111	Պատուհան այլումինե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ²	92.00	59,031.51	5,430,898.92
112	Պատուհան այլումինե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ²	63.70	59,031.51	3,760,307.19
113	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	155.70	3,197.54	497,856.98
114	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	80.40	1,721.75	138,428.70
115	Արտաքին այլումինե բլրկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում բացվող մաս	մ²	14.40	59,031.51	850,053.74
116	Արտաքին այլումինե բլրկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում չբացվող մաս	մ²	9.10	59,031.51	537,186.74
117	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ²	60.90	17,217.52	1,048,546.97
118	Ղուռ ներքին այլումինե, բլրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ	մ²	12.40	59,031.51	731,990.72
119	Արգելափակիչ	հատ	42.00	12,298.23	516,525.66
Ընդամենը՝ բացվածքներ					13,511,795.62
10.Բասկետբոլի վահանակներ					
10.1.Բասկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող					
120	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	0.860	2,205.48	1,896.71
121	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.548	2,205.48	3,414.08
122	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.880	124,977.01	109,979.77
123	Կանգնակ բասկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց, օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	367,579.44	735,158.88
10.2.Բասկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող					
124	Վահանակը օրգանական ապակուց, պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	367,579.44	735,158.88
Ընդամենը՝ բասկետբոլի վահանակներ					1,585,608.32
11.Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
11.1.Լամինատե միջնորմներ					
125	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ²	35.30	23,778.71	839,388.46
11.2.Ֆատակներ					
126	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից այդ թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ	մ²	534.2	1,630.54	871,034.47
127	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ²	1099.40	2,717.57	2,987,696.46
128	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	մ²	76.90	11,549.66	888,168.85
129	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ²	646.20	11,549.66	7,463,390.29
130	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	18.80	1,154.97	21,713.44

131	Հետերոգեն սպորտային ԴՎԷ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝ 1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1ք.մ. քաշը՝ 3,1կգ, 'հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղխով, ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ²	300.00	11,889.36	3,566,808.00
132	Վինիլային հատակի պատրաստում	մ²	101.30	11,889.36	1,204,392.17
133	Արույրե շենքերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	15.80	16,984.79	268,359.68
134	Վնասված մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ²	25.20	1,698.48	42,801.70
135	Շին աղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.630	1,019.09	642.03
11.3. Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ					
136	Շեպերի գաջի սվաղ /158,3+79,6+20,5/	մ²	258.40	2,717.57	702,220.09
137	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	258.40	2,038.18	526,665.71
138	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ	մ²	2270.200	2,717.57	6,169,427.41
139	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	1061.500	2,717.57	2,884,700.56
140	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	2270.200	2,038.18	4,627,076.24
141	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	1061.50	2,038.18	2,163,528.07
142	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	213.0	2,717.57	578,842.41
143	Պատերի երեսպատում հաղճապով	մ²	213.00	11,549.66	2,460,077.58
144	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիսի պատրաստումով.	մ²	17.70	4,755.74	84,176.60
145	Կախովի առաստաղի իրականացում իրականացում գիպակարտունից 12,5մմ հաստ հիմնականիսի պատրաստումով.	մ²	188.50	6,114.53	1,152,588.91
146	Գիպակարտուն առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	188.50	2,038.18	384,196.93
Ընդամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ					39,887,896.04
12. Արտաքին աշխատանքներ					
147	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 74,7զմ b=200մմ	մ²	14.94	4,499.55	67,223.28
148	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղխով՝ գունավոր լարացանցի վրա /63,3+8,2/	մ²	71.500	3,937.10	281,502.65
149	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	71.500	1,856.06	132,708.29
150	Շեպերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ²	71.500	20,810.40	1,487,943.60
151	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ³	76.670	14,061.08	1,078,063.00
152	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ²	766.7	3,093.44	2,371,740.45
153	Բազալտե մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ²	766.7	1,968.55	1,509,287.29
154	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	3840.0	140.61	539,942.40
155	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	766.0	140.61	107,707.26
Ընդամենը՝ արտաքին աշխատանքներ					7,576,118.21
13. Այլ աշխատանքներ					
156	Սանհանգույցում բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.70	9,816.91	16,688.75
157	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղխով 40մմ հաստ. գունավոր /դեղին/ լարացանցի վրա	մ²	260.800	2,748.74	716,871.39
158	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղխով 40մմ հաստ. գունավոր /մոխրագույն/ լարացանցի վրա	մ²	333.300	2,748.74	916,155.04
159	Ճակատների երեսպատում „ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականիսի	մ²	377.900	15,707.06	5,935,697.97
160	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ²	144.600	14,529.03	2,100,897.74
161	Որմնախարիսխի երեսպատում գործարանային ներկված հարթ պողպատե թիթեղով 0,7մմ հաստ. ներառյալ կարկասը և ամրացման դետալները	մ²	25.000	6,675.50	166,887.50
162	Որմնախարիսխի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով.	մ²	57.800	15,707.06	907,868.07
163	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ, պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ²	630.60	1,374.37	866,677.72
164	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	զմ	200.0	1,570.71	314,142.00
13.1. Հարթակ և աստիճան					
165	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	5.7	589.01	3,357.36
166	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավ. վրա	տն	10.26	589.01	6,043.24
167	Խամբարաբեռնոն հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ³	14.40	31,414.12	452,363.33
168	Բետոն աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	3.100	33,377.50	103,470.25
169	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	15.20	2,159.72	32,827.74
170	Հարթակների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ²	7.80	14,725.37	114,857.89
171	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ²	6.600	14,725.37	97,187.44

172	Հարթակների, թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	8.600	14,725.37	126,638.18
173	Մետաղական փոշեներկված ճաղաշարի տեղադրում	զմ	13.00	11,976.63	155,696.19
13.2. Աստիճանահարթակ					
174	Նկուղի աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	7.500	14,725.37	110,440.28
175	Նկուղի աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	7.50	14,725.37	110,440.28
176	Նսկուղ իջնող աստիճանների կողային պատի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	48.800	14,725.37	718,598.06
177	Բազալտե զվառադիրների տեղադրում 50սմ լայնությամբ, 50մմ հաստության, 8,4զմ	մ ²	4.20	15,903.40	66,794.28
178	Հովիտի բրծված ապակուց ամրացման դետալներով	մ ²	10.10	30,432.43	307,367.54
13.2. Ապակե հովարներ					
179	Հովիտի բրծված ապակուց ամրացման դետալներով	մ ²	6.24	2,356.06	14,701.81
13.4. Ջրահեռացման առվակ					
180	Ջրահեռացման առվակ թուղե ճաղավանդակով ջրիս խողովակի տակ սալվածքից տակիցի ջուրը հեռացնելու համար	զմ	26.6	15,707.06	417,807.80
ԸՆդամներ՝ այլ աշխատանքներ					14,780,477.84
14. Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					
14.1. Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
181	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40.000	2,116.36	84,654.40
182	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	3.000	1,904.72	5,714.16
183	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	1,693.09	8,465.45
184	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	2.000	1,481.45	2,962.90
185	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	846.54	4,232.70
186	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	3.00	846.54	2,539.62
187	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	7.000	846.54	5,925.78
188	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.00	846.54	4,232.70
189	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.00	846.54	25,396.20
190	Չ32մմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	2,962.90	5,925.80
191	Չ25մմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	2,962.90	5,925.80
192	Չ20մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	2,962.90	2,962.90
193	Չ15մմ փականի տեղադրում	հատ	18.00	2,962.90	53,332.20
194	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	10,687.61	53,438.05
195	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	20,105.40	120,632.40
196	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /reʒap/	հատ	5.0	42,327.15	211,635.75
197	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ. խողովակաշարի տակ	մ ³	1.000	5,079.26	5,079.26
198	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ. խողովակաշարի վրա	մ ³	3.000	5,079.26	15,237.78
199	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	15.000	634.91	9,523.65
200	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 13կմ /8մ3/	տն	14.400	634.91	9,142.70
201	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	7.000	634.91	4,444.37
202	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	3.000	105,817.88	317,453.64
203	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	1.000	6,349.07	6,349.07
204	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	100.0	1,058.18	105,818.00
205	Միացում գործող ջրագծին Փ50x25մմ	տեղ	1.000	12,698.15	12,698.15
206	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	10	105.82	1,058.20
207	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /10մ2/	մ ³	3.000	634.91	1,904.73
208	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	6.000	634.91	3,809.46
209	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,481.45	14,814.50
210	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,904.72	19,047.20
211	Խողորհատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	4,232.72	42,327.20
212	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	3,597.81	35,978.10
14.2. Կոյուղու ներքին ցանց					
213	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.0	2,962.90	88,887.00
214	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ խողովակներ պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.0	2,539.63	88,887.05
215	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ խողովակներ պատի վրա Փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.0	2,539.63	63,490.75

216	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0	21,163.58	126,981.48
217	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	6.0	21,163.58	126,981.48
218	խորը տակդիր	հատ	5.0	21,163.58	105,817.90
219	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	6.000	21,163.58	126,981.48
220	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղազնի $\Phi 150 \times 150$ մմ	տեղ	2.0	12,698.15	25,396.30
221	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ խողովակաշարի տակ	մ ³	1.000	5,079.26	5,079.26
222	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ խողովակաշարի վրա	մ ³	5.000	5,079.26	25,396.30
223	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	20.000	634.91	12,698.20
224	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /12,53/	տն	21.600	634.91	13,714.06
225	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	8.000	634.91	5,079.28
226	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 350$ մմ, 2հատ	մ ³	0.096	6,349.07	609.51
227	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 100$ մմ	հատ	6.00	634.91	3,809.46
228	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մմ	հատ	9.00	634.91	5,714.19
229	Բացված անցքերի խցավակում էլաստիկ նյութով	տեղ	17	1,058.18	17,989.06
230	Հավաքովի ե/բետոնե ելմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում $\Phi 1000$ մմ ծածկի սայլով	մ ³	1.60	126,981.46	203,170.34
231	Թուջե մոնց	հատ	1.0	50,792.58	50,792.58
232	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0100	507,925.85	5,079.26
233	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.020	507,925.85	10,158.52
234	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	10	105.82	1,058.20
235	Արետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /10մ2/	մ ³	3.000	634.91	1,904.73
236	Շին.արքի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	6.000	634.91	3,809.46
237	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,481.45	14,814.50
238	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,904.72	19,047.20
239	Խողովակաշարի ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	4,232.72	42,327.20
240	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	3,174.54	31,745.40
Կոյուղու ձևավոր մասեր				-	-
241	$\Phi 50$ մմ ծունկ	հատ	9.000	2,539.63	22,856.67
242	$\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	7.000	2,539.63	17,777.41
243	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	3,809.44	19,047.20
244	$\Phi 50 \times 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	2,539.63	2,539.63
245	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ	հատ	3.000	3,809.44	11,428.32
246	$\Phi 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	3,809.44	22,856.64
247	$\Phi 100$ մմ $\alpha=135^\circ$ թեքում	հատ	4.00	3,809.44	15,237.76
248	$\Phi 50 \times 100$ մմ անցում	հատ	1.000	2,539.63	2,539.63
249	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	3,809.44	3,809.44
250	$\Phi 50$ մմ $\alpha=135^\circ$ թեքում	հատ	6.00	2,539.63	15,237.78
251	$\Phi 150 \times 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	3,809.44	3,809.44
252	$\Phi 150$ մմ $\alpha=135^\circ$ թեքում	հատ	8.00	3,809.44	30,475.52
253	$\Phi 100 \times 150$ մմ անցում	հատ	2.000	3,809.44	7,618.88
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					2,605,317.28
15.Զեռուցում					
254	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	47.04	4,008.21	188,546.20
255	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /168x0,28=47,04էկմ/	սեկց.	168.00	3,435.61	577,182.48
256	Զերմային օդամուղ կր իրազարման հանգույցով $t=50^\circ\text{C}$, Q=8000վտ, ավտոմատիկայով	կ-տ	6	323,520.20	1,941,121.20
257	Մարտկոցների մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	19.00	4,008.21	76,155.99
258	Մարտկոցի կարգավորիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	19.00	4,008.21	76,155.99
259	Մարտկոցի խցանային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	19.00	4,008.21	76,155.99
260	Գնդային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2.00	4,008.21	8,016.42
261	Գնդային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	6.00	4,008.21	24,049.26
262	Խցանային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	6.00	4,008.21	24,049.26
263	Ավտոմատ օդափեռացման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	7.00	4,008.21	28,057.47
264	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	57.00	1,717.81	97,915.17
265	Զերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոմպլեկտի արժեքի մեջ	կ-տ	6.00	15,173.96	91,043.76
266	$\Phi 63 \times 8,7$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40.000	4,008.21	160,328.40
267	$\Phi 50 \times 6,9$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	55.000	3,721.91	204,705.05
268	$\Phi 40 \times 5,6$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.000	3,435.61	103,068.30
269	$\Phi 32 \times 4,5$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.00	3,149.31	78,732.75
270	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	125.000	2,863.01	357,876.25
271	$\Phi 20 \times 2,8$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	50.00	2,576.71	128,835.50
272	Մետաղական կոնստրուկցիա պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժման համար	կգ	50.000	858.90	42,945.00

273	Ճկախողովակ L=1մ,25մմ	հատ	12.000	1,145.20	13,742.40
274	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	400.0	973.42	389,368.00
275	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրակներ	հատ	200.0	973.42	194,684.00
276	Անցքի բացում միջնորմներում $\Phi 150$ մմ	հատ	2.00	1,145.20	2,290.40
277	Անցքի բացում միջնորմներում $\Phi 60$ մմ	հատ	6.00	1,145.20	6,871.20
278	Անցքի բացում հիմնական պատերում $\Phi 100$ մմ	հատ	2	8,875.33	17,750.66
279	Անցքի բացում հիմնական պատերում $\Phi 60$ մմ	հատ	2	8,875.33	17,750.66
280	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $\Phi 60$ մմ	հատ	4.00	8,875.33	35,501.32
281	Բետոնե հատակի քանդում 7 սմ հաստ /0,3մ2/	մ ³	0.021	858.90	18.04
282	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	կետ	26.00	858.90	22,331.40
Ընդամենը՝ ջեռուցում					4,985,248.52
16.Օդափոխություն					
283	Ներածման-արտածման սարք $L_v=3500$ մ3/ժամ $L_w=3500$ մ3/ժամ $H_n=270$ պա $H_w=150$ պա	հատ	1	1,639,030.11	1,639,030.11
284	Օդափոխիչ ռեկուպերատոր սարք $L_v=60$ մ3/ժամ $L_w=60$ մ3/ժամ	հատ	9	242,696.14	2,184,265.26
285	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=375$ մ3/ժ $H=70$ պա	հատ	2.0	315,837.44	631,674.88
286	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=375$ մ3/ժ $H=100$ պա	հատ	2.0	315,837.44	631,674.88
287	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=10$,6կվտ եռաֆազ	հատ	1	302,539.03	302,539.03
288	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=9$,4կվտ եռաֆազ	հատ	1	302,539.03	302,539.03
289	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=5$ կվտ եռաֆազ	հատ	2	269,292.98	538,585.96
290	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4	26,596.84	106,387.36
291	Աղմկախցուցիչ $\Phi 560$ մմ	հատ	2	86,439.72	172,879.44
292	Օդի ֆիլտր $\Phi 560$ մմ	հատ	2	169,554.84	339,109.68
293	Օդի ֆիլտր $\Phi 200$ մմ	հատ	2	169,554.84	339,109.68
294	Հետադարձ փական $\Phi 200$ մմ	հատ	2	26,596.84	53,193.68
295	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	26,596.84	106,387.36
296	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,7մմ հաստ	մ ²	140	8,311.51	1,163,611.40
297	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,5մմ հաստ	մ ²	52	8,311.51	432,198.52
298	Ցինկապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մմ հաստ	մ ²	18	8,311.51	149,607.18
299	Կարգավորվող ճաղաշար 200x100մմ	հատ	2	18,285.33	36,570.66
300	Կարգավորվող ճաղաշար 350x150մմ	հատ	16	18,285.33	292,565.28
301	Կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	2	18,285.33	36,570.66
302	Ճաղաշար $\Phi 125$ մմ	հատ	6	18,285.33	109,711.98
303	Ճաղաշար $\Phi 100$ մմ	հատ	4	18,285.33	73,141.32
304	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 560$ մմ	հատ	2	18,285.33	36,570.66
305	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 200$ մմ	հատ	4	18,285.33	73,141.32
306	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 125$ մմ	հատ	1	18,285.33	18,285.33
307	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 100$ մմ	հատ	1	18,285.33	18,285.33
308	Արտածման գլխանոց $\Phi 200$ մմ	հատ	4	18,285.33	73,141.32
309	Արտածման գլխանոց $\Phi 125$ մմ	հատ	1	18,285.33	18,285.33
310	Արտածման գլխանոց $\Phi 100$ մմ	հատ	1	18,285.33	18,285.33
311	Ճկուն միացում $\Phi 560$ մմ	հատ	4	18,285.33	73,141.32
312	Ճկուն միացում $\Phi 200$ մմ	հատ	4	18,285.33	73,141.32
313	Ցինկապատ օդատարների ինքնակշիռ մեկուսիչ	մ ²	117	6,649.21	777,957.57
314	Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	120.000	997.38	119,685.60
Ընդամենը՝ օդափոխություն					10,941,273.78
17.Էլեկտրասնուցում					
315	BBFHR-LS- 5x16մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մայուխի անցկացում	զմ	85.00	2,876.11	244,469.35
316	BBFHR-LS- 3x6մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մայուխի անցկացում	զմ	185.00	2,054.36	380,056.60
317	BBFHR-LS- 3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մայուխի անցկացում	զմ	506.00	1,931.10	977,136.60
318	BBFHR-LS- 3x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մայուխի անցկացում	զմ	319.00	821.75	262,138.25
319	BBFHR-LS- 3x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մայուխի անցկացում	զմ	294.00	698.48	205,353.12
320	Երկսակազնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	49,510.18	49,510.18
321	Վահանակ ամրացման համար 24 մոդուլի	հատ	2.00	10,477.26	20,954.52
322	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10ka	հատ	2.00	5,135.91	10,271.82
323	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10ka	հատ	11.00	2,876.11	31,637.21
324	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10ka	հատ	12.00	2,876.11	34,513.32
325	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	2.00	2,876.11	5,752.22
326	Վարդակ 1 տեղանոց իզոլացման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	44	1,232.62	54,235.28
327	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	11	1,232.62	13,558.82
328	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	10	1,232.62	12,326.20
329	Բաժանման տուփեր	հատ	23.00	472.50	10,867.50
330	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	54.00	698.48	37,717.92
331	Շրջանակ 2 տեղանոց	հատ	11.00	698.48	7,683.28
332	Ամրակներ	հատ	15.00	698.48	10,477.20
333	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	6	5,135.91	30,815.46
334	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	12	8,422.89	101,074.68

335	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	32	14,585.99	466,751.68
336	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	16	18,694.72	299,115.52
337	Կաբել-կանալ 50x50մմ	զմ	95	821.75	78,066.25
338	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	15.00	821.75	12,326.25
339	PVC խողովակ Φ24 մմ	զմ	506.00	123.26	62,369.56
Ընդամենը՝ Էլեկտրասնուցում					3,419,178.79
18.Հրդեհային ազդարարում					
340	Ղեկավարման -հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.0	45,809.59	45,809.59
341	Ռեչեային բլոկ C2000-CP	հատ	1.0	24,666.70	24,666.70
342	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	24,666.70	24,666.70
343	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	24,666.70	24,666.70
344	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	24,666.70	49,333.40
345	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	24,666.70	49,333.40
346	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	2.0	24,666.70	49,333.40
347	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	7.0	24,666.70	172,666.90
348	Հրդեհի ծխային աղղասարք ИП-212-46	հատ	30.0	7,047.63	211,428.90
349	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	7.0	7,047.63	49,333.41
350	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	355.0	704.76	250,189.80
351	Մալուխ КСВВнг-LS- 2x0.75	մ	189.0	704.76	133,199.64
352	խողովակ d=20 ПВХ	մ	355.0	264.29	93,822.95
353	խողովակ d=25 ПВХ	մ	189.0	264.29	49,950.81
354	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	2,184.77	4,369.54
355	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.0	2,184.77	8,739.08
356	Φ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	2,184.77	4,369.54
357	Φ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	զմ	1.0	2,184.77	2,184.77
Ընդամենը՝ հրդեհային ազդարարում					1,248,065.23
19.Բակային ջերմամատակարարման և բակային կոյուղու ցանցեր					
19.1.Բակային ջրամատակարարման ցանց					
359	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	60.000	708.24	42,494.40
361	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	7.000	708.24	4,957.68
363	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	129.40	708.24	91,646.26
365	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ,խողովակաշարի տակ	մ³	4.550	3,069.03	13,964.09
367	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ³	13.650	3,069.03	41,892.26
369	Φ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	91.000	2,832.95	257,798.45
371	Կցամաս Φ40x50մմ	հատ	4.000	4,249.42	16,997.68
373	Փակակի տեղադրում Φ40մմ	հատ	1.000	4,249.42	4,249.42
375	Միացուն գործող ջրագծին Φ50x300մմ	տեղ	1.000	4,249.42	4,249.42
377	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով	մ³	2.800	141,647.49	396,612.97
379	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.000	56,659.00	113,318.00
381	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.020	708,237.44	14,164.75
383	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	566,589.95	22,663.60
385	Φ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	56,659.00	56,659.00
387	Φ40մմ ֆիտրի տեղադրում	հատ	1.00	16,525.54	16,525.54
389	Հետյիցք խրամուղի ավազակույիճով	մ³	23.0	708.24	16,289.52
391	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	182	1,180.40	214,832.80
393	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /76մ2/	մ³	22.800	708.24	16,147.87
395	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	45.600	708.24	32,295.74
397	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	76.000	1,652.55	125,593.80
399	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	76.000	2,124.71	161,477.96
401	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	76.000	4,721.58	358,840.08
403	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	76.000	3,541.19	269,130.44
19.2.Բակային կոյուղու ցանց					
404	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	48.000	708.24	33,995.52
405	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	6.000	708.24	4,249.44

406	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	104.40	708.24	73,940.26
407	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ. խողովակաշարի տակ	մ³	3.290	3,069.03	10,097.11
408	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ³	16.450	3,069.03	50,485.54
409	Փ150մմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամովում /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	47.000	18,886.33	887,657.51
410	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սպով	մ³	4.20	141,647.49	594,919.46
411	Թուքե մտոցի արժեքը	հատ	3.0	56,659.00	169,977.00
412	Սետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0300	566,589.95	16,997.70
413	Ղիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.060	566,589.95	33,995.40
414	Հետիցք խրամուղի ավազակուպիճով	մ³	28.0	708.24	19,830.72
415	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	94	118.04	11,095.76
416	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /46մ²/	մ³	13.800	708.24	9,773.71
417	Շին արբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	27.600	708.24	19,547.42
418	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	46.000	1,652.55	76,017.30
419	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	46.000	2,124.71	97,736.66
420	Խողորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	46.000	4,721.58	217,192.68
421	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	46.000	3,541.19	162,894.74
422	Միացուն գործող կոյուղազին Փ150x150մմ	տեղ	1.000	14,164.75	14,164.75
Ընդամենը՝ բակային ջերմամատակարարման և բակային կոյուղու ցանցեր					4,797,370.40
20. Բարեկարգման աշխատանքներ					
20.1. Քանդման աշխատանքներ					
423	Կաթսայատան պատերից հին ներկի մաքրում	մ²	92.400	263.68	24,364.03
424	Գոյություն ունեցող պարիսպի հատվածի քանդում	մ³	1.200	791.04	949.25
425	Շին արբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	3.970	791.04	3,140.43
20.2. Կառուցման աշխատանքներ					
426	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով սալվածքի համար այդ թվում կաթսայատան /48,9+5,2/	մ³	54.100	791.04	42,795.26
427	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	54.100	791.04	42,795.26
428	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	97.380	791.04	77,031.48
429	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ այդ թվում կաթսայատան սալվածքի /19,6+2,1/մ³	մ³	21.700	6,328.29	137,323.89
430	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ թվում կաթսայատան սալվածքի /19,6+2,1/մ³	մ³	21.700	42,188.61	915,492.84
431	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ. թվում կաթսայատան սալվածքի /195,6+20,8/մ²	մ²	216.40	8,965.08	1,940,043.31
432	Բազալտե եգիպտացիկ տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի թվում կաթսայատան սալվածքի /255,4+30,2/	զմ	285.60	9,756.12	2,786,347.87
433	Կաթսայատան պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	101.100	1,582.07	159,947.28
20.3. Ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքներ					
434	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	202.200	1,845.75	373,210.65
435	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	202.200	6,328.29	1,279,580.24
Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ					7,783,021.79
Ընդամենը					165,857,636
Չնախատեսված ծախսեր					4,975,729
Ընդամենը					170,833,365
ԱՄՀ					34,166,673
Ընդամենը					205,000,038

<<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	20սմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում /12,5մ3/	մ ²	62.50	1,173.14	73,321.25
2	Բացվածքի բացում պատերում	մ ³	8.50	1,173.14	9,971.69
3	Պատերից գաջի սվաղի քանդում /ներկի շերտի հետ միասին/	մ ²	354.60	1,173.14	415,995.44
4	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	261.60	1,173.14	306,893.42
5	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	14.00	1,173.14	16,423.96
6	Արքոշիֆերե տանիքածածկի քանդում	մ ²	280	1,173.14	328,479.20
7	Վինիլային հատակի քանդում	մ ²	177.90	1,173.14	208,701.61
8	Խճաբետոնե հատակների քանդում	մ ²	19.40	1,173.14	22,758.92
9	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	53.00	1,173.14	62,176.42
10	Բացալտե սալերից հատակի քանդում	մ ²	49.40	1,173.14	57,953.12
11	Մետաղական կմախքով ապակեպատ պատուհանի բլոկների տեղահանում	մ ²	66.00	1,173.14	77,427.24
12	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանազոգերով,	մ ²	11.31	1,173.14	13,268.21
13	Փայտյա դռների քանդում	մ ²	7.35	1,173.14	8,622.58
14	Հին արդի դուրս բերում՝ բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	87.920	4,399.27	386,783.82
Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ					1,988,776.88
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ					
2.Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ					
2.1.Ե/բ միաձուլվ հիմնային հեծան -2.00 նիշ					
15	3-րդ կարգի բևառողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	138.000	1,200.41	165,656.58
16	3-րդ կարգի բևառողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ ³	8.000	1,200.41	9,603.28
17	3-րդ կարգի բևառողի մշակում՝ էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետիցքի համար/	մ ³	2.000	1,200.41	2,400.82
18	Բևառողի տեղափոխում 13կմ հեռավորությունից հետիցքի համար	տն	3.600	1,200.41	4,321.48
19	Հետիցք բերովի և կողիցքի բևառողով ձեռքով տուփանումով	մ ³	10.000	1,200.41	12,004.10
20	Հետիցք կողիցքի բևառողով բուլդոզերով	մ ³	138.000	1,200.41	165,656.58
21	Ձրամկնասացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ ²	122.500	3,201.11	392,135.98
22	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	2.500	9,603.32	24,008.30
23	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	2.500	60,020.72	150,051.80
24	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	17.400	68,023.48	1,183,608.55
25	Միաձուլվ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	12.500	72,024.87	900,310.88
26	Ամրան A500C արժեքը	տ	0.4826	520,179.59	251,038.67
27	Ամրան A240c արժեքը	տ	0.4029	520,179.59	209,580.36
28	Պողպատե թերթ 80x80x10մմ արժեքը	տ	0.0402	1,200,414.43	48,256.66
2.2.Ե/բ միաձուլվ հիմնային հեծան					
29	3-րդ կարգի բևառողի մշակում ձեռքով	մ ³	214.000	1,200.41	256,887.74
30	Ավելորդ բևառողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /31մ3/	տն	55.800	1,200.41	66,982.88
31	Հիմքի մակերևույթի մաքրում հողից ավազե շիթով	մ ²	133.000	1,600.55	212,873.15
32	Հետիցք տեղի բևառողով ձեռքով տուփանումով	մ ³	183.000	1,200.41	219,675.03
33	Անցքերի շաղափում բետոնե հիմքերում Φ20մմ, L=250մմ	հատ	1192.000	400.14	476,966.88
34	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.1	76,026.25	5,397.86
35	50մմ հաստ.տորկոտ սվաղ . B20 դասի բետոնից	մ ²	429.000	4,001.38	1,716,592.02
36	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	1.500	9,603.32	14,404.98
37	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	1.500	60,020.72	90,031.08
38	Միաձուլվ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	6.600	68,023.48	448,954.97
39	Ամրան A500C արժեքը	տ	1.5691	520,179.59	816,213.79
40	Ամրան A240c արժեքը	տ	0.1912	520,179.59	99,458.34
41	Պողպատե թերթ 80x80x10մմ արժեքը	տ	0.0161	1,200,414.43	19,326.67
2.3.Միաձուլվ ե/բ հատակի սալ					
42	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	27.700	9,603.32	266,011.96
43	Միաձուլվ ե/բ հատակի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	27.700	64,022.10	1,773,412.17
44	Փ5Br1 150x150 ցանցի արժեքը	տ	0.6012	1,200,414.43	721,689.16
2.4.Ե/բ միաձուլվ սյուն ՄՍ1					
45	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	3.100	72,024.87	223,277.10
46	Ամրան A500C արժեքը	տ	0.3381	520,179.59	175,872.72
47	Ամրան A240 արժեքը	տ	0.1394	520,179.59	72,513.03
48	Պողպատե թերթ 80x80x10մմ արժեքը	տ	0.0081	988,341.22	8,005.56
49	Պատի խոռոչի բացում 400x200x300մմ 12 հատ	մ ³	0.2880	24,008.29	6,914.39
50	Պատի խոռոչի բացում սյան համար 400x100x6900մմ 6հատ	մ ³	1.6560	2,400.83	3,975.77
51	Պատի խոռոչի և անցքի բետոնացում B25դասի բետոնով	մ ³	0.288	72,024.87	20,743.16
2.5.Ե/բ միաձուլվ շրջանակ					
52	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	4.800	72,024.87	345,719.38
53	Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	7.800	72,024.87	561,793.99
54	Ամրան A500C արժեքը	տ	1.1154	520,179.59	580,208.31

55	Ամրան A240 արժեքը	տ	0.4218	520,179.59	219,411.75
56	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տ	0.0644	1,200,414.43	77,306.69
Ընդամենը՝ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ					13,019,254.57
3. Բացվածքի բացում և փակում					
3.1. Բացվածքի բացում պատերում					
57	Քարե պատերի քանդում	մ ³	11.000	988.66	10,875.26
58	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	24.200	988.66	23,925.57
59	Անցքերի շաղափում պատերում Φ12,մմ, L=500մմ	հատ	38.0000	659.11	25,046.18
60	Շրջակայքի մետաղական էլեմենտներով	տն	0.5823	293,302.64	170,790.13
61	Անկյունակ 75x75x5մմ արժեքը	տն	0.2878	790,928.47	227,629.21
62	Տաշտած և հեծան N12 արժեքը	տն	0.1508	790,928.47	119,272.01
63	Պողպատե թիթեղ 8x100մմ արժեքը	տն	0.1319	790,928.47	104,323.47
64	Ամրան Φ10A500c արժեքը	տն	0.0118	428,419.59	5,055.35
65	Խարսային հեղույս M12x50	հատ	84.0000	790.93	66,438.12
66	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.58230	39,546.42	23,027.88
3.2. Բացվածքի փակում					
67	Պատերի միջին շարք կոպտատաշ տուֆ քարից	մ ³	7.00	49,433.03	346,031.21
68	Անցքերի շաղափում քարե պատերում Φ8,մմ, L=150մմ	հատ	42.0000	329.55	13,841.10
69	Շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցով A240	տն	0.0358	444,897.26	15,927.32
Ընդամենը՝ բացվածքի բացում և փակում					1,152,182.81
4. Միջնորմներ					
70	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /187մ ² /	մ ³	37.40	26,002.09	972,478.17
71	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	10.00	37,443.01	374,430.10
72	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3377	13,001.05	4,390.45
73	Ամրան ΦA500C արժեքը	տ	0.3377	338,027.18	114,151.78
74	Դյուբել Φ6	հատ	438.0000	260.02	113,888.76
75	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.10074	780,062.73	78,583.52
76	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ /25մ ² /	մ ³	0.500	23,401.88	11,700.94
77	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	25.00	780.06	19,501.50
78	Միաձուլվել/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.700	41,603.35	29,122.35
79	Ամրան ΦA500C արժեքը	տ	0.0249	338,027.18	8,416.88
80	Ամրան ΦA-1c արժեքը	տ	0.02064	338,027.18	6,976.88
Ընդամենը՝ միջնորմներ					1,733,641.32
5. Ծածկի սալ +3,18 նիշում					
81	Միաձուլվել/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	մ ³	8.3160	70,318.82	584,771.31
82	Ամրան A500C արժեքը	տ	0.5568	507,858.12	282,775.40
83	Ամրան A240 արժեքը	տ	0.0452	507,858.12	22,955.19
Ընդամենը՝ ծածկի սալ +3,18 նիշում					890,501.90
6. Արտաքին պատ					
84	Պատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /36մ ² /	մ ³	7.20	29,632.69	213,355.37
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0.56	42,671.08	23,895.80
86	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0584	14,816.35	865.27
87	Ամրան ΦA500C արժեքը	տ	0.0584	385,225.02	22,497.14
88	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ /8,4մ ² /	մ ³	0.168	26,669.42	4,480.46
89	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	8.40	1,481.63	12,445.69
90	Միաձուլվել/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	0.530	53,338.85	28,269.59
91	Ամրան ΦA500C արժեքը	տ	0.1223	385,225.02	47,113.02
92	Ամրան A240 արժեքը	տ	0.01570	385,225.02	6,048.03
Ընդամենը՝ արտաքին պատ					358,970.39
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ					
7. Տանիք					
7.1. Մասնաշենքի տանիք					
93	Գոլորշամեկուսիչ շերտի զոսպան B կամ համարժեք	մ ²	340.00	950.03	323,010.20
94	Զերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքամակից 15-25կգ/մ ³ 150մմ հաստությամբ թերմոնականությունը ոչ պակաս 0,84կը , թերմափոխանցման գործակիցը 0,036 կտ/ մ ⁰ C	մ ²	300.00	9,896.17	2,968,851.00
95	Զրամեկուսիչ գոլորշաթող իզոպան AM կամ համարժեք	մ ²	300.000	950.03	285,009.00
96	12մմ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	55.00	5,146.01	283,030.55
97	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ ³	1.40	197,923.50	277,092.90
98	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում, L=100մմ, p.600մմ	կգ	12.60	2,770.93	34,913.72
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ ³	0.156	67,293.99	10,497.86
100	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ ³	14.13	197,923.50	2,796,659.06

101	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /կավարամածի, տախտակամածի պատրաստումով/	մ ²	300.0	9,896.17	2,968,851.00
102	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ /պիպ, գոգևոց, արցունքաթափ/	մ ²	94.60	11,479.56	1,085,966.38
103	Ջրհորղանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	80.00	6,333.55	506,684.00
104	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում մերառյալ ջրի ու ձագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	6	55,814.43	334,886.58
105	Ձեղնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2.00	55,418.58	110,837.16
106	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ /Ձեղնահարկի պատուհան/	մ ²	11.36	10,687.87	121,414.20
107	Ձևարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	40.00	5,146.01	205,840.40
108	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	14.130	11,875.41	167,799.54
109	Կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	210.700	395.85	83,405.60
110	Կավարամածի մշակում հակաճեխիչ նյութով	մ ²	210.700	395.85	83,405.60
7.2.Կաթսայատան տանիք					-
111	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ ռուբերոիդից	մ ²	28.000	2,137.57	59,851.96
112	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում խարամից 100մմ հաստ	մ ³	2.800	9,896.17	27,709.28
113	Ջրամեկուսիչ շերտ 1 շերտ տոլից	մ ²	2.600	3,166.78	8,233.63
114	Ուրդը	կգ	0.600	3,958.47	2,375.08
115	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ ³	0.79	197,923.50	155,765.79
116	Լրացուցիչ տախտակներ և ճակատային տախտակ	մ ²	1.90	9,500.33	18,050.63
117	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /կավարամած, տախտակամած, պատրաստումով/	մ ²	46.0	9,500.33	437,015.18
118	Գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. տեղադրում	մ ²	20.00	10,687.87	213,757.40
119	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	0.790	19,792.35	15,635.96
120	Կավարամածի , տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն այդ թվում լրացուցիչ և ճակատային տախտակներ	մ ²	19.100	395.85	7,560.74
121	Կավարամածի, տախտակամածի մշակում հակաճեխիչ նյութով այդ թվում լրացուցիչ և ճակատային տախտակներ	մ ²	19.100	395.85	7,560.74
ԸՆԴԱՄԵՆՆԴ՝ տանիք					13,601,671.11
8.Բացվածքներ					
122	Մետաղալատե սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ ²	32.50	18,121.38	588,944.85
123	Մետաղալատե սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ ²	41.80	18,121.38	757,473.68
124	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	74.30	18,121.38	1,346,418.53
125	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	զծմ	27.40	3,221.58	88,271.29
126	Ալյումինե ներքին ապակեպատ դուռ բացվող մաս	մ ²	2.90	48,323.69	140,138.70
127	Ալյումինե ներքին ապակեպատ դուռ չբացվող մաս	մ ²	1.90	48,323.69	91,815.01
128	Ալյումինե բլուրով, սպիտակ 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ ²	4.80	48,323.69	231,953.71
129	Ալյումինե բլուրով, սպիտակ 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում չբացվող մաս	մ ²	4.40	48,323.69	212,624.24
130	Արգելափակիչ	հատ	18.00	10,067.44	181,213.92
131	ՄԴՖ-ի ներքին խողովակների տեղադրում բացվող	մ ²	26.90	14,094.41	379,139.63
132	Ցեմենտ ալկազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ. /պատուհանի և պատուհանագոգի տակ/	մ ²	1.30	3,221.58	4,188.05
ԸՆԴԱՄԵՆՆԴ՝ բացվածքներ					4,022,181.62
9.Բասկետբոլի վահանակներ					
9.1.Բասկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող					
133	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.860	2,247.16	1,932.56
134	Ավերորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.548	2,247.16	3,478.60
135	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ ³	0.880	119,848.61	105,466.78
136	Կանգնակ բասկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	374,526.92	749,053.84
9.2.Բասկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող					-
137	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	374,526.92	749,053.84
ԸՆԴԱՄԵՆՆԴ՝ բասկետբոլի վահանակներ					1,608,985.62
10.Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
10.1.Լամինատե միջնորմներ					

138	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ ²	17.60	24,982.47	439,691.47
10.2.Հատակներ					
139	Ջրամեկույն շերտի պատրաստում իզոգամից այդ թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ	մ ²	342	1,998.60	683,521.20
140	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	320.50	3,331.00	1,067,585.50
141	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	մ ²	55.00	11,325.39	622,896.45
142	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր /7Վ2/ 186,5+7/Վ2	մ ²	93.50	11,325.39	1,058,923.97
143	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	74.00	1,132.54	83,807.96
144	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝34/43, 1ք.մ.բաշը՝3,1կգ , իստակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով, ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ ²	179.00	11,658.49	2,086,869.71
145	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	15.30	16,654.98	254,821.19
146	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ ²	7.00	999.30	6,995.10
147	Շին աղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.175	999.30	174.88
10.3.Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ					
148	Շեպերի գաջի սվաղ	մ ²	107.80	2,664.80	287,265.44
149	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	107.80	1,998.60	215,449.08
150	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	690.300	2,664.80	1,839,511.44
151	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	338.800	2,664.80	902,834.24
152	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	690.300	1,998.60	1,379,633.58
153	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	338.80	1,998.60	677,125.68
154	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	159.2	2,664.80	424,236.16
155	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ ²	159.20	11,325.39	1,803,002.09
156	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	24.50	4,663.39	114,253.06
ԸՆդամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ					13,948,598.19
11.Արտաքին աշխատանքներ					
157	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ ³	6.130	13,664.17	83,761.36
158	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	61.3	1,912.98	117,265.67
159	Բազալտե մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	61.3	3,552.68	217,779.28
160	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	430.0	136.64	58,755.20
161	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	61.0	136.64	8,335.04
162	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 25,6զմ b=200մմ	մ ²	5.12	20,222.97	103,541.61
163	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	մ ²	26.000	2,186.27	56,843.02
ԸՆդամենը՝ արտաքին աշխատանքներ					646,281.19
12.Այլ աշխատանքներ					
164	Պատերում բացվածքի լրացում 40սմ հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով	մ ³	8.70	14,506.39	126,205.59
165	Սանհանգույցում բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.70	5,579.38	9,484.95
166	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	մ ²	146.600	669.53	98,153.10
167	Սրբատաշ տոֆ քարից պատերի և բազալտե որմնախարսի մաքրում ավազաշթով /167,4+40/Վ2	մ ²	207.400	8,257.49	1,712,603.43
168	Սրբատաշ տուֆ քարից շարվածքի թուլացած քարերի տեղահանում և վերատեղադրում /15զմ/	մ ³	0.900	17,854.02	16,068.62
169	Վնասված տեղերում քարի շարի լրացում տուֆի փոշու և սոսնձի խառնուրդով	մ ²	10.000	8,257.49	82,574.90
170	Պատուհանների շուրջ. ,քիվային մասի երեսպատում „ALIKABOND“, կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /11+55/Վ2	մ ²	66.000	8,927.01	589,182.66
171	Որմնախարսի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ ²	34.000	8,927.01	303,518.34
172	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ, պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ ²	396.80	892.70	354,223.36
173	Մետաղական աստիճանի ապամոնտաժում	տն	0.120	82,574.86	9,908.98
174	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզային ներկով	տն	0.120	13,390.52	1,606.86
175	Մետաղական աստիճանի վերատեղադրում	տն	0.120	78,111.35	9,373.36
176	Միջանցքում հրակայուն գիպսակարտոնից 12,5մմ հաստ.առաստաղի տեղադրում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	17.70	2,008.58	35,551.87

177	Ապրիտ դահլիճի հատակի նշագծում	զմ	160.0	892.70	142,832.00
12.1.4ողային մուտքի ապակե ծածկոց					
178	Հովիար քրծված ապակուց ամրացման դետալներով	մ ²	2.88	17,854.02	51,419.58
Ընդամենը՝ այլ աշխատանքներ					3,542,707.59
13.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					
13.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
179	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	2,122.77	74,296.95
180	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	1,910.49	9,552.45
181	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	1.000	1,698.21	1,698.21
182	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15.00	1,485.94	22,289.10
183	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4.000	1,273.66	5,094.64
184	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	1.00	1,061.38	1,061.38
185	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.000	1,061.38	6,368.28
186	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.00	1,061.38	6,368.28
187	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	45.00	1,061.38	47,762.10
188	Չ50մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	7,217.41	7,217.41
189	Չ32մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	7,217.41	7,217.41
190	Չ25մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	7,217.41	7,217.41
191	Չ20մմ փականի տեղադրում	հատ	4.00	7,217.41	28,869.64
192	Չ15մմ փականի տեղադրում	հատ	21.00	7,217.41	151,565.61
193	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	7,217.41	36,087.05
194	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	7,217.41	43,304.46
195	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /reйzer/	հատ	5.0	29,718.74	148,593.70
196	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկով D50մմ փականով, 20մմ, ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	106,138.34	212,276.68
197	Անցքի բացում պատում	տեղ	1.000	6,368.30	6,368.30
198	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	90.0	360.87	32,478.30
199	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.0	8,491.07	8,491.07
13.2.Կոյուղու ներքին ցանց					
200	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.0	3,820.98	133,734.30
201	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.0	3,820.98	133,734.30
202	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.0	3,820.98	95,524.50
203	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0	19,104.90	114,629.40
204	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	6.0	19,104.90	114,629.40
205	Խորը տակդիր	հատ	5.0	27,595.97	137,979.85
206	Հոսակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	6.000	10,613.83	63,682.98
207	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	2.0	12,736.60	25,473.20
208	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ խողովակաշարի տակ	մ ³	1.000	5,094.64	5,094.64
209	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ խողովակաշարի վրա	մ ³	5.000	5,094.64	25,473.20
210	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	16.000	636.83	10,189.28
211	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /12մ3/	տն	21.600	636.83	13,755.53
212	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տուփանումով	մ ³	4.000	636.83	2,547.32
213	Անցքերի բացում պատերում Փ350մմ, 2տեղ	մ ³	0.096	6,368.30	611.36
214	Անցքերի բացում ծածկում Փ100մմ	հատ	6.00	3,608.70	21,652.20
215	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	հատ	6.00	3,608.70	21,652.20
216	Բացված անցքերի խցափակում Էլաստիկ կյուլթով	տեղ	14	636.83	8,915.62
217	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	10	106.14	1,061.40
218	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում Ներառյալ Նախաշերտերը h-30սմ /10մ2/	մ ³	3.000	636.83	1,910.49
219	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	6.000	636.83	3,820.98
220	Խճի շերտի պատրաստում տողորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,485.94	14,859.40
221	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,910.49	19,104.90
222	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	4,245.53	42,455.30

223	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	3,184.15	31,841.50
224	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կոր դիտահորի կառուցում $\Phi 1000$ մմ ծածկի սայով	մ ³	2.80	127,366.01	356,624.83
225	Թուղթ մտոց	հատ	2.0	50,946.40	101,892.80
226	Սետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0200	509,464.03	10,189.28
227	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	509,464.03	20,378.56
Կոյուղու ձևավոր մասեր				-	-
228	$\Phi 50$ մմ ծունկ	հատ	11.000	2,547.32	28,020.52
229	$\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	10.000	2,547.32	25,473.20
230	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	3,820.98	22,925.88
231	$\Phi 50 \times 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	2,547.32	2,547.32
232	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ	հատ	3.000	3,820.98	11,462.94
233	$\Phi 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	3,820.98	19,104.90
234	$\Phi 150$ մմ $a=135^\circ$ թեքում	հատ	10.00	3,820.98	38,209.80
235	$\Phi 150 \times 100$ մմ անցում	հատ	2.000	3,820.98	7,641.96
236	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	3,820.98	3,820.98
237	$\Phi 100$ մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	3,820.98	3,820.98
238	$\Phi 100$ մմ $a=135^\circ$ թեքում	հատ	4.00	3,820.98	15,283.92
239	$\Phi 150 \times 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	3,820.98	3,820.98
Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					2,579,730.52
14. Ջեռուցում					
240	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում $H=500$ մմ	Էկմ	11.20	6,695.47	74,989.26
241	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը / $40 \times 0,28=11,2$ Էկմ/	սեկց.	40.00	6,695.47	267,818.80
242	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով $t=50^\circ\text{C}$, $Q=19800$ վտ, ավտոմատիկայով	կ-տ	1	813,021.63	813,021.63
243	Մարտկոցների մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	5.00	6,695.47	33,477.35
244	Մարտկոցի կարգավորիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	5.00	6,695.47	33,477.35
245	Մարտկոցի խցանային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	5.00	6,695.47	33,477.35
246	Գնդային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2.00	6,695.47	13,390.94
247	Գնդային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1.00	6,695.47	6,695.47
248	խցանային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1.00	6,695.47	6,695.47
249	Ավտոմատ օդահեռացման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	1.00	6,695.47	6,695.47
250	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	15.00	6,695.47	100,432.05
251	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոմպլեկտի արժեքի մեջ	կ-տ	1.00	6,695.47	6,695.47
252	$\Phi 40 \times 5,6$ մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	45.000	6,695.47	301,296.15
253	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	40.000	6,695.47	267,818.80
254	$\Phi 20 \times 2,8$ մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	32.00	6,695.47	214,255.04
255	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	100.0	1,147.80	114,780.00
256	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրակներ	հատ	230.0	1,147.80	263,994.00
257	Անցքի բացում միջնորմներում $\Phi 70$ մմ	հատ	1.00	14,347.44	14,347.44
258	Անցքի բացում միջնորմներում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	14,347.44	14,347.44
259	Անցքի բացում հիմնական պատերում $\Phi 70$ մմ	հատ	2	14,347.44	28,694.88
260	Բետոնե հատակի քանդում 7 սմ հաստ./0,3մ2/	մ ³	0.021	14,347.44	301.30
261	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	կետ	6.00	14,347.44	86,084.64
Ընդամենը՝ ջեռուցում					2,702,786.30

15.Օդափոխություն					
262	Ներածման-արտածման սարք $L_v=3500\text{մ}^3/\text{ժամ}$ $L_w=3500\text{մ}^3/\text{ժամ}$ $H_w=250\text{պա}$ $H_w=250\text{պա}$	հատ	1	6,016,320.91	6,016,320.91
263	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=450\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=50\text{պա}$	հատ	2.0	273,109.30	546,218.60
264	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում $L=450\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=100\text{պա}$	հատ	1.0	273,109.30	273,109.30
265	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում $L=100\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=30\text{պա}$	հատ	1.0	273,109.30	273,109.30
266	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում $L=75\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=30\text{պա}$	հատ	1.0	273,109.30	273,109.30
267	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=10$, 6կվտ եռաֆազ	հատ	1	104,889.81	104,889.81
268	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=9$, 4կվտ եռաֆազ	հատ	1	104,889.81	104,889.81
269	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ $N=5$, 8կվտ եռաֆազ	հատ	1	104,889.81	104,889.81
270	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4	11,874.32	47,497.28
271	Սղակախլացուցիչ $\Phi 560\text{մմ}$	հատ	2	11,874.32	23,748.64
272	Օդի ֆիլտր $\Phi 560\text{մմ}$	հատ	2	11,874.32	23,748.64
273	Օդի ֆիլտր $\Phi 200\text{մմ}$	հատ	2	11,874.32	23,748.64
274	Հետադարձ փական $\Phi 200\text{մմ}$	հատ	2	11,874.32	23,748.64
275	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	11,874.32	47,497.28
276	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,7մմ հաստ	մ^2	125	5,343.44	667,930.00
277	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,5մմ հաստ	մ^2	30	5,343.44	160,303.20
278	Ցինկապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մմ հաստ	մ^2	15	5,343.44	80,151.60
279	Կարգավորվող ճաղաշար 500x200մմ	հատ	10	6,135.06	61,350.60
280	Կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	2	6,135.06	12,270.12
281	Ճաղաշար $\Phi 125\text{մմ}$	հատ	8	6,135.06	49,080.48
282	Ճաղաշար $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	4	6,135.06	24,540.24
283	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 560\text{մմ}$	հատ	2	6,135.06	12,270.12
284	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 200\text{մմ}$	հատ	4	6,135.06	24,540.24
285	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 125\text{մմ}$	հատ	1	6,135.06	6,135.06
286	Արտաքին ճաղաշար $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	1	6,135.06	6,135.06
287	Արտածման գլխանոց $\Phi 200\text{մմ}$	հատ	4	6,135.06	24,540.24
288	Արտածման գլխանոց $\Phi 125\text{մմ}$	հատ	1	6,135.06	6,135.06
289	Արտածման գլխանոց $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	1	6,135.06	6,135.06
290	Ըկուն միացում $\Phi 560\text{մմ}$	հատ	4	33,841.81	135,367.24
291	Ըկուն միացում $\Phi 200\text{մմ}$	հատ	4	33,841.81	135,367.24
292	Ցինկապատ օդատարների ինքնակաճուն մեկուսիչ	մ^2	90	791.62	71,245.80
293	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	80.000	1,662.40	132,992.00
Ընդամենը՝ օդափոխություն					9,503,015.32
16.Էլեկտրասնուցում					
294	88ԳՌ-LS- 5x16մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	35.00	2,654.41	92,904.35
295	88ԳՌ-LS- 3x6մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	151.00	2,654.41	400,815.91
296	88ԳՌ-LS- 3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	235.00	1,896.01	445,562.35
297	88ԳՌ-LS- 3x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	216.00	758.40	163,814.40
298	88ԳՌ-LS- 3x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	157.00	758.40	119,068.80
299	Երկսակազնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	45,693.81	45,693.81
300	Վահանակ ա/անջատիչների համար 36 մոդուլի	հատ	1.00	13,461.66	13,461.66
301	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	4,740.02	4,740.02
302	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10ka	հատ	10.00	2,654.41	26,544.10
303	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10ka	հատ	10.00	2,654.41	26,544.10
304	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	2,654.41	2,654.41
305	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	23	1,137.61	26,165.03
306	Անջատիչ 2 տեղանոց պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	1,137.61	6,825.66
307	Անջատիչ 1 տեղանոց պատի մեջ տեղադրվող	հատ	8	1,137.61	9,100.88
308	Բաժանման տուփեր	հատ	16.00	1,137.61	18,201.76
309	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	31.00	1,137.61	35,265.91
310	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	5.00	1,137.61	5,688.05
311	Ամրակներ	հատ	10.00	379.20	3,792.00
312	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	7	7,015.23	49,106.61
313	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	14	9,669.65	135,375.10
314	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	14	17,253.68	241,551.52
315	Կաբել-կանալ 50x50մմ	զմ	75	1,137.61	85,320.75
316	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	20.00	2,654.41	53,088.20
317	PVC խողովակ $\Phi 25$ մմ	զմ	235.00	151.68	35,644.80
Ընդամենը՝ էլեկտրասնուցում					2,046,930.18
17.Հրդեհային ազդարարում					
318	Դեկլարման -իսկան վահանակ C2000M	հատ	1.0	56,732.50	56,732.50
319	Ռեկեային բյուկ C2000-CP	հատ	1.0	56,732.50	56,732.50
320	Ընդունիչ իսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	56,732.50	56,732.50
321	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	56,732.50	56,732.50
322	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	25,621.13	51,242.26
323	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	10,980.48	21,960.96
324	Շրջանների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	10,980.48	10,980.48
325	Լուսաձայնային ազդարար Молния-24-3	հատ	4.0	25,621.13	102,484.52

326	Հողեփի ծխային աղյասարք ИП-212-46	հատ	16.0	6,405.28	102,484.48
327	Հողեփի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	4.0	6,405.28	25,621.12
328	Մալուխ КСНЭВ 2x0.5	մ	138.0	732.03	101,020.14
329	Մալուխ КСВВН-LS- 2x0.75	մ	60.0	732.03	43,921.80
330	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	138.0	732.03	101,020.14
331	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	60.0	732.03	43,921.80
332	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	9,333.41	18,666.82
333	Կարել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.0	2,562.11	10,248.44
334	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	2,562.11	5,124.22
335	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	զմ	1.0	2,562.11	2,562.11
Ընդամենը՝ հրդեհային ազդարարում					868,189.29
18.Բարեկարգման աշխատանքներ					
18.1. Քանդման աշխատանքներ					
336	Գոյություն ունեցող 300մմ հաստ.բարե պատերով,ե/բետոնե ծածկի սալով շինության քանդում հիմքերով	մ³	270.000	1,055.46	284,974.20
337	Կաթսայատան պատերից հին ներքին մաքրում	մ²	93.10	1,055.46	98,263.33
338	Կաթսայատան տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ²	36.60	1,055.46	38,629.84
339	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h-10սմ /242մ2/ մարզադահլիճի շենքի դիմաց	մ³	24.200	1,055.46	25,542.13
340	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	297.351	1,055.46	313,842.09
341	Շին աղբի տեղափոխում 13կմ	տն	535.232	1,055.46	564,915.97
18.2. Կառուցման աշխատանքներ					
342	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	25.200	1,055.46	26,597.59
343	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	45.360	1,055.46	47,875.67
344	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ³	10.100	8,443.68	85,281.17
345	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ³	10.100	56,291.19	568,541.02
346	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ²	100.80	11,961.88	1,205,757.50
347	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	122.70	13,017.34	1,597,227.62
348	Կաթսայատան պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	93.100	2,322.01	216,179.13
Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ					5,073,627.24
Ընդամենը					79,288,032
Չնախատեսված ծախսեր				3%	2,378,641
Ընդամենը					81,666,673
ԱԱՀ				20%	16,333,335
Ընդամենը					98,000,008

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585, 900011034601,
900011034619, 900011034627
ՀՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Տ-ՔՆՍՐԱԲՇՆ>> ՓԲԸ

ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ.
13ա, բն.16

գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8

<<Հայրիգնեսթանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 11500257094970

ՀՀՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

<<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 72-րդ օրացուցային օրը
3	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
9	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
10	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	240 օրացուցային օր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

<<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
3	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
9	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը

10	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	240 օրացուցային օր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

<<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման համար 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը ՀՀ դրամ	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը*
1	35 000 000	30.06.2022
2	86 671 700	30.09.2022
Ընդամենը՝ 86 671 700		30.09.2022

* Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում Կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը և շինարարության թույլտվությունը:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

<<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
3	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
5	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
6	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 310-րդ օրացուցային օրը
8	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
9	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 320-րդ օրացուցային օրը
10	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 320-րդ օրացուցային օրը
11	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 310-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	320 օրացուցային օր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

<<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի
վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
3	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
9	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
10	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	240 օրացուցային օր

*Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585, 900011034601,
900011034619, 900011034627

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ՍՏՆՍՏՐԱԲՇՆ>> ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
ՀՀ Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Հ. Սուքիասյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

[illegible]

Ընդամենը	,	,	,	35 000 000	35 000 000	35 000 000	60 670 200	60 670 200	60 670 200	86 671 700	86 671 700	86 671 700	86 671 700
----------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585, 900011034601,
900011034619, 900011034627
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Հ. Սուքիասյան

Կ.Տ.

[Handwritten signature]

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում
են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները. _____ հանձնման-ընդունման

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն),
օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների
երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ**

**<<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի
վերակառուցման աշխատանքներ**

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն չափագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կողող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան B կամ համարժեք	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ, հանքաքամքալ 15-25կգ/մ ³ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ, ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/մ ² °C	50
4	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
5	Պատուհան այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ	5
6	Մետալլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
7	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
8	Արտաքին դռներ այլումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4	5
9	Կանգնակ բաստկետոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
10	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
11	Ջրամեկուսչ շերտ իզոգամից	10
12	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ ,	5
13	Լատեքսային ներկ	1
14	Ջրամեկուսչ շերտ տոլից	10
15	Բազրիք այլումինե հավաքովի դետալներից	5
16	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերից, վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
17	„ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներ	10
18	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալեր	5

19	50մմ հաստությամբ բազալտե սալեր	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
20	Կերամիկական լվացարան	1
21	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
22	Այլումինե ջեռուցիչ սարքեր Q=0.129կՎտ Δt=50C0/ H=500մմ	5
23	Մանոմետր	1
24	Ջերմաչափ	1
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
25	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
26	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
27	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
28	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
29	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
30	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
31	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
32	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
	Բարեկարգման նյութեր	
33	Ասֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծման խափաշակային փաստաթղթերով սահմանված սարքավորումներ	Չափման միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
				Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /աղելություն/ պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր							
Ներքին ջրամատակարարման ցանց							
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ ճկվտ	հատ	3.0	1	THERMEX	Surf 6000	ճկվտ
Ջեռուցում							
Օդափոխության Ն-1,2 համակարգերի ջերմամատակարարում							
2	Ջրի շրջանառության պոմպ, N=0.13կՎՏ, H=4.5մ, G=1.29մ3/ժամ	կ-տ	2.00	1	Wilo	Star-Z 20/7 EM	Ջրի շրջանառության պոմպ, N=0.147կՎՏ, H=6մ, G=6մ3/ժամ
Օդափոխություն							
Օդափոխության ներածնման և արտածնման համակարգ Ն-2, Ա-2							
3	Ջերմոժեռման ՎԵՐՈՑԱԳԱՌՐԾՈՒՄԻ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱՐԴԵՂԱՏ L=4000Մ3/ԺԱՄ Rotoxex 4800ELR/L կամ համարժեք	կ-տ	1	1	Rotoxex	Rotoxex 4800ELR/L	ՋԵՐՄՈՋԵՐՄԱՆ ՎԵՐՈՑԱԳԱՌՐԾՈՒՄԻ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱՐԴԵՂԱՏ L=4000Մ3/ԺԱՄ
Սանհանգույցների և հանդերձարանների օդափոխություն							
4	ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ՏԵՂԱՂԻՎՈՐ ՕՂԱՄՈՒՐ L=1000Մ3/ԺԱՄ, ՄՈՆՏԱՃԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ	կ-տ	6.00	6 ամիս	VENTS	Vents 125PF	ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ՏԵՂԱՂԻՎՈՐ ՕՂԱՄՈՒՐ L=1000Մ3/ԺԱՄ, ՄՈՆՏԱՃԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ

5	Պատին տեղադրվող օդի ներածնան և արտածնան ռեկուպերատոր L= 120Մ3/ժամ ղեկավարման վահանակով	Կ-տ	10	1	Vakio	Vakio Base Smart	Պատին տեղադրվող օդի ներածնան և արտածնան ռեկուպերատոր L= 120Մ3/ժամ ղեկավարման վահանակով
6	Օդափոխության ներածնան և արտածնան համակարգ Ն-1, Ա-1 ՋԵՐՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՈՋԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՆԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՆԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ L=4700Մ3/ժԱՄ Rotovex 4800ELR/L կամ համարժեք	Կ-տ	1	1	Rotovex	Rotovex 4800ELR/L	ՋԵՐՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՈՋԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՆԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՆԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ L=4700Մ3/ժԱՄ
Հրդեհի ահազանգման համակարգ							
7	Ղեկավարման-հսկման վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1.0	1	BOLID	C2000M	Ղեկավարման -հսկման վահանակ
8	Ռելեային բլոկ C2000-СП կամ համարժեք	հատ	1.0	1	BOLID	C2000-СП	Ռելեային բլոկ
9	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П կամ համարժեք	հատ	1.0	1	BOLID	Сигнал-10П	Ընդունիչ հսկիչ սարք
10	Ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1.0	1	РЕЧОР	БАС-4	Ազդարարման սարք
11	Անխափան սնուցման արբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2.0	1	BOLID	РИП-24	Անխափան սնուցման արբյուր
12	Մարտկոց DT-1207 կամ համարժեք	հատ	2.0	1	Delta	DT-1207	Մարտկոց
13	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3 կամ համարժեք	հատ	6.0	1	ИП Раченков А.В.	Молния-24-3	Լուսաձայնային ազդասարք
14	Հրդեհի ծխային աղղղասարք ИП-212-46 կամ համարժեք	հատ	50.0	1	Системы безопасности	ИП-212-46	Հրդեհի ծխային աղղղասարք
15	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	7.0	1	ЮНИТЕСТ	ИПТ-513	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք

**<<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի
վերակառուցման աշխատանքների կատարման**

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կողո կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան B կամ համարժեք	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ, հանքաքամբակ 15-25կգ/մ ³ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ, ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ² °C	10
4	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
5	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
6	Այլումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
7	ՄՐՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
8	ՄՐՖ-ի ներքին ապակեպատ դռներ	5
9	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց, օղակով և ցանցով	5
10	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
11	Ջրամեկուսչ շերտ իզոգլամից	5
12	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ ,	5
13	Լատեքսային ներկ	1
14	Ջրամեկուսչ շերտ տոլից	10
15	Բազրիք այլումինե հավաքովի դետալներով	5
16	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերից, վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
17	„ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներ	10
18	40մմ հաստությամբ տուֆե սալեր	5
19	30մմ հաստությամբ բազալտե սալեր	5
20	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
21	Կերամիկական լվացարան	1
22	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
23	Նոր այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
24	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
25	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
26	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
27	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
28	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ,1738 լմ	1
29	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
30	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծման հարաբերական փաստաթղթերով և կոդերով նախատեսված սարքավորումներ	Հախման փափուկ	Քանակ	Կապալատուղի կողմից առաջարկվող սարքավորում				Սողիվ /առկալորության պարագայում/	Ստացարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր									
Ներքին ջրամատակարարման ցանց									
1	Էլեկտրական ջրատարացուցիչ ճկվտ	հատ	3.0	1 տարի	THERMEX	Surf 6000	ճկվտ		
Ջեռուցում									
2	Ջերմային տրամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C, Q=19800կտ, ալտոմատիկայով	կ-տ	1	1 տարի	Tennomax	кзв-49т3 5w2	t=500C, Q=19800 կտ		
Օդափոխություն									
3	Ներառման-արտառման սարք L ₁ =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ H _ա =250պա H _ա =250պա	հատ	1	1 տարի	Ventair		L ₁ =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ H _ա =250պա H _ա =250պա		
4	Կանալային անարմուկ տրամուղ L=275մ3/ժ H=60պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	ТТ Сайлент-М 150	L=275մ3/ժ H=60պա		
5	Կանալային անարմուկ տրամուղ L=275մ3/ժ H=50պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	ТТ Сайлент-М 150	L=275մ3/ժ H=50պա		
6	Կանալային անարմուկ տրամուղ L=360մ3/ժ H=100պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	ТТ Сайлент-М 150	L=360մ3/ժ H=100պա		
7	Կանալային անարմուկ տրամուղ L=360մ3/ժ H=90պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	ТТ Сайлент-М 150	L=360մ3/ժ H=90պա		
8	Կենցաղային տրամուղ սան. հանգույցում L=100մ3/ժ H=30պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	125M	L=100մ3/ժ H=30պա		
9	Կենցաղային տրամուղ սան. հանգույցում L=75մ3/ժ H=25պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	125M	L=100մ3/ժ H=30պա		

10	Էլեկտրական օդատարացուցիչ N=10,6կվտ եռափազ	հատ	1	1 տարի	Celcius	ЭНП 500*300/12,0	N=10,6կվտ
11	Էլեկտրական օդատարացուցիչ N=9,4կվտ եռափազ	հատ	1	1 տարի	Celcius	ЭНП 500*250/10,0	N=9,4կվտ
12	Էլեկտրական օդատարացուցիչ N=4,8կվտ եռափազ	հատ	2	1 տարի	Celcius	ЭНП 400*200/6,0	N=4,8կվտ
Հրդեհի ահազանգման համակարգ							
13	Դեկլարման-հսկման վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000M	Դեկլարման-հսկման վահանակ
14	Ռեւելյին բլոկ C2000-СП կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000-СП	Ռեւելյին բլոկ
15	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал-10П	Ընդունիչ հսկիչ սարք
16	Ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	РЕЧОР	БАС-4	Ազդարարման սարք
17	Անխափան սնուցման արդյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	BOLID	РИП-24	Անխափան սնուցման արդյուր
18	Մարտկոց DT-1207 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	DeLta	DT-1207	Մարտկոց
19	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3 կամ համարժեք	հատ	3.0	1 տարի	ИП Раченков А.В.	Молния-24-3	Լուսաձայնային ազդասարք
20	Հրդեհի ծխային արդասարք ИП-212-46 կամ համարժեք	հատ	10.0	1 տարի	Системы безопасности	ИП-212-46	Հրդեհի ծխային արդասարք
21	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	3.0	1 տարի	ЮНИТЕСТ	ИПТ-513	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք

**<<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի
վերակառուցման աշխատանքներ**

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ	5
3	Արտաքին ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5
4	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
5	Դուռ ներքին ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ	5
6	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
7	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
8	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԶ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ ,	5
9	Լատեքսային ներկ	1
10	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերից, վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
11	„ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներ	10
12	30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալեր	5
13	30մմ հաստությամբ բազալտե սալ	5
14	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
15	Կերամիկական լվացարան	1
16	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
17	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
18	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
19	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
21	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
22	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
23	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
24	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
25	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
	Բարեկարգման նյութեր	
26	Ասֆալտաբետոն	5

N	Նախագծման համապատասխան փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չափման միավոր	Քանակ	Կապալատուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
				Կապալատուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր							
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց						
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ ճկվտ	հատ	5.0	1 տարի	THERMEX	Surf 6000	ճկվտ
Ջեռուցում							
2	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C, Q=8000կտ, ավտոմատիկայով	կ-տ	6	1 տարի	Теплолам	KCB-25T3W2	t=50°C, Q=8000կտ
Օդափոխություն							
3	Ներածնուն-սրտածնուն սարք L _ս =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ H _ս =270սմ H _ա =150սմ	հատ	1	2 տարի	Ventiair		L _ս =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ H _ս =270սմ H _ա =150սմ
4	Օդափոխիչ ռեկլամերատոր սարք L _ս =60մ3/ժամ L _ա =60մ3/ժամ	հատ	9	1 տարի	Marley	MEV-180 Plus-60	Օդափոխիչ ռեկլամերատոր սարք L _ս =60մ3/ժամ L _ա =60մ3/ժամ
5	Կանալային անարմուկ օդամուղի տեղադրում L=375մ3/ժ H=70սմ	հատ	2.0	6 ամիս	Vents	TT Caйнент- M 150	L=375մ3/ժ H=70սմ
6	Կանալային անարմուկ օդամուղի տեղադրում L=375մ3/ժ H=100սմ	հատ	2.0	6 ամիս	Vents	TT Caйнент- M 150	L=375մ3/ժ H=100սմ
7	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=10, ճկվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի	Celcius	ЭНП 500*300/12, 0	N=10, ճկվտ
8	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9, ճկվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի	Celcius	ЭНП 500*250/10, 0	N=9, ճկվտ
9	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5, ճկվտ եռաֆազ	հատ	2	1 տարի	Celcius	ЭНП 400*200/6, 0	N=5, ճկվտ

Հրդեհի ահազանգման համակարգ											
10	Ղեկավարման-հսկման կահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000M	Ղեկավարման - հսկման կահանակ				
11	Ռեկեային բլոկ C2000-CP կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000-CP	Ռեկեային բլոկ				
12	Շնորունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал-10П	Շնորունիչ հսկիչ սարք				
13	Ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	РЕЧОР	БАС-4	Ազդարարման սարք				
14	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	BOLID	РИП-24	Անխափան սնուցման աղբյուր				
15	Մարտկոց DT-1207 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	DeLta	DT-1207	Մարտկոց				
16	Լուսանավային ազդասարք Молния-24-3 կամ համարժեք	հատ	7.0	1 տարի	ИП Раченков А.В.	Молния-24-3	Լուսանավային ազդասարք				
17	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46 կամ համարժեք	հատ	30.0	1 տարի	Системы безопасности	ИП-212-46	Հրդեհի ծխային աղդասարք				
18	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	7.0	1 տարի	ЮНИТЕСТ	ИПТ-513	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք				

**<<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի
վերակառուցման աշխատանքներ**

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան B կամ համարժեք	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ, հանքաքամքակ 15-25կգ/մ ³ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ, ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ⁰ C	50
4	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
5	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ ռուբերոիդից	10
6	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում խարամից 100մմ հաստ	10
7	Ջրամեկուսիչ շերտ 1 շերտ տոլից	10
8	Մետալաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
9	Ալյումինե ներքին ապակեպատ դուռ	5
10	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
11	ՄՂՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
12	Կանգնակ բաստկետրոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
13	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
14	Ջրամեկուսչ շերտ իզոգլամից	10
15	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ ,	5
16	Լատեքսային ներկ	1
17	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերից, վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
18	„ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներ	10
19	Սրբատաշ տուֆե սալեր	5
20	Հովիար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	2
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
21	Կերամիկական լվացարան	1
22	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
23	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
24	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10ka	1
25	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10ka	1
26	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10ka	1
27	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
28	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
29	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
30	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1

N	Նախագծման ախտաշխատչային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չափման միավոր	Քանակ	Կապալարտուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
				Կապալարտուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Սղել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր							
Ներքին ջրամատակարարման ցանց							
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ ճկվտ	հատ	5.0	1 տարի	THERMEX	Surf 6000	ճկվտ
Ցեռուցում							
2	Ցեռմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C, Q=19800կտ, ավտոմատիկայով	կ-տ	1	1 տարի	Тепломаш	кзв-49г3 5w2	t=500C, Q=19800կտ
Օդափոխություն							
3	Ներածնան-արտածնան սարք L _ս =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ H _ս =250պա H _ա =250պա	հատ	1	1 տարի	Ventiair		L _ս =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ H _ս =250պա H _ա =250պա
4	Կանալային անարմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=50պա	հատ	2.0	6 ամիս	Vents	ТТ Сайлент-М 150	L=450մ3/ժ H=50պա
5	Կանալային անարմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=100պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	ТТ Сайлент-М 150	L=450մ3/ժ H=100պա
6	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան. հանգույցում L=100մ3/ժ H=30պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	Vents 125M	L=100մ3/ժ H=30պա
7	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան. հանգույցում L=75մ3/ժ H=30պա	հատ	1.0	6 ամիս	Vents	Vents 125M	L=75մ3/ժ H=30պա
8	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=10, ճկվտ եռափազ	հատ	1	1 տարի	Celcius	ЭНП 500*300/12,0	N=10, ճկվտ
9	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9, ճկվտ եռափազ	հատ	1	1 տարի	Celcius	ЭНП 500*250/10,0	N=9, ճկվտ
10	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5, ճկվտ եռափազ	հատ	1	1 տարի	Celcius	ЭНП 400*200/6,0	N=5, ճկվտ
Հրդեհի ահագնազնման համակարգ							
11	Դեկավարման - հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.0	1 տարի	БОЛИД	C-2000M	Դեկավարման - հսկման վահանակ 10.2-24.8կ -10-ից +55C

12	Ռելեային բլոկ C2000-СП կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000-СП	Ռելեային բլոկ
13	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал-10П	Ընդունիչ հսկիչ սարք
14	Ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	РЕЧОР	БАС-4	Ազդարարման սարք
15	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	BOLID	РИП-24	Անխափան սնուցման աղբյուր
16	Մարտկոց DT-1207 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	DeLta	DT-1207	Մարտկոց
17	Լուսանյային ազդասարք Молния-24-3 կամ համարժեք	հատ	4.0	1 տարի	Рубеж	ОПОП 124- R3	Լուսանյային ազդասարք ОП0.05 до 02 6/m тепл-25 до+70
18	Հրդեհի ծեռի աղբյուր ИП-212-46 կամ համարժեք	հատ	16.0	1 տարի	Системы безопасности	ИП-212-46	Հրդեհի ծեռի աղբյուր
19	Հրդեհի ծեռի աղբյուր ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	4.0	1 տարի	ЮНИТЕСТ	ИПТ-513	Հրդեհի ծեռի աղբյուր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585, 900011034601,
900011034619, 900011034627

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ՔՆՏԵՆԱԲՇՆՆԵՐ ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափագյան 8
ՀՀ Հայրիզներական
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 197.498.490 (հարյուր իննսունյոթ միլիոն չորս հարյուր իննսունութ հազար չորս հարյուր իննսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Հայկ Սուքիասյան /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«29» մարտի 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 65.832.830 (վաթսուհինգ միլիոն ութ հարյուր երեսուներկու հազար ութ հարյուր երեսուն)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրություններ՝ Հայկ Սուքիասյան / _____ / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. _____ " _____ " 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ _____ " _____ " 20__ թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«29» մարտի 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան





«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՏԵՐՅԱՆ» ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «ТЕРЯН»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“TERYAN” BRANCH

№ 107-48

«29» 03 2022թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարին՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 26,001,510.00 (քսանվեց միլիոն մեկ հազար հինգ հարյուր տասը) ՀՀ դրամը չգերազանցող գումար (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 31.05.2023 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կախարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Մասնաճյուղի կառավարիչ

ՀՄԴ Բաժնի պետ



Արթուր Պարսեղյան

Մարինա Բարսեղյան



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՏԵՐՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «ТЕРЯН»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“TERYAN” BRANCH

№ 106-48

«29» 03 2022 թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «Տ-ԲՆՍՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվելիք N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 8,667,170.00 (ութե միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար մեկ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամը չգերազանցող գումար (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 31.05.2024 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կադրված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Մասնաճյուղի կառավարիչ

ՀՄԴ բաժնի պետ



Արթուր Պարսեղյան

Մարինա Բարսեղյան