

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա**

ք. Երևան

«ՕԶ» Կայքագր 2025թ.

«Զրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Առնո Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված

1. Չափաբաժին 1 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿԶ-ի կառուցման,

2. Չափաբաժին 2 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արազափի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցման,

3. Չափաբաժին 4 - ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿԶ-ի նորոգման,

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի՝

1. Չափաբաժին 1 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿԶ-ի կառուցման աշխատանքներ- 3.5 ամիս ոչ ուշ քան -15.12.2025թ.,

2. Չափաբաժին 2 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արազափի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցման աշխատանքներ 4 ամիս-ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.,

3. Չափաբաժին 4 - ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿԶ-ի նորոգման աշխատանքները - 3.5 ամիս ոչ ուշ քան -15.12.2025թ.:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով

սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 192 960 000 (մեկ հարյուր ինսուներկու միլիոն իննը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 32 160 000 (երեսուներկու միլիոն մեկ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 49 200 000 (քառասունիննը միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 8 200 000 (ութ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 102 960 000 (մեկ հարյուր երկու միլիոն իննը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 17 160 000 (տասնյոթ միլիոն մեկ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 40 800 000 (քառասուն միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 6 800 000 (վեց միլիոն ութ հարյուր հարզար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազննին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների արտակարգ դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն կհանդիսանալի պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում

Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 51 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 2.1, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 960011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
_____ Ա. ԴԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արաբկիր Սոսեյի փ., 2ենք1 բն 61
Հ/Հ 2471204255480000
ՀՎՀՀ 00221091
հեռ. 033-82-07-07
էլ. hwaug@shinarvest@gmail.com
Տնօրեն
_____ Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



« 08 » Խուլիս 2025թ. կնքված
 ԶԿ-ԲՄԱՇԶԲ-25/2-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1
ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՁ-ի
կառուցման աշխատանքների,

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. ՕԿՁ-ի կառուցման աշխատանքներ</u>				
		<u>Հողային, քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1.1	46-83	Գոյություն ունեցող բետոնե հորի և հենարանների փխրեցում, հետագա էքսկավատորով քանդման համար (ծավալի 20%)	մ³	4.00	27.829	111.31
1.2	1-173	Գոյություն ունեցող փխրեցված բետոնե թափոնների քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ³	20.0	1.228	24.56
1.3	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	48.00	1.150	55.20
1.4	1-236	IV կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ կողիցքով ճանապարհի հարթակի ստեղծման համար	մ³	175.0	0.295	51.58
1.5	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ դամբայի լիցքի ստեղծման համար	մ³	10192.0	0.767	7815.64
1.6	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 100մ թափոնավայր	մ³	1520.0	0.767	1165.60
1.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով դամբայի լիցքի ստեղծման համար	մ³	4368.0	0.621	2714.63
1.8	1-450, 1-1170, 1-1175	Ճանապարհի լիքքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերից բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ, խտացումով 6-տ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	135.0	0.379	51.12

1.9	36-1, k=1.025	Դամբայի լիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերից, շերտային խտացումով	մ ³	13480.0	0.349	4706.77
1.10	1-536, 1-1170, 1-1175	Նախապատրաստական 30ամ հաստ. շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տակ, հարթեցումով բուլդոզերով, տեղափոխումով մինչև 10մ, օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերից, խտացումով 6-տ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1080.0	0.209	225.87
1.11	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	221.2	0.621	137.45
1.12	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար, ներառյալ խարսխային խրամուղին 58մ3	մ ³	64.8	5.711	370.28
1.13	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10ամ հաստ., օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ ³	16.0	2.620	41.92
1.14	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	79.5	1.354	107.65
1.15	1-260, 1-1185	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ ³	106	0.238	25.24
1.16	1-968	Խարսխային խրամուղու հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	58	1.354	78.54
1.17	1-1204, k=0.1	Բազմամյա խոտի սերմերի ցանում, ներառյալ սերմերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2100.0	0.082	172.81
1.18	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում	մ ³	1586.5	0.096	152.04
1.19	1-538	Թափոնավայրի բարեկարգում բետոնի թափոնների հարթեցումով	մ ³	20.0	0.096	1.92
		<i>Ընդամենը ըստ հողային, քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքների</i>				18010.12
		<i>Հակաֆիլտրացիոն աշխատանքներ</i>				
1.20	42-72 Բասիս ՄՊԸ	Գեոտեքստիլային նախաշերտի տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը (հաշվի առնել գեոտեքստիլի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	3800.0	1.004	3813.38

1.21	42-72, Բասիս ՍՊԸ	Հակաֆիլտրացիոն շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տեղադրումով, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը, (հաշվի առնել գեոմեմբրանի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	3800.0	2.987	11351.01
		<i>Ընդամենը ըստ հակաֆիլտրացիոն աշխատանքների</i>				15164.39
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
1.22	22-405, k=0.5	Գոյություն ունեցող Φ500մմ պողպատե խողովակի կտրում շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	1.0	13.630	13.63
1.23	22-74, k=0.6	Գոյություն ունեցող Φ500մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ և պահեստավորում տեղում	մ	12.0	2.286	27.44
1.24	22-74,	Պողպատե խողովակներ Φ530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	75.5	90.039	6797.94
1.25	22-73,	Պողպատե խողովակներ Φ426x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	148.5	57.265	8503.78
1.26	22-389	Սեպավոր փական Φ400մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	730.293	1460.59
1.27	22-438, k=0.5	Ճկուն միացում Φ400մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	146.892	293.78
1.28	22-438,	Պողպատե կցաշուրթ Φ400մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	70.390	140.78
1.29	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր -եռաբաշխիկ Φ400մմ, արմունկ Φ400մմ -10հատ, ձագար Φ500x400մմ -1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.655	1874.888	1228.05
1.30	22-74, կիրառելի	Պողպատե պատյան -խողովակներ Φ530x6մմ, L=0.2մ, 4հատ, 51.8կգ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.8	90.039	72.03
		<i>Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ, H=1.5մ, 2հատ</i>				
1.31	22-446	D2000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	4.440	53.628	238.11
1.32	շուկա	KLD-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ126.9կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	99.988	199.98

1.33	22-450	Հորերի պատերի իրականացում լեկալ աղյուսով, h=0.7մ բարձրությամբ, ներառյալ աղյուսի, ցեմենտե շաղախի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.0	111.425	111.42
1.34	շուկա	КЛ-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	99.988	199.98
1.35	շուկա	КЛП-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մոնոցով, 85կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	228.787	457.57
1.36	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	6.0	2.427	14.56
1.37	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0082	431.382	3.53
1.38	7-291	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0220	849.510	18.69
1.39	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.100	47.760	4.78
1.40	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	1.360	38.003	51.68
1.41	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	21	1.103	23.16
1.42	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.040	70.538	2.82
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				19864.30
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
1.43	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	10.0	0.934	9.34
1.44	22-135	Φ530x6մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	63.5	5.445	345.78
1.45	22-134	Φ425x5մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	148.5	4.517	670.77

1.46	ինֆորմ	Պողպատե Փ426մմ խողովակի հերմետիկ լծորդում գեոմեմբրանային համապատասխան անուրով - ցինկապատ պողպատե ժապավեն 50x2մմ, L=1.8մ, արժեք, մատակարարում	տեղ	3.00	1.543	4.63
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				1030.53
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				54069.33
		<u>2. Մատուցող խողովակի փականային հոր</u>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
2.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	81.0	0.621	50.34
2.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	2.5	5.711	14.31
2.3	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	6	1.354	8.12
2.4	1-260, 1-1185	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ ³	54	0.238	12.86
2.5	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	23.5	0.096	2.25
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				87.88
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
2.6	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.65	42.016	27.31
2.7	6-22 կիրառելի	Երկաթբետոնե միաձույլ հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.730	62.857	108.74
2.8	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0183	526.389	9.63
2.9	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0432	431.382	18.64

2.10	6-235	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	4.350	94.924	412.92
2.11	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0088	526.389	4.63
2.12	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A500Շդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.2399	603.422	144.76
2.13	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500Շդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0202	431.382	8.71
2.14	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ3	1.10	9.988	10.99
2.15	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B12.5, F150 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.50	47.751	23.88
2.16	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում (ցանց Ց1)	տ	0.0100	526.389	5.26
2.17	11-55	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ստեղծում 20սմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	6.250	1.306	8.16
2.18	6-173	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	1.710	80.077	136.93
2.19	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0030	526.389	1.58
2.20	ինֆորմ	Ամրան Փ3Bբլ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0030	770.325	2.31
2.21	ինֆորմ	Ամրան Փ12-16 A500Շդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1762	431.382	76.01
2.22	6-82	Ներդիր դետալներ ՆԴ-1, ՆԴ-2, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0196	144.061	2.82
2.23	ինֆորմ	Ներդիր դետալ - L100x10սմ 0.7մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.7000	9.307	6.52
2.24	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -ամրան Փ12 A500Շդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0058	431.382	2.50
2.25	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -պողպատե թիթեղ 10սմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0032	766.474	2.45
		<u>Պատյան խողովակներ</u>			0.000	0.00

2.42	22-389	Սեպավոր փական $\Phi 400$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	577.135	577.14
2.43	22-439, $k=0.5$	Ճկուն միացում $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	264.014	264.01
2.44	22-438, $k=0.5$	Ճկուն միացում $\Phi 400$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	146.892	146.89
2.45	22-439,	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	91.511	91.51
2.46	22-438,	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 400$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	70.390	70.39
2.47	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ $\Phi 500 \times 400$ մմ 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.153	1874.888	286.86
2.48	22-401, $k=0.5$	Պողպատե եռաբաշխիչի վրա $\Phi 200$ մմ անցքի բացում	տեղ	1.0	5.977	5.98
2.49	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.040	70.538	2.82
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				2549.72
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
2.50	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.0	0.934	5.61
2.51	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	29.2	1.103	32.20
2.52	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	տ/մետաղ	0.0666	13.025	0.87
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				38.67
		<i>Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի</i>				3923.52
		<i>3. Մետաղական ցանկապատ</i>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
3.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	7.1	5.711	40.55

3.2	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	7.1	0.322	2.29
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				42.84
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
3.3	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում, B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	8.400	57.099	479.63
3.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.488	154.165	383.62
3.5	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x4մմ, 71հատ, L=2.6մ, 3հատը L=2.8մ, արժեք, մատակարարում	մ	193.0	4.422	853.38
3.6	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.4	2.427	51.93
3.7	ինֆորմ	Ցինկապատ մետաղական ցանց Փ3Вр1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում, 443.4մ2	տ	0.9844	770.325	758.31
3.8	ինֆորմ	Ցինկապատ ամրանալար Փ6 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0984	526.389	51.80
3.9	ինֆորմ	Ամրան Փ8 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0086	526.389	4.53
3.10	շուկա	Կախովի կողպեք 3հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	12.325	24.65
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				2607.84
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
3.11	15-613,	Մետաղական ցանկապատի դրան, դարպասի, խողովակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ ²	40	0.943	37.72
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				37.72
		<i>Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի</i>				2688.40
		Ընդամենը՝ ըստ 1-3 բաժինների				60681.25

		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% - ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				896.77
		Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				61578.02
		ԱԱՀ 20%				12315.60
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				73893.62

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 249.54 հազ.դրամ

Չափաբաժին 2

ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արագափի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանու ր արժեքը, հազ.դրա մ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքներ</u>				
		<u>Հողային, քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1.1	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	Գոյություն ունեցող բետոնե հիմքերի փխրեցում, հիդրոմուրձով հետագա էքսկավատորով քանդման համար (ծավալի 10%)	մ ³	90.00	7.322	658.96
1.2	1-173	Գոյություն ունեցող շինաղբի և բետոնե թափոնների քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ ³	1800.0	1.216	2188.84
1.3	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած շինաղբի և բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	4320.00	1.139	4919.56
1.4	1-538	Թափոնավայրի բարեկարգում բետոնի թափոնների հարթեցումով	մ ³	1800.0	0.089	160.26

1.5	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում ՕԿՁ-ի հիմքերի իրականացման համար էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ հետագայում դամբայի լիցքում օգտագործման համար	մ³	2880.0	0.715	2060.38
1.6	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում ՕԿՁ-ի ուրվագծի իրականացման համար էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ հետագայում դամբայի լիցքի և նախապատրաստական շերտի ստեղծման համար	մ³	9256.0	0.715	6621.84
1.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով հետագայում դամբայի լիցքի ստեղծման համար	մ³	2314.0	0.580	1341.71
1.8	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում ՕԿՁ-ի ուրվագծի իրականացման համար էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 100մ	մ³	3080.0	0.715	2203.46
1.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում	մ³	3080.0	0.089	274.23
1.10	36-1, k=1.025	Դամբայի լիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերից, շերտային խտացումով /խտացման շերտերի հաստությունը, գլորնի անցման քանակը մեկ հետքի վրայով նայել տեխնիկական մասնագրերում/	մ³	12400.0	0.329	4075.01
1.11	1-536, 1-1170, 1-1175	Նախապատրաստական 30սմ հաստ. շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տակ, հարթեցումով բուլդոզերով , տեղափոխումով մինչև 10մ, օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերից , խտացումով 6-տ գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	2050.0	0.194	398.30
1.12	1-236	IV կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ կողիցքով ճանապարհի հարթակի ստեղծումով /1200մ2, 4մ լայնությամբ/	մ³	600.0	0.734	440.67
1.13	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	565.4	0.580	327.83
1.14	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծման համար և տեղափոխումով մինչև 100մ	մ³	26.3	0.715	18.82
1.15	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար,	մ³	18.3	6.006	109.91
1.16	1-961, 1-968	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խարսխայի խրամուղու ստեղծման համար և հետիցք տոփանումով	մ³	77.5	4.830	374.29

1.17	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ ³	15.4	2.755	42.43
1.18	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	94.3	1.424	134.29
1.19	1-260, 1-1185	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ ³	474	0.221	104.85
1.20	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում	մ ³	26.3	0.089	2.34
1.21	PEP-88 3-73, k=0.9, ինֆորմ	Գաբիոնի տեղադրում, չոր պայմաններում առանց ցանցի գործման, ներառյալ քարի արժեքը, մատակարարումը, քարի տրամաչափը 15-25սմ, քարը պետք է լինի ամուր, բնական, մաքուր և դիմացկուն:	մ ³	350.0	13.492	4722.06
1.22	շուկա	Պատրաստի գաբիոնի ցինկապատ ցանցապարկ 2x1x1 չափերի, լարի Φ2.7մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	175	21.829	3820.00
1.23	շուկա	Ցինկապատ լար գաբիոնի ցանցապարկի կապելու համար, արժեք, մատակարարում	մ	2782.50	0.056	157.06
1.24	1-1204, k=0,5	Բազմամյա խոտի սերմերի ցանում, ներառյալ սերմերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2200.0	0.312	685.51
		<i>Ընդամենը ըստ հողային, քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքների</i>				35842.63
		<i>Հակաֆիլտրացիոն աշխատանքներ</i>				
1.25	42-72 Բասիս ՍՊԸ	Գեոտեքստիլային նախաշերտի տեղադրում , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը (հաշվի առնել գեոտեքստիլի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	6980.0	0.996	6951.98
1.26	42-72, Բասիս ՍՊԸ	Հակաֆիլտրացիոն շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տեղադրումով , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը, (հաշվի առնել գեոմեմբրանի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	6980.0	2.960	20662.01
		<i>Ընդամենը ըստ հակաֆիլտրացիոն աշխատանքների</i>				27613.99
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				

1.27	6-20	Դատարկման և հեռացնող խողովակների սկզբնամասերի բեկանացում B15, F150, W4 դասի միաձույլ բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.10	87.406	445.77
		<i>Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների</i>				445.77
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
1.28	22-74	Պողպատե խողովակներ $\Phi 530 \times 6$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	154.0	80.287	12364.23
1.29	22-390	Մետաղական փական $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.00	1102.058	2204.12
1.30	22-439, k=0.5	Ճկուն միացում $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.00	261.352	522.70
1.31	22-439	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.00	90.456	361.82
1.32	22-390, կիրառելի	Ուլտրաձայնային ջրաչափ կցաշուրթային $\Phi 500$ մմ, մարտկոցով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	լրակ	1.00	1325.215	1325.21
1.33	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ $\Phi 500$ մմ, արմունկ $\Phi 500$ մմ -7հատ, ձագար $\Phi 700 \times 500$ մմ -1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	1.041	1961.207	2041.62
		<i>Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ, H=1.5մ, 2հատ</i>				
1.34	22-446	D2000, H=1600մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	6.570	52.305	343.64
1.35	շուկա	KII-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ 126.9կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	3.0	99.010	297.03
1.36	22-450	Հորերի պատերի իրականացում լեկալ աղյուսով, h=0.7մ բարձրությամբ, ներառյալ աղյուսի, ցեմենտե շաղախի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.5	111.061	166.59
1.37	շուկա	KII-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	3.0	99.010	297.03
1.38	ինֆորմ	KII-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մոնոցով , 85կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	3.0	226.549	679.65
1.39	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	9.6	1.968	18.89

1.40	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0123	404.279	4.96
1.41	7-291	Մեյմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0330	703.056	23.20
1.42	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավագե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ³	0.300	49.429	14.83
1.43	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ³	2.190	37.636	82.42
1.44	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	32	1.114	35.66
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				20783.61
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
1.45	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	15.0	0.964	14.46
1.46	22-135	Փ530x6մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	145.0	5.325	772.08
1.47	ինֆորմ	Պողպատե Փ500մմ խողովակի հերմետիկ լծորդում գեոմեմբրանային համապատասխան անուրով - ցինկապատ պողպատե ժապավեն 50x2մմ, L=2,0մ, արժեք, մատակարարում	տեղ	3.00	1.487	4.46
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				791.00
		<i>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</i>				85476.99
		<i>2. Մղման խողովակաշարի և փականային հորերի կառուցման աշխատանքների ծավալներ</i>				
		<i>Հողային, քանդման աշխատանքներ</i>				
2.1	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	Գոյություն ունեցող բետոնե ջրանցքի պատերի և հատակի փխրեցում, հետագա էքսկավատորով քանդման համար (ծավալի 10%)	մ³	16.00	7.322	117.15
2.2	1-173	Գոյություն ունեցող փխրեցված բետոնե թափոնների քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ³	160.0	1.146	183.31

2.3	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձրագույն բեռների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	384.00	1.068	410.28
2.4	1-236	Մղման խողովակաշարի ճանապարհի և ուղեգծի հարթեցում IV կարգի բնահողերի կտրում / միջինը 50սմ հաստ/ բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ կողիցքով	մ³	135.0	0.274	36.97
2.5	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոստրակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ³	438.4	0.580	254.22
2.6	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոստրակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ³	13.6	6.006	81.44
2.7	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ³	17.6	2.755	48.49
2.8	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ³	105.9	1.424	150.81
2.9	1-260, 1-1185	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ³	358.5	0.221	79.30
2.10	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ³	105.0	0.300	31.45
		<i>Ընդամենը ըստ հողային, քանդման աշխատանքների</i>				1393.42
		<i>Շինարարական աշխատանքներ, երկու փականային հորեր</i>				
2.11	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ³	1.3	41.664	54.16
2.12	6-22 կիրառելի	Երկաթբետոնե միաձույլ հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	3.46	62.006	214.54
2.13	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0366	413.174	15.12
2.14	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500Դդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0864	404.279	34.93

2.15	6-235	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	8.70	92.702	806.50
2.16	ինֆորմ	Ամրան Φ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0176	413.174	7.27
2.17	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A500Cդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.4800	444.967	213.58
2.18	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500Cդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0404	404.279	16.33
2.19	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.20	9.875	21.72
2.20	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B12.5, F150 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.00	47.263	47.26
2.21	ինֆորմ	Ամրան Φ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում (ցանց Ց1)	տ	0.0200	413.174	8.26
2.22	11-55	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ստեղծում 20սմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	12.500	1.352	16.90
2.23	6-173	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.420	78.675	269.07
2.24	ինֆորմ	Ամրան Φ6 -Φ14մմ A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0182	413.174	7.52
2.25	ինֆորմ	Ամրան Φ3BբԻ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0060	673.804	4.04
2.26	ինֆորմ	Ամրան Φ12-16 A500Cդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.3402	404.279	137.54
2.27	6-82	Ներդիր դետալներ ՆԴ-1, ՆԴ-2, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0392	141.061	5.53

2.28	ինֆորմ	Ներդիր դետալ - L100x10մմ 0.7մ, արժեք, մատակարարում	մ	1.40	8.429	11.80
2.29	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -ամրան Փ12 A500Շղասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0116	404.279	4.69
2.30	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0064	611.789	3.92
		<u>Պատյան խողովակներ</u>				
2.31	6-82	Պողպատե պատյան խողովակներ-տեղադրում	տ	0.1290	141.061	18.20
2.32	շուկա	Պողպատե խողովակներ Փ630x7մմ, արժեք, մատակարարում	մ	1.2	133.928	160.71
2.33	ինֆորմ	Ամրան Փ12-16 A500Շղասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.2310	404.279	93.39
2.34	շուկա	Բիտումե մածիկով ներծծված խծուծ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	2	1.907	3.81
2.35	9-46	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0340	198.090	6.74
2.36	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	7.60	1.587	12.06
2.37	ինֆորմ	Ամրան Փ18 A240ղասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.011	413.174	4.46
2.38	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.080	67.686	5.41
2.39	9-118	Մետաղական դուռնակ ՄԴ-1, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.1332	115.931	15.44
2.40	ինֆորմ	Շվեկեր N10 , արժեք, մատակարարում	մ	7.2	5.431	39.10

2.41	ինֆորմ	Անկյունակ L56x36x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	7.44	1.587	11.80
2.42	ինֆորմ	Անկյունակ L40x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.2	0.961	0.19
2.43	ինֆորմ	Պողպատե թերթ հաստ. 4մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0498	635.497	31.65
2.44	շուկա	Ռետինե միջադիր -Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	7.04	0.915	6.44
2.45	շուկա	Փական 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	10.679	21.36
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				2331.48
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
2.46	22-405, k=0.5	Գոյություն ունեցող Φ500մմ պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	1.0	13.552	13.55
2.47	22-74, k=0.6	Պողպատե Φ500մմ խողովակների ապամոնտաժ և հանձնում ՋՕԸ պահեստ	մ	28.0	2.254	63.12
2.48	сметные цены на погрузочные работы	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	2.2	5.698	12.54
2.49	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ապամոնտաժված խողովակների տեղափոխում մինչև 5կմ ՋՕԸ պահեստ	տ	2.20	1.979	4.35
2.50	22-76, k=0.6	Պողպատե Φ700մմ խողովակների ապամոնտաժ պահեստավորում տեղում	մ	18.0	3.185	57.33
2.51	22-74	Պողպատե խողովակներ Φ530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	251.0	80.287	20152.08
2.52	22-390	Մետաղական փական Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	1102.058	4408.23

2.53	22-439, k=0.5	Ճկուն միացում $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	261.352	1045.41
2.54	22-439,	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 500$ մմ, P1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	90.456	361.82
2.55	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր -եռաբաշխիկ $\Phi 500$ մմ-2հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.270	1961.207	529.53
2.56	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր -արմունկ $\Phi 500$ մմ -14հատ, տեղադրում	տ	1.269	770.215	977.40
2.57	շուկա ՄԵՏԱԼ ԳՐՈՒՊ	Պողպատե արմունկ $\Phi 500$ մմ, a=90° - 4հատ, a=60° -1հատ, a=45° -4հատ, a=30° - 2հատ, a=15° -3հատ, արժեք, մատակարարում	հատ	14.0	259.349	3630.89
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				31256.25
		Մեկուսիչ աշխատանքներ				
2.58	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	57.0	0.964	54.94
2.59	22-135	$\Phi 530 \times 6$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	225.0	5.325	1198.06
2.60	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	57.8	1.114	64.40
		Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների				1317.41
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				36298.56
		<u>3. Մետաղական ցանկապատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
3.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	10.2	6.006	61.26
3.2	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	10.2	0.300	3.06
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				64.32

		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
3.3	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում, B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ³	12.020	56.486	678.97
3.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	3.554	151.222	537.39
3.5	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x4մմ, 103հատ, L=2.6մ, 3հատը L=2.8մ, արժեք, մատակարարում	մ	276.2	3.814	1053.41
3.6	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.4	1.968	42.12
3.7	ինֆորմ	Ցինկապատ մետաղական ցանց Փ3Bp1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում, 635,6մ²	տ	1.4110	673.804	950.74
3.8	ինֆորմ	Ցինկապատ ամրանալար Փ6 AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1410	413.174	58.26
3.9	ինֆորմ	Ամրան Փ8 AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0373	413.174	15.41
3.10	շուկա	Կախովի կողպեք 3հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	12.205	24.41
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				3360.71
		<u>Մեկուսիչ աշխատանքներ</u>				
3.11	15-613,	Մետաղական ցանկապատի դրան, դարպասի, խողովակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ²	53	0.972	51.54
		<u>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</u>				51.54
		<u>Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի</u>				3476.57
		<u>Ընդամենը՝ ըստ 1-3 բաժինների</u>				125252.11
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				1851.02

		Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				127103.13
		ԱԱՀ 20%				25420.63
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				152523.76

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 503.94 հազ.դրամ

Չափաբաժին 3
ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքների,

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքներ</u>				
		<u>Հողային, քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1.1	E1-21, E1-22 կիրառելի	ՕԿՋ-ի մեջ և հարակից տարածքում լցրած ծառերի ճյուղերի հավաքում , բարձում ինքնաթափ	տ	20.0	2.447	48.94
1.2	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ճյուղերի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	20.00	1.103	22.07
1.3	1-959	ՕԿՋ-ի հատակի մաքրում բերվածքներից ձեռքով	մ ³	239.00	1.891	452.05
1.4	1-168	Հավաքած բերվածքների բարձում ինքնաթափ	մ ³	239.0	0.368	87.85
1.5	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած բերվածքների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	250.00	1.103	275.86
1.6	1-173	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե սալերի քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ ³	15.0	1.181	17.72
1.7	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ե/բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	36.00	1.103	39.72

1.8	1-170	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ ժամանակավոր կուտակումով /քանդված պատի վերականգնման համար/	մ ³	26.0	0.580	15.09
1.9	1-170	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով , /քանդված պատի վերականգնման համար/	մ ³	70.0	0.580	40.62
1.10	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	126.00	1.103	139.03
1.11	շուկա	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե պատերի 8մ երկարությամբ, հատակի 8.4մ երկարությամբ, 8մ լայնությամբ, 0.3մ հաստությամբ փխրեցում հիդրոմուրձով /թեքահարթակի ստեղծման համար/ /7.8*0.8/	մ ³	6.24	6.621	41.31
1.12	46-84	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե պատերի 8մ երկարությամբ, հատակի 8.4մ երկարությամբ, 8մ լայնությամբ, 0.3մ հաստությամբ քանդում չքանդվող կառույցին կցման հատվածում /քանդված պատի վերականգնման համար/	մ ³	1.56	30.932	48.25
1.13	1-173	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե թափոնների էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ ³	7.8	1.181	9.21
1.14	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ե/բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	18.72	1.103	20.66
1.15	շուկա	ՕԿՋ-ի եզրամասի քայքայված հորերի բետոնի փխրեցում հիդրոմուրձով /8.5*0.2/	մ ³	1.70	6.621	11.26
1.16	1-173	Գոյություն ունեցող բետոնե հորերի քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ ³	8.5	1.181	10.04
1.17	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	20.40	1.103	22.51
1.18	1-51	Լիրքային բնահողի կտրում էքսկավատորով կողլիցքով, ՕԿՋ-ի ճանապարհի ստեղծման համար	մ ³	30.0	0.432	12.96
1.19	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով ՕԿՋ-ի հեռացնող, գերլցման խողովակաշարի խրամուղու, մղման խողովակաշարի փոսորակների ստեղծման համար	մ ³	122.2	0.432	52.81

1.20	1-961	ՕԿՋ-ի գեոմեմբրանի կողպեքի խրամուղու քանդում լիրքային III կարգի բնահողերում ձեռքով	մ ³	60.00	3.340	200.38
1.21	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.76	9.859	27.21
1.22	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերից	մ ³	2.9	2.702	7.84
1.23	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	20.2	1.397	28.21
1.24	1-968	ՕԿՋ-ի գեոմեմբրանի կողպեքի խրամուղու հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	60	1.397	83.79
1.25	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով / հենարանների շուրջը/	մ ³	4	1.397	5.59
1.26	1-260, 1-1185	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլլոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ ³	103.9	0.228	23.74
1.27	1-537, 1-546	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	51.0	0.295	15.05
1.28	1-538	Թափոնավայրի բարեկարգում ավելորդ բնահողերի, բերվածքների և բետոնի թափոնների և ծառի ճյուղերի հարթեցումով	մ ³	590.6	0.092	54.31
1.29	46-39	ՕԿՋ-ի պատի վրա անցքի բացում $\Phi 600$ մմ, L=0.2մ -2տեղ, ջրընդունիչի պատի վրա անցքի բացում $\Phi 600$ մմ, L=0.4մ -1տեղ	մ ³	0.30	97.115	29.13
1.30	сметные цены на погрузочные работы п29	Շինադրի բարձում ինքնաթափ	տ	0.70	0.736	0.51
1.31	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած շինադրի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	0.70	1.103	0.77
		<i>Ընդամենը ըստ հողային, քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքների</i>				1844.50
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				

1.32	13-263	ՕԿՋ-ի պատերի, պատերի ետնամասի 0.5մ բարձրությամբ հատվածի մաքրում	մ ²	618.00	0.486	300.20
1.33	13-263	ՕԿՋ-ի հատակի մաքրում	մ ²	2660.00	0.486	1292.12
1.34	сметные цены на погрузочные работы п29	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ	տ	2.40	0.736	1.77
1.35	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	2.40	1.103	2.65
1.36	6-1	ՕԿՋ-ի պատերի և հատակի խողովակների փակում միաձույլ բետոնով B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	1.0	41.450	41.45
1.37	6-1	ՕԿՋ-ի պատերի խողովակների փակում միաձույլ բետոնով B15, F150, W4 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.5	77.565	38.78
1.38	6-90	Քանդված հենապատի կառուցում B15, F150, W4 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.56	89.011	939.96
1.39	37-727	Ամրան Փ12-Փ14մմ A500C, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.429	500.932	214.90
1.40	37-727	Ամրան Փ8մմ A240, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.178	581.863	103.57
1.41	8-27 k=0.5, կիրառելի	Հին և նոր բետոնի ամուր կապակցման համար SikaLatex նյութով ցեմենտավազե ջրային շաղախի քսում մաքրված հին բետոնի մակերևույթին	մ ²	3278	0.900	2951.23
1.42	15-201	ՕԿՋ-ի պատերի, պատերի ետնամասի 0.5մ բարձրությամբ հատվածի ցեմենտավազային հարթեցնող սվաղի իրականացում միջինը 50մմ հաստ. ամրանացանցի վրա	մ ²	618.0	3.633	2245.28
1.43	15-304	Պատերի ամրանավորում ցանցով Փ3Bp-I 150x150մմ ի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /ամրանացանցի ամրացում դյուբել մեխերով/	մ ²	618	1.054	651.35
1.44	11-55, 11-56	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ստեղծում 50մմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը, /ամրանացանցի ամրացում դյուբել մեխերով/	մ ²	2660.000	2.823	7510.37
1.45	6-86	Հատակի ամրանավորում ցանցով Փ3Bp-I 150x150մմ /ամրանացանցի ամրացում դյուբել մեխերով/	տ	1.967	26.245	51.61

1.46	ինֆորմ	Ամրանացանց Փ3Bp-I 150x150մմ, արժեքը, մատակարարումը	մ2	2554.000	0.627	1600.63
1.47	շուկա	Դյուբել մեխ , արժեքը, մատակարարումը , (15664հատ, 1հատի քաշը 4գր)	կգ	62.7	1.897	118.85
1.48	15-201, կիրառելի	ՕԿՋ-ի անկյունային հատվածների կորացում ցեմենտավազային շաղախով, 426մ երկարությամբ, (3.5մ3)	մ2	116.7	2.692	314.10
1.49	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.680	71.323	547.76
1.50	9-153 կիրառելի	Մետաղական հենարան, պատրաստում, տեղադրում	տ	0.1211	78.062	9.45
1.51	ինֆորմ	Թերթապողպատ 700x400x10մմ, 4հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0879	767.537	67.47
1.52	ինֆորմ	Պողպատե շվեյեր N10 L=0.4մ -8հատ, արժեք, մատակարարում	մ	3.20	5.691	18.21
1.53	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ12 A500c L=0.4մ -16հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.006	424.892	2.42
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				19024.14
		<i>Հակաֆիլտրացիոն աշխատանքներ</i>				
1.54	42-72 Բասիս ՍՊԸ	Գեոտեքստիլային նախաշերտի տեղադրում , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը (հաշվի առնել գեոտեքստիլի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	3580.0	0.991	3546.23
1.55	42-72, Բասիս ՍՊԸ	Հակաֆիլտրացիոն շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տեղադրումով , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը, (հաշվի առնել գեոմեմբրանի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	3580.0	2.944	10540.63
1.56	ինֆորմ	Պողպատե Փ500մմ խողովակի հերմետիկ լծորդում գեոմեմբրանային համապատասխան անուրով - ցինկապատ պողպատե ժապավեն 50x2մմ, L=1.8մ, արժեք, մատակարարում	տեղ	2.00	1.520	3.04
		<i>Ընդամենը ըստ հակաֆիլտրացիոն աշխատանքների</i>				14089.90

		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
1.57	22-405	Արմաշի պ/կ գոյություն ունեցող մղման Φ500մմ պողպատե խողովակի կտրում շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	1.00	27.198	27.20
1.58	22-74	Պողպատե Φ530x6մմ խողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	76.40	88.714	6777.77
1.59	22-135	Φ530x6մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	37.4	5.352	200.16
1.60	22-390	Պողպատե փական Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, ձեռքի ռեդուկտորով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.00	1523.960	1523.96
1.61	22-439, k=0.5	Ճկուն միացում Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.00	260.070	260.07
1.62	22-439	Պողպատե կցաշուրթ Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.00	83.032	83.03
1.63	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր Φ500մմ, P=1.0ՄՊա - եռաբաշխիկ, արմունկ - 7հատ, ձագար Φ700xΦ500 - 1հատ, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	1.11	1844.149	2048.85
1.64	22-75, MetalGrup	Պողպատե պատյան խողովակ Φ630x7մմ, L=0.4մ - 1հատ, L=0.2մ - 2հատ, L=0.1մ - 2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	1.00	0.000	0.00
1.65	22-511, k=0.6	Φ630մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի փակում պոլիմեր-ցեմենտ-ավազային շաղախով , ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	5.0	16.657	83.28
1.66	22-511, k=0.8	Φ630մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի փակում խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	5.0	23.548	117.74
		<u>Ե/ք կլոր հոր D=2.0մ, H=2.4մ, 1հատ</u>				
1.67	22-446	D2000, H=2400մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	2.220	52.848	117.32
1.68	շուկա	KLD-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ126.9կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	98.484	98.48
1.69	22-450	Հորերի պատերի իրականացում լեկալ աղյուսով, h=1մ բարձրությամբ, ներառյալ աղյուսի, ցեմենտե շաղախի արժեքը, մատակարարումը	մ3	1.4	110.365	154.51

1.70	շուկա	KII-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.9կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	65.100	65.10
1.71	շուկա	KII-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	98.484	98.48
1.72	ինֆորմ	KIIP-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մոնոցով, 85կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	225.344	225.34
1.73	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	4.8	2.434	11.68
1.74	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0127	424.892	5.40
1.75	7-291	Մեյամակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0112	857.545	9.60
1.76	ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.100	47.042	4.70
1.77	ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.680	37.431	25.45
1.78	8-27	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	17	1.109	18.85
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				11957.00
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
1.79	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	36.0	0.950	34.18
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				34.18
		<i>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</i>				46949.71
		<u>2. Մետաղական ցանկապատ</u>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
2.1	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	7.5	3.340	25.05

2.2	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	7.5	0.309	2.32
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				27.37
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
2.3	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում, B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	8.880	56.374	500.60
2.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.609	152.532	398.00
2.5	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x4մմ, 137հատ, L=2.6մ, 3հատը L=2.8մ, արժեք, մատակարարում	մ	203.4	4.612	938.00
2.6	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.4	2.434	52.09
2.7	ինֆորմ	Ցինկապատ մետաղական ցանց Ф3Вр1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում, 831.6մ ²	տ	1.0252	758.736	777.86
2.8	ինֆորմ	Ամրանալար Ф6 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1070	505.823	54.12
2.9	ինֆորմ	Ամրան Ф8 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0092	505.823	4.65
2.10	շուկա	Կախովի կողպեք 3հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	12.140	24.28
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				2749.59
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
2.11	15-613,	Մետաղական ցանկապատի դրան, դարպասի, խողովակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ ²	43	0.958	41.20
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				41.20
		<i>Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի</i>				2818.16
		Ընդամենը՝ ըստ 1-2 բաժինների				49767.87

		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				735.49
		Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				50503.36
		ԱԱՀ 20%				10100.67
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				60604.03

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 103.56 հազ.դրամ

Ծանոթություն՝

Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:
կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը
Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է 1.Արարատ համայնքի Արմաշ բնակավայրի վարչական տարածք, 2. Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի վարչական տարածք, 4. Արարատ համայնքի Արմաշ բնակավայրի վարչական տարածք հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՀՀ 900011039899
 ՀՎՀՀ 02555816
 Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
 Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ



«Շինարվեստ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Արաբկիր Սոսեյի փ., 2ենք1 բն 61
 Հ/Հ 2471204255480000
 ՀՎՀՀ 00221091
 հեռ. 033-82-07-07
 էլ. հաղցե shinarvest@gmail.com



« 08 » հուլիսի 2025թ. կնքված
Հավելված 1.1
ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«Շինարվեստ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արաբկիր Սոսեյի փ., շենք 1 բն 61
Հ/Հ 2471204255480000
ՀՎՀՀ 00221091
հեռ. 033-82-07-07
էլ. hwugt.shinarvest@gmail.com
Տնօրեն



« 08 » հունիսի Հավելված թիվ 2
2025թ. կնքված
ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ԱՐՄԱՇԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ 4-ՐԴ ԳՈՏՈՒ ՕԿՋ-Ի
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
համաձայն նախագծային փաստաթղթերի
Չափաբաժին 1

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը 2025թ.	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան, ներառյալ ժամանակավոր տնտեսության տեղակայում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20 օր
2	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով		13 օր
3	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով		41 օր
4	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով		8 օր
5	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով և խճով, տոփանումով		1 օր
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով		7.5 օր
7	Հետլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով		0.1 օր
8	Ճանապարհի լիրքի ստեղծում օգտակար հանույթի բնահողերով		0.2 օր
9	Ճանապարհի լիրքի խտացում		0.1 օր
10	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում, 30սմ հաստությամբ գեոմեմբրանի տակ		1.5 օր
11	Նախապատրաստական շերտի խտացում		1 օր
12	Պատվարի մարմնի իրականացում,		30 օր
13	400գ/մ2 խտությամբ գեոտեքստիլի տեղադրում		9.5 օր
14	Ջրամեկուսիչ գեոմեմբրանի HDPE 1.5մմ տեղադրում		9.5 օր
15	Բազմամյա խոտերի սերմերի ցանում		3 օր

16	Միաձույլ բետոնի, ե/բետոնի տեղադրում		2 օր
17	Պողպատե Ф426-530մմ խողովակների և խողովակամրանների մոնտաժ, փորձարկումով		8.5 օր
18	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում -221.7մ		4 օր
19	Այլ աշխատանքներ - քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքներ, թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում		100 օր
20	Շինադրքի մաքրում և հեռացում		10 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԱԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՐԱՋԱՓԻ-1 ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՇՈՒՐՋ 20 ՀԱՋ. ԽՄ ԾԱՎԱԼՈՎ ՕԿՋ-Ի ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Չափաբաժին 2

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը 2025թ.	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան, ներառյալ ժամանակավոր տնտեսության տեղակայում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20 օր
2	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով		9.5 օր
3	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով		53 օր
4	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով		15 օր
5	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով		2 օր
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով		15 օր
7	Հետլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով		1 օր
8	Ճանապարհի հարթակի հարթեցում օգտակար հանույթի բնահողերով		1 օր

9	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում, 30սմ հաստությամբ գեոմեմբրանի տակ		3 օր
10	Նախապատրաստական շերտի խտացում		1 օր
11	Պատվարի մարմնի իրականացում,		28 օր
12	400գ/մ2 խտությամբ գեոտեքստիլի տեղադրում		17.5 օր
13	Ջրամեկույն գեոմեմբրանի HDPE 1.5մմ տեղադրում		17.5 օր
14	Բազմամյա խոտերի սերմերի ցանում		3 օր
15	Գաբիոնե շարվածքի իրականացում		22.5 օր
16	Միաձույլ բետոնի, ե/բետոնի տեղադրում		3 օր
17	Պողպատե $\Phi 530$ մմ խողովակների և խողովակամբանների մոնտաժ, փորձարկումով		15 օր
18	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում -317.5մ		4 օր
19	Այլ աշխատանքներ - քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքներ, թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում և այլն		85 օր
20	Շինաղբի մաքրում և հեռացում		10 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

**ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ԱՐՄԱՇԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ 3-ՐԴ ԳՈՏՈՒ ՕԿՋ-Ի
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
Չափաբաժին 4**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը 2025թ.	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	15 օր
2	ՕԿՋ-ի հատակի մաքրում բերվածքներից ձեռքով միջինը 5սմ հաստությամբ, ծառի ճյուղերից, բարձումով ինքնաթափ (բերվածքների մաքրումը իրականացնել ռետինե բահերով)		9.5 օր
3	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, կամ բարձումով		1 օր
4	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով (խարսխային խրամուղի)		14 օր

5	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով և խճով, տոփանումով	0.5 օր
6	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	4.5 օր
7	Հետլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով	0.1 օր
8	ՕԿՋ-ի հատակի, պատերի, պատերի ետնամասի 0.5մ բարձրությամբ հատվածի մաքրում (մեխանիկական եղանակով), (2.4տ շինաղբի հավաքումով, բարձրումով և տեղափոխումով մինչև 1կմ թափոնավայր)	3 օր
9	Միաձույլ բետոնի, ե/բետոնի տեղադրում	3 օր
10	ՕԿՋ-ի պատերի, պատերի ետնամասի 0.5մ բարձրությամբ հատվածի ցեմենտավազային հարթեցնող սվաղի իրականացում միջինը 50մմ հաստ. ամրանացանցի վրա, ինչպես նաև նախնական բետոնականտակտի քումը	18 օր
11	ՕԿՋ-ի հատակի ցեմենտավազային հարթեցնող սվաղի իրականացում միջինը 50մմ հաստ. ամրանացանցի վրա, ինչպես նաև նախնական բետոնականտակտի քումը	25.5 օր
12	400գ/մ2 խտությամբ գետտեքստիլի տեղադրում	9 օր
13	Ջրամեկուսիչ գեոմեմբրանի HDPE 1.5մմ տեղադրում	9 օր
14	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում -230.9մ	4.5 օր
15	Պողպատե $\Phi 530$ մմ խողովակների մոնտաժ փորձարկումով	4 օր
16	Այլ աշխատանքներ,	80 օր
17	Շինաղբի մաքրում և հեռացում	10 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		

ԶՓ Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Համաձայն նախագծի Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:	
1	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների,	Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:	3.5 ամիս ոչ ուշ քան - 15.12.2025թ.

2	ամբարտականների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արազափի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցման աշխատանքների,	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Կապալառուն պետք է ծանոթանա ոռոգման ժամանակաշրջանի հետ, ինչպես նաև չոր և անձրևային սեզոնների օրացույցին նախագծվող շինարարության տեղանքում: Կապալառուն պետք է կազմի գրաֆիկ և կատարի աշխատանքները այնպես, որ շինարարական և վերանորոգման աշխատանքները չխանգարեն ոռոգման պրոցեսին: Կապալառուն պետք է պատրաստի աշխատանքների ծրագիր, հաշվի առնելով այն ժամանակաշրջանները, երբ ոռոգման ջուրը պետք է մատակարարվի պահանջվող հատվածներին: Աշխատանքների այդ գրաֆիկը և միջոցառումները, որոնք կառաջարկի կապալառուն ջրամատակարարման ապահովման համար, պահանջում է ճարտարագետի գրավոր համաձայնությունը:	4 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.
4	ամբարտականների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿԶ-ի նորոգման աշխատանքների	Աշխատանքների այդ գրաֆիկը և միջոցառումները, որոնք կառաջարկի կապալառուն ջրամատակարարման ապահովման համար, պահանջում է ճարտարագետի գրավոր համաձայնությունը:	3.5 ամիս ոչ ուշ քան - 15.12.2025թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արաբկիր Սոսեյի փ., 2ենք1 բն 61
Հ/Հ 2471204255480000
ՀՎՀՀ 00221091
հեռ. 033-82-07-07
Էլ. huugt.shinarvest@gmail.com
Տնօրեն

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժիններ 1,2,4

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝

- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիր՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 1-ին դաս:

Չափաբաժին 1 ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿԶ-ի կառուցման աշխատանքների,

1. Կառուցվածքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիա – 30 տարի,
- 2) Միաձույլ բետոնե կառույց – 30 տարի,
- 3) Միաձույլ երկաթբետոնե կառույց – 50 տարի,
- 4) Պողպատե խողովակներ և խողովակամրաններ – 20-25 տարի,
- 5) Պողպատե փական $\Phi 400-500$ մմ – 10 տարի,
- 6) Զրամեկուսիչ գեոմեմբրանային թաղանթ – 50 տարի,
- 7) Հողալիցքային պատվար – 50 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝

- 1) պողպատ – 40 տարի
- 2) ցեմենտ – 1 տարի,
- 3) ավազ – 10 տարի,
- 4) խիճ – 10 տարի,
- 5) ներկանյութ – 5 տարի,
- 6) քիտում – 5 տարի:

3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Սեպավոր փական $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա – 1 հատ
2	Սեպավոր փական $\Phi 400$ մմ, P=1.0ՄՊա – 3 հատ
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:	
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի
--	--

Չափաբաժին 2 ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արագափի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝
 - 1) Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիա – 30 տարի,
 - 2) Միաձույլ բետոնե կառույց - 30 տարի,
 - 3) Միաձույլ երկաթբետոնե կառույց - 50 տարի,
 - 4) Պողպատե խողովակներ և խողովակամրաններ – 20-25 տարի,
 - 5) Պողպատե փական $\Phi 400-500$ մմ – 10 տարի,
 - 6) Ջրամեկուսիչ գեոմեմբրանային թաղանթ – 50 տարի,
 - 7) Հողալիցքային պատվար – 50 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝

- 1) պողպատ – 40 տարի
- 2) ցեմենտ – 1 տարի,
- 3) ավազ – 10 տարի,
- 4) խիճ – 10 տարի,
- 5) ներկանյութ – 5 տարի,
- 6) բիտում – 5 տարի :

3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Մետաղական փական $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա – 6 հատ
2	Ուլտրաձայնային ջրաչափ կցաշուրթային $\Phi 500$ մմ, մարտկոցով – 1 լրակազմ
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի: Ջրաչափական սարքավորման համար պետք ներկայացվի նաև չափագիտական մարմնի կողմից տրամադրված չափման միջոցի տեսակի հաստատման վկայագիրը, չափման միջոցի տեսակի նկարագիրը, ինչպես նաև ստուգաչափման վկայականը: Ջրաչափական սարքավորման պետք է հագեցած լինի արևային վահանակով, ինչպես նաև առցանց տվյալների փոխանցման հնարավորություն ունենա (արձանագրության տեսակը՝ Modbus, RS 485 ելքով): Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	
Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

Չափաբաժին 4 ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքների,

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝
 - 1) Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիա – 30 տարի,
 - 2) Միաձույլ բետոնե կառույց – 30 տարի,
 - 3) Միաձույլ երկաթբետոնե կառույց – 50 տարի,
 - 4) Պողպատե խողովակներ և խողովակամրաններ – 20-25 տարի,
 - 5) Պողպատե փական $\Phi 400-500$ մմ – 10 տարի,
 - 6) Զրամեկուսիչ գեոմեմբրանային թաղանթ – 50 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝
 - 1) պողպատ – 40 տարի
 - 2) ցեմենտ – 1 տարի,
 - 3) ավազ – 10 տարի,
 - 4) խիճ – 10 տարի,
 - 5) ներկանյութ – 5 տարի,
 - 6) բիտում – 5 տարի :
3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝
 - 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Պողպատե փական $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, ձեռքի ռեդուկտորով – 1 հատ:
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:	
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	
Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արաբկիր Սոսեյի փ., շենք 1 բն 61
Հ/Հ 2471204255480000

ՀՎՀՀ 00221091

հեռ. 033-82-07-07

էլ. հասցե shinarvest@gmail.com

Տնօրեն

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Աշխատանքի							ՀՀ դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում				
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45241145/1	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների,	40,836,000	40,836,000	49,200,000	49,200,000	49,200,000
2	45241145/2	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արագափի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների	85,456,800	85,456,800	102,960,000	102,960,000	102,960,000
4	45241147/1	ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքների	33,864,000	33,864,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000
Ընդամենը			160,156,800	160,156,800	192,960,000	192,960,000	192,960,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Հ/Հ 900011039899
 ՀՎՀՀ 02555816
 Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
 Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ փ. 40 ա տուն
 էլ. հասցե՝ shinarvest@gmail.com
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2471204255480000
 ՀՎՀՀ 00221091
 հեռ. 033-82-07-07
 էլ. հասցե shinarvest@gmail.com



Կ.Տ

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 07 » հունիսի 2025թ. կնքված
ՋԿԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

« 08 » 1 ամիսի Հավելված N 5
2025թ. կնքված
ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.