

**«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՍԱՐԻ «ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ՕԿԶ-Ի և ԿԱՊՏԱԺՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/88

ք. Երևան

«23» օգոստոսի 2019թ.

**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը**, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն **Աշոտ Կիրակոսյանի**, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՏԵՋԻԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Հովիկ Միրզախանյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի «Ջրամատակարարման համակարգի, ՕԿԶ-ի և կապտաժների հիմնանորոգման» աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն **100 տոկոսը** կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ,

ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **24,471,600 (քսանչորս միլիոն չորս հարյուր յոթանասունմեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ**, որից **4,078,600 (չորս միլիոն յոթանասունուր հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն**: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է<sup>33</sup>.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է սույն՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական)

<sup>33</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

տոկոսի չափով<sup>34</sup> : Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

<sup>34</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճան կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1, N 5 և N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>38</sup>

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
Հեռախոս՝ +374 60 501 560  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏԵԶԻԱ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ  
Հեռախոս՝ 091420443  
ՀՎՀՀ՝ 04413813  
Հ/հ՝ 220213330305000  
Բանկ՝ ԱԿԲԱ-Արեւիտ Ազրիկոյ Բանկ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

<sup>38</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

**Ծավալաբեր-Նախահաշիվ**

ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի ,Զրամատակարարման համակարգի, ՕԿՁ-ի և կապտաժների հիմնանորոգում

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	6
<b>Ծյուղ -1</b>						
1	1-1590	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.200	1214.324	242.86
2	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.390	1014.510	395.66
3	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	80.00	10.935	874.80
4	1-1588	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.300	759.474	227.84
5	1-962	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	400.00	4.475	1790.10
6	1.992 0.5	6-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով /թրթռամուրճով/	100մ <sup>3</sup>	0.50	1337.367	668.68
7	23-1	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ <sup>3</sup>	90.0	2.051	184.60
8	23-1	խողովակների վրայի շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ <sup>3</sup>	270.0	2.051	553.81
9	22-119	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN110x8.1/12.5մթմ/ /փորձարկումով/	մ	1080.0	5.460	5896.47
10	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN50x2.4/8մթմ/ /փորձարկումով/	մ	600.0	0.912	547.40
11	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN75x5.6/12.5մթմ/ /փորձարկումով/	մ	90.0	2.606	234.54
12	22-365	պ/է կցաշուրթ DN110	հատ	1	3.410	3.41
13	22-365	պ/է կցաշուրթ DN50	հատ	1	2.633	2.63
14	22-365	պողպատե կցաշուրթ Φ100	հատ	1	4.186	4.19
15	22-365	պողպատե կցաշուրթ Φ50	հատ	6	1.856	11.13
16	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN75x40x75	հատ	1	4.963	4.96
17	22-365	պ/է ենթակցաշուրթ DN110	հատ	1	2.633	2.63
18	22-365	պ/է ենթա կցաշուրթ DN50	հատ	6	1.856	11.13
19	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN110x40x110	հատ	2	7.605	15.21
20	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN110x50x110	հատ	6	7.605	45.63
21	22-365	պոլիէթիլենե անցում DN110/75	հատ	1	5.740	5.74
22	22-365	անցում պոլիէթիլենե մետաղի DN50/75	հատ	1	4.963	4.96
23	շուկա	ռետինե միջադիր Φ110	հատ	1	0.466	0.47
24	շուկա	ռետինե միջադիր Φ50	հատ	6	0.311	1.86
25	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN110 45 <sup>0</sup>	հատ	8	7.025	56.20
26	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	1.77	68.842	121.85
27	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.720	94.486	68.03
28	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	330.00	1.052	347.23
29	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10.00	1.052	10.52
<b>Աղբյուրակապ</b>					0.000	0.00
1	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.0285	1014.510	28.91
2	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.2	10.935	100.60
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	15.3	1.052	16.10
4	1-1184	բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	22.4	0.253	5.67
5	շուկա	Պողպ.խողովակ DN18x2մմ	մ	0.6	0.699	0.42
6	շուկա	պողպատե.խողովակատոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով DN50մմ	մ	0.6	3.237	1.94
7	շուկա	պողպատե.խողովակ Φ57x3մմ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսիչով	մ	0.4	3.885	1.55
8	22-119	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ d=160	մ	19.6	12.087	236.90
9	22-384	գնդային փական DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	18.881	18.88
10	22-365	անցում DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	2.322	2.32
11	22-117	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	1.083	2.17
12	շուկա	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2.8	3.302	9.25
13	շուկա	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2.73մմ	մ	2.73	1.849	5.05
14	շուկա	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ	կգ	12.35	0.665	8.21
15	շուկա	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	1.554	3.11
16	շուկա	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0.777	0.78
17	շուկա	ժխնի	հատ	2	0.777	1.55

18	շուկա	կախովի փական	հատ	1	3.885	3.88
19	շուկա	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ	կգ	1.5	0.660	0.99
20	22-362	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.02	1727.926	34.56
21	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 15 մ.բ., W4, F150	մ <sup>3</sup>	0.17	79.804	13.57
22	6-15	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ., W6, F150	մ <sup>3</sup>	0.15	90.179	13.53
23	6-128	կառուցում պատերի B 22.5, W6, F150	մ <sup>3</sup>	4.2	119.442	501.66
24	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ <sup>3</sup>	1.1	18.096	19.91
25	11-6	գլաքարի շերտ/15-40/մմ	մ <sup>3</sup>	7.5	10.935	82.01
26	11-5	կոպիճի շերտ/3-7/մմ	մ <sup>3</sup>	5.6	6.763	37.87
27	11-5	ավազի շերտ/0.5-1/մմ	մ <sup>3</sup>	3.7	7.118	26.34
28	շուկա	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	38.0	0.466	17.71
29	շուկա	դիաֆրագմա	կգ	0.3	0.622	0.19
30	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.025	89.200	2.23
31	շուկա	խամուռային անցում Փ160-Փ50	հատ	1	3.885	3.88
32	շուկա	անցում D50Փ50	հատ	2	1.361	2.72
<b>Մետաղական զանկապատ</b>					0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.90	10.935	20.78
2	1-968	ավելորդ բնահողի փուռ տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.50	1.052	1.58
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.40	1.052	0.42
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տն	0.4958	52.481	26.02
5	Շուկա	պողպատե խողովակ Փ76x3	մ	67.50	3.266	220.46
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5,10մմ	կգ	87.20	0.640	55.79
7	Շուկա	պողպատե ձող Փ6,10 և 1	տն	0.044	529.785	23.36
8	6-2	մետաղական սյուների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ <sup>3</sup>	1.50	59.436	89.15
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0306	91.835	2.81
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	10.85	1.627	17.65
11	Շուկա	պողպատե ձող Փ6 և 1	տն	0.002	529.785	1.06
12	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5մմ	կգ	0.40	0.513	0.21
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ <sup>2</sup>	1.24	1.085	1.34
14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տն	0.0712	1177.978	83.87
15	շուկա	բռնակ	հատ	1	4.570	4.57
16	շուկա	կախովի փական	հատ	1	4.570	4.57
17	շուկա	ծխնի Փ20	հատ	2	0.609	1.22
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.326	134.725	43.92
19	15-614	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.01	134.694	1.35
<b>մետաղական ջրամբարի վերանորոգում</b>					0.000	0.00
1	1-968	ջրամբարի և դիտահորերի մաքրում հողից և քարից	մ <sup>3</sup>	4.00	1.052	4.21
2	22-384 գ-0.6	պողպատե փականների ապամոնտաժում Փ108մմ	հատ	4	1.998	7.99
3	22-384	պողպատե փականների տեղադրում Փ108մմ	հատ	4	68.603	274.41
4	շուկա	թուջե մտոցների տեղադրում Փ700	հատ	4	18.646	74.58
5	9-118	մետաղական ջրամբարների վերանորոգում պողպատե թերթի եռակցումով	տն	0.1150	708.402	81.47
6	13-263 գ-0.5	մետաղական բաքի ներքին մակերևույթների մաքրում ժանգից խոզանակով	մ <sup>2</sup>	384.40	0.679	261.11
7	15-614	մետաղական բաքի ներքին մակերևույթների ներկում KO-42/կամ նմանատիպ ներկով 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	3.844	136.364	524.18
<b>Ճյուղ -2</b>					0.000	0.00
1	1-1590	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.030	1214.324	36.43
2	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.060	1014.510	60.87
3	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10.00	10.935	109.35
4	1.992 0.5 գ	6-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով /թրթռամուկով/	100մ <sup>3</sup>	0.10	1337.367	133.74
5	23-1	Նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ <sup>3</sup>	7.0	2.051	14.36
6	23-1	խողովակների վրայի շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ <sup>3</sup>	21.0	2.051	43.07
7	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN40x2/8մթն/ /կործարկումով/	մ	126.0	0.731	92.05
8	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	0.126	68.842	8.67
9	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.052	94.486	4.91
10	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	30.00	1.052	31.57
11	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.00	1.052	3.16
<b>Աղբյուրակապ</b>					0.000	0.00
1	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.0430	1014.510	43.62
2	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	13.0	10.935	142.16
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	33.6	1.052	35.35
4	1-1184	բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	22.4	0.253	5.67
5	շուկա	Պողպ.խողովակ DN18x2մմ	մ	0.6	0.699	0.42

6	շուկա	պողպատե, խողովակակտոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով DN50մմ	մ	0.6	3.237	1.94
7	շուկա	պողպատե, խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսիչով	մ	0.4	3.885	1.55
8	22-119	Պոլիէթիլենային ծակուղեմ խողովակ $d=160$	մ	19.6	12.087	236.90
9	22-384	գնդային փական DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	18.881	18.88
10	22-365	անցում DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	2.322	2.32
11	22-117	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	1.083	2.17
12	շուկա	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2.8	3.302	9.25
13	շուկա	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2.73	1.849	5.05
14	շուկա	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ	կգ	12.35	0.665	8.21
15	շուկա	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	1.554	3.11
16	շուկա	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0.777	0.78
17	շուկա	ծխնի	հատ	2	0.777	1.55
18	շուկա	կախովի փական	հատ	1	3.885	3.88
19	շուկա	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ	կգ	1.5	0.660	0.99
20	22-362	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տմ	0.02	1727.926	34.56
21	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 15 մ.բ., W4, F150	մ <sup>3</sup>	0.17	79.804	13.57
22	6-15	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ., W6, F150	մ <sup>3</sup>	0.15	90.179	13.53
23	6-128	պատերի կառուցում B 22.5, W6, F150	մ <sup>3</sup>	6.3	119.442	752.48
24	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ <sup>3</sup>	1.1	18.096	19.91
25	11-6	զլաքարի շերտ/15-40/մմ	մ <sup>3</sup>	7.5	10.935	82.01
26	11-5	կոպիճի շերտ/3-7/մմ	մ <sup>3</sup>	5.6	6.763	37.87
27	11-5	ավազի շերտ/0.5-1/մմ	մ <sup>3</sup>	3.7	7.118	26.34
28	շուկա	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	38.0	0.466	17.71
29	շուկա	դիաֆրագմա	կգ	0.3	0.622	0.19
30	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.025	89.200	2.23
31	շուկա	խամուռային անցում $\Phi 160$ - $\Phi 50$	հատ	1	3.885	3.88
32	շուկա	անցում D50 $\Phi$ 50	հատ	2	1.361	2.72
		<b>Մետաղական զանկապատ</b>			0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.90	10.935	20.78
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.50	1.052	1.58
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.40	1.052	0.42
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տմ	0.4156	52.481	21.81
5	Շուկա	պողպատե խողովակ $\Phi 76 \times 3$	մ	52.65	3.266	171.96
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5,10մմ	կգ	87.20	0.640	55.79
7	Շուկա	պողպատե ձող $\Phi 6,10$ Ա-1	տմ	0.044	529.785	23.36
8	6-2	մետաղական սյունների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ <sup>3</sup>	1.50	59.436	89.15
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տմ	0.0306	91.835	2.81
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	10.85	1.627	17.65
11	Շուկա	պողպատե ձող $\Phi 6$ Ա-1	տմ	0.002	529.785	1.06
12	Շուկա	Պողպ.թիթեղ b=5մմ	կգ	0.40	0.513	0.21
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ <sup>2</sup>	1.24	1.085	1.34
14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տմ	0.0712	1177.978	83.87
15	շուկա	բռնակ	հատ	1	4.570	4.57
16	շուկա	կախովի փական	հատ	1	4.570	4.57
17	շուկա	ծխնի $\Phi 20$	հատ	2	0.609	1.22
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.326	134.725	43.92
19	15-614	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.01	134.694	1.35
		<b>Ծյուղ -3</b>			0.000	0.00
1	1-1590	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.050	1214.324	60.72
2	1-1588	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.060	759.474	45.57
3	1-962	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10.00	4.475	44.75
4	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.060	1014.510	60.87
5	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	20.00	10.935	218.70
6	1.992 0.5	6-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով /թրթռամուրճով/	100մ <sup>3</sup>	0.10	1337.367	133.74
7	23-1	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփամուճով	մ <sup>3</sup>	15.0	2.051	30.77
8	23-1	խողովակների վրայի շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփամուճով	մ <sup>3</sup>	45.0	2.051	92.30
9	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN40x2/8մթն/ /փորձարկումով/	մ	250.0	0.731	182.63
10	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	0.25	68.842	17.21
11	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.100	94.486	9.45
12	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	50.00	1.052	52.61
13	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.00	1.052	6.31
		<b>Աղբյուրակապ</b>			0.000	0.00

1	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.029	1014.510	28.91
2	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.2	10.935	100.60
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	15.3	1.052	16.10
4	1-1184	բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	22.4	0.253	5.67
5	շուկա	Պողպ.խողովակ DN18x2մմ	մ	0.6	0.699	0.42
6	շուկա	պողպատե.խողովակակտոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով DN50մմ	մ	0.6	3.237	1.94
7	շուկա	պողպատե.խողովակ Φ57x3մմ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսիչով	մ	0.4	3.885	1.55
8	22-119	Պոլիէթիլենային ծակոտկեն խողովակ d=160	մ	19.6	12.087	236.90
9	22-384	գնդային փական DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	18.881	18.88
10	22-365	անցում DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	2.322	2.32
11	22-117	Պոլիէթիլենային խցավակիչ DN160	հատ	2	1.083	2.17
12	շուկա	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2.8	3.302	9.25
13	շուկա	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2.73	1.849	5.05
14	շուկա	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ	կգ	12.35	0.665	8.21
15	շուկա	Պողպ.ակամքիկ	հատ	2	1.554	3.11
16	շուկա	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0.777	0.78
17	շուկա	ծխմի	հատ	2	0.777	1.55
18	շուկա	կախովի փական	հատ	1	3.885	3.88
19	շուկա	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ	կգ	1.5	0.660	0.99
20	22-362	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.02	1727.926	34.56
21	11-11	Բետոնե մախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.բ., W4, F150	մ <sup>3</sup>	0.17	79.804	13.57
22	6-15	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ.,W6, F150	մ <sup>3</sup>	0.15	90.179	13.53
23	6-128	կառուցում պատերի B 22.5, W6, F150	մ <sup>3</sup>	4.2	119.442	501.66
24	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ <sup>3</sup>	1.1	18.096	19.91
25	11-6	գլաքարի շերտ/15-40/մմ	մ <sup>3</sup>	7.5	10.935	82.01
26	11-5	կոպիճի շերտ/3-7/մմ	մ <sup>3</sup>	5.6	6.763	37.87
27	11-5	ավազի շերտ/0.5-1/մմ	մ <sup>3</sup>	3.7	7.118	26.34
28	շուկա	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	38.0	0.466	17.71
29	շուկա	դիաֆրագմա	կգ	0.3	0.622	0.19
30	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.025	89.200	2.23
31	շուկա	խամուտային անցում Φ160-Φ50	հատ	1	3.885	3.88
32	8-4	շարվածք գյաքարից	մ <sup>3</sup>		10.264	0.00
33	շուկա	անցում D50Φ50	հատ	2	1.361	2.72
<b>Մետաղական զանկապատ</b>					0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.90	10.935	20.78
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.50	1.052	1.58
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.40	1.052	0.42
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տն	0.4156	52.481	21.81
5	Շուկա	պողպատե խողովակ Φ76x3	մ	52.65	3.266	171.96
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5,10մմ	կգ	87.20	0.640	55.79
7	Շուկա	պողպատե ձող Φ6,10 Ա-1	տն	0.044	529.785	23.36
8	6-2	մետաղական սյունների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5	մ <sup>3</sup>	1.50	59.436	89.15
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0306	91.835	2.81
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	10.85	1.627	17.65
11	Շուկա	պողպատե ձող Φ6 Ա-1	տն	0.002	529.785	1.06
12	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5մմ	կգ	0.40	0.513	0.21
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ <sup>2</sup>	1.24	1.085	1.34
14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տն	0.0712	1177.978	83.87
15	շուկա	բռնակ	հատ	1	4.570	4.57
16	շուկա	կախովի փական	հատ	1	4.570	4.57
17	շուկա	ծխմի Φ20	հատ	2	0.609	1.22
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.326	134.725	43.92
19	15-614	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.01	134.694	1.35
<b>Ճյուղ -4</b>					0.000	0.00
<b>Զրոնդումիչ</b>					0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.50	10.935	60.14
2	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ <sup>3</sup>	0.6	18.096	10.86
3	11-5	խճի շերտ/20-40/մմ	մ <sup>3</sup>	0.9	11.618	10.46
4	11-5	կոպիճի շերտ/70-100/մմ	մ <sup>3</sup>	1.3	6.763	8.79
5	8-28.	Կավե փականի ստեղծում 200մմ վերին շերտ	մ <sup>3</sup>	0.7	18.096	12.67
6	11-5	խճի շերտ/40-70/մմ	մ <sup>3</sup>	1.1	11.618	12.78
7	1-1203	հողաթմբի ամբողջ մակերևույթի ձիմապատում	100մ <sup>2</sup>	0.09	54.369	4.89
8	1-968	Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	5.00	1.052	5.26
9	11-6	խճի մախաշերտ հիմքի տակ	մ <sup>3</sup>	0.14	15.601	2.18
10	6-21	ժապավենային հիմքի կառուցում B 12,5 մ.բ.	մ <sup>3</sup>	0.50	56.452	28.23
11	6-128	ջրահավաք պատի կառուցում B15, W4	մ <sup>3</sup>	0.40	106.432	42.57

12	8-27	պատերի արտաքին մասի բխումնապատում	100մ <sup>2</sup>	0.020	47.094	0.94
13	շուկա	Պողպ.թերթ 4մմ մմ /250x250x4/ 1հատ	կգ	2.00	0.647	1.29
14	շուկա	Պողպ.խողովակ Φ32x2	մ	1.00	0.838	0.84
15	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.002	89.192	0.18
16	22-398	Միացում գույություն ունեցող ցանցին Φ32 խողովակով	հատ	1	4.524	4.52
17	շուկա	անցում D32Φ32	հատ	1	1.361	1.36
18	շուկա	շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով մինչև 200մ	տմ	5	26.638	133.19
<b>Մետաղական զանկապատ</b>					0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.70	10.935	7.65
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.50	1.052	0.53
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.20	1.052	0.21
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տն	0.1654	52.481	8.68
5	Շուկա	պողպատե խողովակ Φ76x3	մ	22.50	3.266	73.49
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5,10մմ	կգ	29.10	0.640	18.62
7	Շուկա	պողպատե ձող Φ6,10 Ա-1	տն	0.015	529.785	7.95
8	6-2	մետաղական սյունների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ <sup>3</sup>	0.50	59.436	29.72
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0306	91.835	2.81
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	10.85	1.627	17.65
11	Շուկա	պողպատե ձող Φ6 Ա-1	տն	0.002	529.785	1.06
12	Շուկա	Պողպ.թիթեղ b=5մմ	կգ	0.40	0.513	0.21
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ <sup>2</sup>	1.24	1.085	1.34
14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տն	0.0219	1177.978	25.80
15	շուկա	բռնակ	հատ	1	4.570	4.57
16	շուկա	կախովի փական	հատ	1	4.570	4.57
17	շուկա	ծխնի Φ20	հատ	2	0.609	1.22
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.125	134.725	16.84
19	15-614	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.01	134.694	1.35
<b>Ճյուղ -5</b>					0.000	0.00
1	1-1590	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.100	1214.324	121.43
2	1-1588	4 -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.090	759.474	68.35
3	1-962	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	20.00	4.475	89.50
4	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.200	1014.510	202.90
5	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	80.00	10.935	874.80
6	1.992 0.5	6-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով /թրթռամուրճով/	100մ <sup>3</sup>	0.10	1337.367	133.74
7	23-1	Նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ <sup>3</sup>	32.0	2.051	65.64
8	23-1	խողովակների վրայի շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ <sup>3</sup>	96.0	2.051	196.91
9	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN50x2.4/8թն/ /փորձարկումով/	մ	100.0	0.912	91.23
10	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.330	94.486	31.18
11	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	40.00	1.052	42.09
12	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.00	1.052	2.10
13	22-365	պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN50x50x75	հատ	1	3.410	3.41
14	22-398	Միացում գույություն ունեցող խողովակաշարին	հատ	2	4.576	9.15
15	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	0.63	68.842	43.37
<b>Նոր կառուցվող ջրընդունիչ</b>					0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.50	10.935	60.14
2	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ <sup>3</sup>	0.6	18.096	10.86
3	11-5	խճի շերտ/20-40/մմ	մ <sup>3</sup>	0.9	11.618	10.46
4	11-5	կոպիճի շերտ/70-100/մմ	մ <sup>3</sup>	1.3	6.763	8.79
5	8-28.	Կավե փականի ստեղծում 200մմ վերին շերտ	մ <sup>3</sup>	0.7	18.096	12.67
6	11-5	խճի շերտ/40-70/մմ	մ <sup>3</sup>	1.1	11.618	12.78
7	1-1203	հողաթմբի ամբողջ մակերևույթի ճիմապատում	100մ <sup>2</sup>	0.09	54.369	4.89
8	1-968	Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	5.00	1.052	5.26
9	11-6	խճի նախաշերտ հիմքի տակ	մ <sup>3</sup>	0.14	15.601	2.18
10	6-21	ժապավենային հիմքի կառուցում B 12,5 մ.բ.	մ <sup>3</sup>	0.50	56.452	28.23
11	6-128	ջրահավաք պատի կառուցում B15, W4	մ <sup>3</sup>	0.40	106.432	42.57
12	8-27	պատերի արտաքին մասի բխումնապատում	100մ <sup>2</sup>	0.020	47.094	0.94
13	շուկա	Պողպ.թերթ 4մմ մմ /250x250x4/ 1հատ	կգ	2.00	0.647	1.29
14	շուկա	Պողպ.խողովակ Φ32x2	մ	1.00	0.838	0.84
15	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.002	89.192	0.18
16	22-398	Միացում գույություն ունեցող ցանցին Φ32 խողովակով	հատ	1	4.524	4.52
17	շուկա	անցում D32Φ32	հատ	1	1.361	1.36
18	շուկա	շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով մինչև 200մ	տմ	5	26.638	133.19
<b>Աղբյուրակապ</b>					0.000	0.00
1	1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում	1000մ <sup>3</sup>	0.0285	1014.510	28.91
2	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.2	10.935	100.60

3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	15.3	1.052	16.10
4	1-1184	բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	22.4	0.253	5.67
5	շուկա	Պողպ.խողովակ DN18x2մմ	մ	0.6	0.699	0.42
6	շուկա	պողպատե.խողովակակտոր երկկողմանի արտաքին պարուրակով DN50մմ	մ	0.6	3.237	1.94
7	շուկա	պողպատե.խողովակ Φ57x3մմ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսիչով	մ	0.4	3.885	1.55
8	22-119	Պոլիէթիլենային ծակոսկեն խողովակ d=160	մ	19.6	12.087	236.90
9	22-384	զնդային փական DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	18.881	18.88
10	22-365	անցում DN50մմ PN=1,0 1ՄՊա	հատ	1	2.322	2.32
11	22-117	Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN160	հատ	2	1.083	2.17
12	շուկա	Պողպ.անկյունակ L63x5 , 2800մմ	մ	2.8	3.302	9.25
13	շուկա	Պողպ.անկյունակ L45x4 , 2735մմ	մ	2.73	1.849	5.05
14	շուկա	Պողպ.թերթ 2 մմ հաստ	կգ	12.35	0.665	8.21
15	շուկա	Պողպ.ականջիկ	հատ	2	1.554	3.11
16	շուկա	Պողպ. բռնակ	հատ	1	0.777	0.78
17	շուկա	ծխնի	հատ	2	0.777	1.55
18	շուկա	կախովի փական	հատ	1	3.885	3.88
19	շուկա	Պողպ.թերթ 4 մմ հաստ	կգ	1.5	0.660	0.99
20	22-362	պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.02	1727.926	34.56
21	11-11	Բետոնե նախապատրաս-տական շերտ B 15 մ.բ., W4, F150	մ <sup>3</sup>	0.17	79.804	13.57
22	6-15	բետոնե հատակ B 22.5 մ.բ.,W6, F150	մ <sup>3</sup>	0.15	90.179	13.53
23	6-128	կառուցում պատերի B 22.5, W6, F150	մ <sup>3</sup>	4.2	119.442	501.66
24	8-28.	Կավե փականի ստեղծում	մ <sup>3</sup>	1.1	18,096	19.91
25	11-6	գլաբարի շերտ/15-40/մմ	մ <sup>3</sup>	7.5	10.935	82.01
26	11-5	կոպիճի շերտ/3-7/մմ	մ <sup>3</sup>	5.6	6.763	37.87
27	11-5	ավազի շերտ/0.5-1/մմ	մ <sup>3</sup>	3.7	7.118	26.34
28	շուկա	պոլիէթիլենային թաղանթ 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	38.0	0.466	17.71
29	շուկա	դիաֆրագմա	կգ	0.3	0.622	0.19
30	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.025	89.200	2.23
31	շուկա	խամուռային անցում Φ160-Φ50	հատ	1	3.885	3.88
32	շուկա	անցում D50Φ50	հատ	2	1.361	2.72
<i>Մետաղական զանկապատ /78մ/</i>					0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.90	10.935	20.78
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.50	1.052	1.58
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.40	1.052	0.42
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տն	0.4156	52.481	21.81
5	Շուկա	պողպատե խողովակ Φ76x3	մ	52.65	3.266	171.96
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5,10մմ	կգ	87.20	0.640	55.79
7	Շուկա	պողպատե ձող Φ6,10 Ա-1	տն	0.044	529.785	23.36
8	6-2	մետաղական սյուների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ <sup>3</sup>	1.50	59.436	89.15
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0306	91.835	2.81
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	10.85	1.627	17.65
11	Շուկա	պողպատե ձող Φ6 Ա-1	տն	0.002	529.785	1.06
12	Շուկա	Պողպ.թիթեղ b=5մմ	կգ	0.40	0.513	0.21
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ <sup>2</sup>	1.24	1.085	1.34
14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տն	0.0712	1177.978	83.87
15	շուկա	բռնակ	հատ	1	4.570	4.57
16	շուկա	կախովի փական	հատ	1	4.570	4.57
17	շուկա	ծխնի Φ20	հատ	2	0.609	1.22
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.326	134.725	43.92
19	15-614	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.01	134.694	1.35
<i>Մետաղական զանկապատ /24 մ/</i>					0.000	0.00
1	1-940	5-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.70	10.935	7.65
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.50	1.052	0.53
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.20	1.052	0.21
4	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տն	0.1387	52.481	7.28
5	Շուկա	պողպատե խողովակ Φ76x3	մ	17.55	3.266	57.32
6	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5,10մմ	կգ	29.10	0.640	18.62
7	Շուկա	պողպատե ձող Φ6,10 Ա-1	տն	0.015	529.785	7.95
8	6-2	մետաղական սյուների տակ բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ <sup>3</sup>	0.50	59.436	29.72
9	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0.0306	91.835	2.81
10	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x4	մ	10.85	1.627	17.65
11	Շուկա	պողպատե ձող Φ6 Ա-1	տն	0.002	529.785	1.06
12	Շուկա	Պողպ.թիթեղ b=5մմ	կգ	0.40	0.513	0.21
13	Շուկա	պողպատե ցանց 50x50	մ <sup>2</sup>	1.24	1.085	1.34
14	9-122	ցանկապատի կառուցում փշալարից	տն	0.0219	1177.978	25.80
15	շուկա	բռնակ	հատ	1	4.570	4.57
16	շուկա	կախովի փական	հատ	1	4.570	4.57

17	շուկա	ծխնի Փ20	հատ	2	0.609	1.22
18	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղամերկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.125	134.725	16.84
19	15-614	Մետաղական դռան յուղամերկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.01	134.694	1.35
		<b>մետաղական բաքի վերանորոգում</b>			0.000	0.00
1	1-1587	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.108	594.596	64.22
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.00	2.531	12.65
3	18-144q-0.6,0.7 0.5	մետաղական բաքի ապամոնտաժում	տն	2.50	6.433	16.08
4	9-118	մետաղական ջրամբարների հատակի վերանորոգում պողպատե թերթի եակցումով	տն	0.3140	708.402	222.44
5	13-263 q-0.4	մետաղական բաքի արտաքին մակերևույթների մաքրում ժանգոյից խոզանակով	մ <sup>2</sup>	54.00	0.533	28.77
6	22-79	պողպատե բաքի առտաքին կողմից ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	100 մ <sup>2</sup>	0.54	79.236	42.79
7	15-614	մետաղական բաքի ներքին մակերևույթների ներկում KO-42/կամ նմանատիպ ներկով անգամ	2 100մ <sup>2</sup>	0.530	147.738	78.30
8	23-1	նախապատրաստական շերտի կառուցում փափուկ բնահողից 100մմ հաստ. տոփանումով	մ <sup>3</sup>	1.0	2.051	2.05
9	18-144 q-0.5	ապամոնտաժված մետաղական բաքի վերանոնտաժում	տն	2.50	10.482	26.21
10	1-1635	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.108	94.486	10.20
11	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.00	1.052	5.26
12	9-33	մետաղական մտոցի տեղադրում /առանց արժեքի/	տն	0.0312	102.474	3.20
13	շուկա	Պողպ.թերթ 1.5 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	1.10	7.682	8.45
14	շուկա	պողպատե ձող Փ8 Ա-1	կգ	0.2	0.544	0.11
15	շուկա	պողպատե ամրացնող էլեմենտներ	կգ	18	0.622	11.19
16	շուկա	ծխնի	հատ	2	0.777	1.55
17	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղամերկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.0300	89.200	2.68
		<i>Ընդամենը</i>				<i>26068.17</i>
		<i>ԱԱՀ 20%</i>				<i>5213.63</i>
		<i>Ընդամենը</i>				<i>31281.81</i>

\* Կապալառում աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասար համայնքում

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<Արտեզիա>ՍՊԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ  
 ՀՎՀՀ 04413813  
 Հ/Հ 220213330305000

ԱԿԲԱ-Կրեդիտո Ազրիկոլ Բանկ ՓԲԸ  
 Էջմիածին մ/Ճ

Տնօրեն  
 Հովիկ Միրզախանյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՍԱՐԻ «ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ՕԿՋ-Ի և ԿԱՊՏԱԺՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<b>«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի «Ջրամատակարարման համակարգի, ՕԿՋ-ի և կապտածների հիմնանորոգման» աշխատանքներ</b>	<i>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը</i>	<b>2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ը</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<i>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը</i>	<b>2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ը</b>

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՐՏԵԶԻԱ» ՍՊԸ  
 Հասցե՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ  
 Հեռախոս՝ 091420443  
 ՀՎՀՀ՝ 04413813  
 Հ/հ՝ 220213330305000  
 Բանկ՝ ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ  
 ՓԲԸ Էջմիածին մ/ճ





Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դրությամբ N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

**Հավելված N 4.1**  
**« » օգոստոսի 2019թ. կնքված**  
**ՀԾ-ԳԿ-ԱՇՁԲ-2019/88 ծածկագրով պայմանագրի**

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_  
 -ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_ Պատվիրատուի անունը \_\_\_\_\_ Կապալառուի անունը \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի  
 համարը \_\_\_\_\_  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի «Ջրամատակարարման համակարգի,  
ՕԿՁ-ի և կապտաժների հիմնանորոգման»  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլինեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր  
Տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏԵԶԻԱ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ  
Հեռախոս՝ 091420443  
ՀՎՀՀ՝ 04413813  
Հ/հ՝ 220213330305000  
Բանկ՝ ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ  
ՓԲԸ Էջմիածին մ/ճ  
Տնօրեն  
Հովիկ Միրզախանյան



Հավելված N 6\*  
« » օգոստոսի 2019թ. կնքված  
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/88 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու  
«Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամը  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ 00846441  
Հ/Հ՝ 90001800123  
Կենտրոնական գանձապետարան

Կապալառու  
«ԱՐՏԵԶԻԱ» ՍՊԸ  
Հասցեն՝  
ՀՎՀՀ՝  
Հ/Հ՝  
Բանկ՝ «» ՓԲԸ

### ԱԿՏ

## ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » \_\_\_\_\_ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի  
«Ջրամատակարարման համակարգի, ՕԿՋ-ի և կապտաժների հիմնանորոգման»  
աշխատանքներ ի կատարման գնման պայմանագիր  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20 թ.  
Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/88

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, ----- մարզի ----- համայնքը, մի կողմից և  
Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/88 պայմանագրի 3.2.3  
կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար  
Պատվիրատուն, ՀՀ, Լոռու մարզի Գեղասար համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ  
Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով*  
նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

\*Սույն ակտը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում