

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/2Ծ**

ք. Երևան

«25» «03» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ և «Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ-ների կոնսորցիումը, ի դեմս «Կապավոր» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Աբադյանի և «Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Համետ Խուդաբաշյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև 2022 թվականի փետրվարի 17-ին կնքված N Հ/Գ-01 համատեղ գործունեության պայմանագրի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 270-Ն որոշումը կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի (Հավելված N 2):

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը՝ և որակը առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 (մեկ) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱԴՐՈՒՄ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 18 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուին չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 476 119 316 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր յոթանասունվեց միլիոն հարյուր տասնինը հազար երեք հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, որից 246 019 886 (երկու

արյուր քառասունվեց միլիոն տասնինը հազար ութ հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, ի Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցներ Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույց (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 2-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանք չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուի գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում է հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորություններ չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կա կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և տարածվում է 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրու ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման

ործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալու հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չլինելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատու չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիր լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրի կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետ լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ոք քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալու առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրի սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համաձայնագրի անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքում՝ «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատու այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



«Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
գ.Ծովագյուղ 16 Փ. 15
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163148170257
ՀՎՀՀ 08618975
տնօրեն
Հ. Խուղարաշյան



«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ
ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442
տնօրեն
Ա. Աբաղյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Տանձավեր-Շուտնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների
ՀՀ հազար դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	10151,76	0,446	4 527,685
2	Նույնի տեղափոխումը լցակայան մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	19288,344	0,348	6 712,344
3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	18750,74	0,446	8 362,830
4	Նույնի տեղափոխումը լցակայան մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	35626,406	0,420	14 963,091
5	Աշխատանքներ լցակայանում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	28902,5	0,056	1 618,540
6	5-րդ կարգի գրունտի 40% փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	6763	7,247	49 011,461
7	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	10144,4	0,749	7 598,156
8	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	22317,68	0,420	9 373,426
9	Գրունտի խտացում գլոխով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	10144,4	0,097	984,007
10	Գրունտի ջրում	մ ³	10144,4	0,389	3 946,172
11	4-րդ կարգի գրունտի մշակում(Նախօրոք փխրեցված 5-րդ)բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 20մ դեպի լիցք	մ ³	5281,46	0,373	1 969,985
12	Գրունտի խտացում գլոխով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով մեկ հետքով	մ ³	5281,46	0,097	512,302
13	Գրունտի ջրում	մ ³	5281,46	0,389	2 054,488
14	4-րդ կարգի գրունտի մշակում(Նախօրոք փխրեցված 5-րդ) էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	1481,5	0,604	894,826
15	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	3259,3	0,420	1 368,906
16	Գրունտի խտացում գլոխով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	1481,5	0,097	143,706
17	Գրունտի ջրում	մ ³	1481,5	0,389	576,304
18	6-րդ կարգի գրունտի 50% փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	55729,8	7,972	444 277,966
19	Նախօրոք փխրեցված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 20մ դեպի լիցք	մ ³	20729,8	0,373	7 732,215
20	Գրունտի խտացում գլոխով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	20729,8	0,097	2 010,791
21	Գրունտի ջրում	մ ³	20729,8	0,389	8 063,892

2	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	55729,8	0,887	49 432,333
23	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	64089,27	0,275	17 624,549
24	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	42726,18	0,348	14 868,711
25	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	21363,09	0,420	8 972,498
26	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	55729,8	0,097	5 405,791
27	Գրունտի ջրում	մ ³	55729,8	0,391	21 790,352
28	5-րդ (Նախօրոք փխրեցված 6-րդ կարգի) գրունտի բարձում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. ա/ի վրա	մ ³	20000	0,749	14 980,000
29	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	46000	0,275	12 650,000
30	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	20000	0,097	1 940,000
31	Գրունտի ջրում	մ ³	20000	0,389	7 780,000
32	5-րդ (Նախօրոք փխրեցված 6-րդ կարգի) գրունտի բարձում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. ա/ի վրա	մ ³	15000	0,749	11 235,000
33	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	34500	0,348	12 006,000
34	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	15000	0,097	1 455,000
35	Գրունտի ջրում	մ ³	15000	0,389	5 835,000
36	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. ա/ի վրա	մ ³	4177,1	0,446	1 862,987
37	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	7936,49	0,348	2 761,899
38	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	4177,1	0,097	405,179
39	Գրունտի ջրում	մ ³	4177,1	0,389	1 624,892
40	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձելով ա/ի վրա	մ ³	8673,9	0,446	3 868,559
41	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	16480,41	0,420	6 921,772
42	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	8673,9	0,097	841,368
43	Գրունտի ջրում	մ ³	8673,9	0,389	3 374,147
44	4-րդ կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 20մ դեպի լիցք	մ ³	5668,9	0,439	2 488,647
45	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	5668,9	0,097	549,883
46	Գրունտի ջրում	մ ³	5668,9	0,389	2 205,202
47	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	3886	0,604	2 347,144
48	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	8160,6	0,420	3 427,452
49	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	3886	0,097	376,942
50	Գրունտի ջրում	մ ³	3886	0,389	1 511,654
51	5-րդ կարգի /Vp/ գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձրումով ա/ի վրա	մ ³	30363,8	0,749	22 742,486
52	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	66800,36	0,420	28 056,151

3	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	30363,8	0,097	2 945,289
54	Գրունտի ջրում	մ ³	30363,8	0,389	11 811,518
55	6-րդ կարգի գրունտի 40% փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	10268	7,972	81 856,496
56	Նախօրոք փխրեցված գրունտում աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	10268	0,704	7 228,672
57	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	10268	0,097	995,996
58	Գրունտի ջրում	մ ³	10268	0,389	3 994,252
59	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	15402	0,829	12 768,258
60	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	15402	0,097	1 493,994
61	Գրունտի ջրում	մ ³	15402	0,389	5 991,378
Ընդամենը 1.					977 130,539
2.Ճանապարհային ծածկ և կողնակներ					
1	h=10սմ հաստության հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակուպիճ/	մ ³	14514,5	5,147	74 706,132
2	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	4351,1	2,318	10 085,850
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ ²	4015,1	5,880	23 608,788
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=4սմ հաստությամբ տիպ B	մ ²	4015,1	4,350	17 465,685
Ընդամենը 2.					125 866,454
3.Կողնակներ					
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	5128,1	0,604	3 097,372
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 10կմ հեռավորության վրա	տ	10769,01	0,928	9 993,641
3	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.4մ շերտով 6 անցումով	մ ³	264,1	0,231	61,007
4	Գրունտի ջրում	մ ³	264,1	0,389	102,735
5	Հատիկավոր նյութից կողնակների ամրացում 6սմ հաստ.	մ ²	1100,4	0,499	549,100
Ընդամենը 3					13 803,855
4.Իջատեղեր և մուտքեր					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթիռների վրա	մ ³	284,6	0,446	126,932
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	540,74	0,348	188,178
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	284,6	0,056	15,938
4	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձելով ա/ի վրա	մ ³	448,8	0,886	397,637
5	Նույնի տեղափոխումը մինչև 2կմ հեռավորության վրա լիցքի համար /իջատեղերում/	տ	1032,24	0,348	359,220
6	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	448,8	0,097	43,534
7	Գրունտի ջրում	մ ³	448,8	0,389	174,583
8	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձելով ա/ի վրա	մ ³	296,2	0,886	262,433
9	Նույնի տեղափոխումը մինչև 2կմ հեռավորության վրա լիցքի համար	տ	681,26	0,348	237,078

10	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	296,2	0,097	28,731
11	Գրունտի ջրում	մ ³	296,2	0,389	115,222
12	(C-5) H=16սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	1115,71	1,956	2 182,329
13	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=5սմ հաստությամբ տիպ B	մ ²	1115,71	5,368	5 989,131
14	Հատիկավոր ենթահիմք 10սմ հաստությամբ	մ ³	10,2	5,423	55,315
15	Մետաղական D=273*5մմ խողովակի տեղադրում	մ	26	41,624	1 082,224
16	Φ273*5 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	զծմ	26	7,019	182,494
17	Մետաղական D=530*10մմ խողովակի տեղադրում	մ	142	146,963	20 868,746
18	Φ530 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	զծմ	142	9,627	1 367,034
Ընդամենը 4					33 676,757
5.Մայթերի կառուցում					
1	h=12սմ հաստության ավազակոպձային հիմքի տեղադրում	մ ²	145,8	0,775	112,995
2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=3սմ հաստությամբ B տիպի	մ ²	145,8	3,333	485,951
3	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	մ	130	14,853	1 930,890
4	Ե/բետոնե 20x60սմ եզրաշարերի տեղադրում	մ	104	6,320	657,280
5	Բետոնե 20x50սմ եզրաշարերի կառուցում 107մ	մ ³	10,7	63,572	680,220
6	Բետոնե 10x20սմ եզրաշարերի կառուցում 23մ	մ ³	0,46	63,572	29,243
Ընդամենը 5					3 896,580
6.Հավաքովի ե/բ վաքեր					
1	Ավազակոպձային նախաշերտ 10սմ հաստության	մ ³	6,6	5,966	39,376
2	Հավաքովի 30x34սմ վաքերի տեղադրում 44 հատ 132գծամետր	մ ³	10,56	34,700	366,432
3	Վաքերի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	166,32	1,598	265,779
4	Վաքերի արժեքը	հատ	44	46,443	2 043,492
Ընդամենը 6					2 715,079
7.Մետաղական խողովակներ					
Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման և փոստրակների փորման համար					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ.քարձումով ավտոինքնաթափերի վրա 59.6+280.1	մ ³	339,7	0,612	207,896
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	645,43	0,420	271,081
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	339,7	0,056	19,023
4	4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	97,1	0,670	65,057
5	5-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	54	0,870	46,980
6	5-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	155,6	0,870	135,372
7	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	309	1,050	324,450

3	6-րդ կարգի գրունտի մշակում 1.0իսմ շ.տ. էքսկավատորով բարձում ա/ի վրա	մ ³	98	1,239	121,422
9	Նույնի տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորության վրա պահուստ	տ	225,4	0,420	94,668
10	Նախապատրաստական շերտ ավազակույիճով 10սմ հաստության	մ ³	14,3	5,966	85,314
11	(C-5) H=30սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ³	31,7	12,495	396,092
12	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ³	38,9	12,495	486,056
13	Գլխամասի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից 84.96+53.1	մ ³	138,1	83,670	11 554,827
14	Խողովակների հիմքերի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից	մ ³	4,92	83,670	411,656
15	Որմնակապային ամրաններ A500 C-16մմ ամրանից	տ	0,0732	786,631	57,581
16	Մետաղական D=1020x12մմ խողովակների տեղադրում	մ	17,27	446,957	7 718,947
17	Մետաղական D=720x10մմ խողովակների տեղադրում	մ	29,9	238,859	7 141,884
18	Մետաղական D=530x10մմ խողովակների տեղադրում	մ	266,5	173,075	46 124,488
19	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից	մ ³	138,1	83,670	11 554,827
20	Խողովակների մեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ	294,4	4,195	1 235,008
21	Բետոնե վաքերի մեկուսացում երկու շերտ տաք բիտումով	մ ²	506	1,598	808,588
22	Քարային լիցք	մ ³	25,1	5,283	132,603
23	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե խողովակի ապամոնտաժում Φ1020մմ	մ	12	6,405	76,860
24	Բարձում ա/մ	տ	18	6,405	115,290
25	Տեղափոխում 4կմ	տ	18	0,493	8,874
26	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ դեպի լիցք	մ ³	553	0,309	170,877
27	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	553	0,097	53,641
28	Գրունտի ջրում	մ ³	553	0,389	215,117
29	Նախորոք կուտակված պահուստում գրունտի բարձում էքսկավատորով 1.0իսմ շ.տ. ա/ի վրա	մ ³	72,43	0,612	44,327
30	Նույնի տեղափոխում, մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	152,103	0,420	63,883
31	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	72,43	0,097	7,026
32	Գրունտի ջրում	մ ³	72,43	0,389	28,175
33	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	61,4	1,576	96,766
			Ընդամենը 7		89 874,657
8. Հավաքովի ե/բ խողովակներ					
Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման և փոստրակների փորման համար					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.0իսմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա 59.6+280.1	մ ³	1064,2	0,612	651,290
2	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	2021,98	0,420	849,232
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	1064,2	0,056	59,595

4	4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	36,7	0,670	24,589
5	5-րդ կարգի գրունտի 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 187+437.5	մ ³	624,5	0,870	543,315
6	5-րդ /Vp/կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	290	0,870	252,300
7	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	684,6	1,050	718,830
8	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. բարձում ա/ի վրա	մ ³	212,4	1,239	263,164
9	Նույնի տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորության վրա պահուստ	տ	488,52	0,420	205,178
10	Նախապատրաստական շերտ ավազակուպիճով 10սմ հաստության	մ ³	80,54	5,966	480,502
11	Գլխամասի կառուցում B20 F100 միաձույլ բետոնից	մ ³	164,4	83,670	13 755,348
12	Թևերի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	16,6	83,670	1 388,922
13	Օղակների հիմքերի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	266,63	83,670	22 308,932
14	Վաբերի և հենակային աստամների կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	28,65	85,711	2 455,620
15	Հավաքովի ե/բ №3П11.100 օղակի տեղադրում V=1.69մ ³ P=4.2տ չափերը՝ 200x200x13սմ L=100սմ ամր. պարունակությունը՝ AI=86.8կգ Ac500=172կգ B20 F200 դասի բետոնից /30հատ/	մ ³	50,7	28,290	1 434,303
16	Օղակների արժեքը	հատ	30	613,394	18 401,820
17	Հավաքովի ե/բ №15 օղակի տեղադրում V=0.61մ ³ P=1.5տ չափերը՝ 153x100x14սմ ամր. պարունակությունը՝ AI=17.2կգ Ac500=103.3կգ B20 F200 դասի բետոնից /191հատ/	մ ³	116,51	28,290	3 296,068
18	Օղակների արժեքը	հատ	191	157,730	30 126,430
19	Հավաքովի ե/բ №16 օղակի տեղադրում V=0.72մ ³ P=1.8տ չափերը՝ 178x100x14սմ ամր. պարունակությունը՝ AI=16.5կգ Ac500=76.7կգ B20 F200 դասի բետոնից /25հատ/	մ ³	18,75	28,290	530,438
20	Օղակների արժեքը	հատ	25	186,174	4 654,350
21	Քսվածքային մեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	1378,7	1,598	2 203,163
22	Օղակների կարերի մշակում կանեփաթել ներծծված բիտումով և ցեմնտային շաղախով	մ	1345,5	1,037	1 395,284
23	Ցեմենտ շաղախի արժեքը	մ ³	25,31	50,123	1 268,613
24	Կանեփաթել ներծծված բիտումի արժեքը	կգ	158,6	0,315	49,959
Հետադարձ լիցք					
1	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ դեպի լիցք	մ ³	1472,2	0,309	454,910
2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	1472,2	0,097	142,803
3	Գրունտի ջրում	մ ³	1472,2	0,389	572,686
4	Նախորոք կուտակված պահուստում գրունտի բարձում էքսկավատորով 1.0խմ շ.տ. ա/մ վրա	մ ³	190,5	0,790	150,495
5	Նույնի տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	400,05	0,420	~ 168,021
6	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	190,5	0,097	18,479
7	Գրունտի ջրում	մ ³	190,5	0,389	74,105

	Ետլիցք ձեռքով	մ ³	163,6	1,576	257,834
Ընդամենը 8					109 156
	9. Հենապատեր				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	132,5	0,612	81,090
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա լցակույտ	տ	251,75	0,275	69,231
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	132,5	0,056	7,420
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	157,7	0,791	124,741
5	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1,5կմ հեռավորության վրա լիցք	տ	331,17	0,304	100,676
6	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	157,7	0,097	15,297
7	Գրունտի ջրում	մ ³	157,7	0,389	61,345
8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	81,1	1,028	83,371
9	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա լիցք	տ	178,42	0,275	49,066
10	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	81,1	0,097	7,867
11	Գրունտի ջրում	մ ³	81,1	0,389	31,548
12	5-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	471,4	0,870	410,118
13	6-րդ կարգի գրունտի մշակում 1խմ շ.տ. էքսկավատորով բարձում ա/ի վրա	մ ³	256,9	1,239	318,299
14	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա լիցք	տ	590,87	0,275	162,489
15	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	256,9	0,097	24,919
16	Գրունտի ջրում	մ ³	256,9	0,389	99,934
17	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	214,2	1,050	224,910
18	Նախապատրաստական շերտ ավազակույիճով 20սմ հաստության	մ ³	32,3	6,257	202,101
19	Հենապատերի միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	203,55	66,455	13 526,915
20	Հենապատերի միաձույլ բետոնե իրանների կառուցում B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	211,41	68,735	14 531,266
21	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծմ	85,3	10,622	906,057
22	Դրենաժային խողովակներ պլաստիկ 150մմ հենապատի մեջ	մ	68	4,000	272,000
23	Քավածքային ջերմամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	476,4	1,598	761,287
24	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ դեպի լիցք	մ ³	617,1	0,309	190,684
25	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	617,1	0,097	59,859
26	Գրունտի ջրում	մ ³	617,1	0,389	240,052
27	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	68,6	1,576	108,114
Ընդամենը 9					32 670,655
	10. Արգելափակոցներ, ճանապարհային նշաններ և զծանշում				

1	Նոր ազդանշանային C-1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում	հատ	0	5,496	0,000
2	Նոր մետաղական արգելափակող 2մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	0	42,279	0,000
3	Նոր մետաղական արգելափակող 4մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	0	35,626	0,000
4	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	2	4,685	9,370
5	Նախագծուշացնող նշանի տեղադրում	հատ	94	26,640	2 504,160
6	Առավելության նշանի տեղադրում	հատ	20	26,640	532,800
7	Արգելող նշանի տեղադրում	հատ	64	26,640	1 704,960
8	Հատուկ թելադրանքի նշանի տեղադրում	հատ	4	26,640	106,560
9	Տեղեկատվության նշանի տեղադրում	հատ	10	26,640	266,400
10	Լրացուցիչ տեղեկատվական նշանի տեղադրում	հատ	39	16,592	647,088
Ընդամենը 10					5 771,338
11.Գծանշում լուսանդրադարձիչ ներկով					
1	Գոծ գիծ 1.1	կմ	1,54	111,118	171,122
2	Ընդհատ գիծ 1.5	կմ	0,06	70,045	4,203
3	Ընդհատ գիծ 1.6	կմ	0,08	70,045	5,604
4	Ընդհատ գիծ 1.7	կմ	0,124	49,509	6,139
Ընդամենը 11					187,067
12.Նախագծվող ճանապարհի և գոյություն ունեցող գազատարի հատման տեղում լրացուցիչ աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	225	0,612	137,700
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	427,5	0,348	148,770
3	Ավազե նախաշերտ 20սմ հաստությամբ	մ ³	18	7,315	131,670
4	Խրամուղու հետլիցք ավազով	մ ³	182	5,986	1 089,452
5	Մետաղական պատյան 720*10 /կիսախողովակների պատրաստումով, մոնտաժումով վերամբարձի օգնությամբ/	մ	60	57,976	3 478,560
6	Խողովակի արժեքը	մ	60	233,675	14 020,500
7	Պատյանի գերուժեղացված մեկուսացում	մ	60	5,978	358,680
8	Գազատարի գոյություն ունեցող գերուժեղացված մեկուսացման շերտի մաքրում և վերականգնում 530x7.5մմ խողովակների	մ	63	6,334	399,042
9	Արտանետվող խողովակ 57x5.0մմ	հատ	1	284,935	284,935
10	Նույնականացման սյուն	հատ	2	51,176	102,352
11	Գազատարի ազդանշանային սարք	հատ	2	51,176	102,352
Ընդամենը 12					20 254,013
13.Այլ աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող փայտե էլեկտրասյան տեղափոխում հս/բ=11մ	հատ	1	32,749	32,749
Ընդամենը 13					32,749
14.խողովակ պատյան ոռոգման համակարգի համար Պկ 13+60					
1	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ. բարձում ա/ի վրա	մ ³	5,1	1,378	7,028
2	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	11,73	0,348	4,082
3	Գրունտի խտացում գլոխով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	5,1	0,299	1,525
4	Գրունտի ջրում	մ ³	5,1	0,389	1,984

5	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ. կողքի կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	23,7	1,043	24,719
6	Նախապատրաստական շերտ ավազով h=10սմ	մ³	1,5	4,542	6,813
7	Մետ խողովակի մոնտաժում d=325*5մմ	գծ.մ	15	53,752	806,280
8	Φ325*5 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	գծ.մ	15	7,019	105,285
9	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 5մ դեպի լիցք	մ³	23,7	0,499	11,826
Ընդամենը 14					969,542
15. Խմելու ջրագծի տեղափոխում ՊԿ 2+70 -ՊԿ4+70					
1	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքս. կողքի կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	240	1,043	250,320
2	6-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	24	1,378	33,072
3	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	55,2	0,348	19,210
4	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ³	24	0,299	7,176
5	Գրունտի ջրում	մ³	24	0,389	9,336
6	Մետ խողովակ d=25սմ	գծ.մ	200	1,709	341,800
7	Հետ լիցք հատիկավոր նյութից h=20սմ	մ³	24	6,351	152,424
8	Կողքի կուտակված գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 5մ դեպի լիցք	մ³	240	0,396	95,040
9	Ոչ պիտանի գրունտի հմիջ=40սմ մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ³	5000	0,612	3 060,000
10	Նույնի տեղափոխումը լցակայք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	9500	0,420	3 990,000
11	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ³	5000	0,791	3 955,000
12	Նույնի տեղափոխումը մինչև 10կմ հեռավորության վրա	տ	10500	0,928	9 744,000
13	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 0.4մ շերտով 6 անցումով	մ³	5000	0,231	1 155,000
14	Գրունտի ջրում	մ³	5000	0,389	1 945,000
Ընդամենը 15					24 757,378
Ընդհանուրը					1 440 763,239
Չնախատեսված ծախսեր **					35 356,077
Ամբողջը *					1 476 119,316

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա.Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ

«Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,

գ.Ծովագյուղ 16 Փ. 15

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163148170257

ՀՎՀՀ 08618975

տնօրեն

Հ. Խուդաբաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ

ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163008123412

ՀՎՀՀ 90003442

տնօրեն

Ա. Աբաղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված թիվ 2
«25» «03» 2022թ. կնքված
ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/27 ծածկագրով պայմանագրի

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕԲՆՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Տանձավեր-Շուռնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Մկիզբը	Ավարտը
1	Լարորատոր փորձարկումներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո
3	Կողային առուներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո
4	Կողնակներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 250 օր հետո
5	Երթևեկելի մաս	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո
6	Իջատեղեր և մուտքեր	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 260 օր հետո
7	Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 210 օր հետո
8	Դրենաժի կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 200 օր հետո
9	Ճանապարհային նշաններ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 250 օր հետո
10	Նշագծում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 260 օր հետո
11	Արգելափակոցներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 250 օր հետո
12	Խողովակների տեղադրում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 220 օր հետո
13	Հենապատ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 210 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո

ՊԱՏՎԻԴԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«Մահակ-Արծափ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,

գ.Ծովագյուղ 16 Փ. 15

«Հայեկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163148170257

ՀՎՀՀ 08618975

տնօրեն

Հ. Խուդաբաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ

ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2

«Հայեկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163008123412

ՀՎՀՀ 90003442

տնօրեն

Ա. Արադյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 Տանձավեր-Շուտնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

(ՀՀ դրամ)														
Խրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177	Տանձավեր-Շուտնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների	---	---	590 447 726	885 671 589	885 671 589	885 671 589	1 476 119 316	1 476 119 316	1 476 119 316	1 476 119 316	1 476 119 316	1 476 119 316

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Ա.Երիցյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



«Սահակ-Արծափ» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
 գ.Ծովագյուղ 16 Փ. 15
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163148170257
 ՀՎՀՀ 08618975

տնօրեն
 Հ.Խուդաբաշյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ
 ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163008123412
 ՀՎՀՀ 90003442
 տնօրեն
 Ա. Աբաղյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

