

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/71Ծ**

ք. Երևան

«26» 02 2026 թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի ճոպանուղի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+800- կմ 10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց- Ծաղկաձորի ճոպանուղի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+800- կմ 10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) նկատմամբ երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **799 002 000** (յոթ հարյուր ինսունինը միլիոն երկու հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

$$ՎԳ = ՄԳ / ՆԳ \times ԿԾ$$

որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

Եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	3 օր	2ի տրամադրվում
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – 2ի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերրի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 օր	2ի տրամադրվում
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում

	Նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)	ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով		
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագույշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը - 12 ժամ	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 ժամ	2ի տրամադրվում
14	Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ

6.5.2.* Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.5.3.* Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 1 (մեկ) տոկոսից:

6.5.4.* Պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղյուսակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը, իսկ 10 (տաս) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԱԶԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնություն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիջում՝ պահանջի գիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ

նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառու համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից **15 (տասնհինգ)** աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճառյան
փող. 60, շինություններ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մ/6
ՀՀ 2472300165260010

ՀՎՀՀ 03512651

Գլխավոր տնօրեն

Է. Բադյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց- Ծաղկաձորի ճոպանուղի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+800- կմ 10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

ՀՀ հազ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափերի միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
I Հողային աշխատանքներ					
1	9.8 (9բ-V) կարգի բնահողի փխրեցում պայթյունային լիցքերով h=0.5-1.0մ	մ³	117.4	2.372	278.473
1	Նախօրոք փխրեցված 9.8 (9բ-V) բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս.2,0մ³ շերտի. տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	140	2.688	376.320
2	Նախօրոք փխրեցված 9.8 (9բ-V) բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակումով և բարձում ա/ի էքս.2,0մ³ շերտի. տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	94.8	3.698	350.570
3	Ա/բ ծածկի քանդում էկս. 2 մ³ շ/տ բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	2982.62	2.346	6997.227
4	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 2մ³ շտ ա/ի և տեղափոխում պահեստ 1կմ (կողնակ)	մ³	851.55	1.216	1035.485
5	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. շ/տ 2մ³ ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ հարթում, ջրում, խտացում	մ³	1263.63	2.049	2589.178
6	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով հարթում, ջրում, խտացում	մ³	422.42	1.406	593.923
7	9.6 (9-IV) բնահողի մշակում և բարձում էկս 2մ³ ա/ի տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ	մ³	14539.35	2.306	33527.741
8	5.5 (5-V) բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս.2,0մ³ շերտի. տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ	մ³	390.8	2.849	1113.389
9	16.2 (16-Vբ) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. շ/տ 2մ³ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	497.2	2.849	1416.523
Հատված կմ5+800-կմ6+220					
1.	33.4 - III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. շ/տ 2մ³ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	4830	1.255	6061.650
2.	Լիցքի իրականացում գլաքարով 40մ մեծ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	4200	8.404	35296.800
I Ընդամենը					89637.278
II Կողային առու					
1	9.8 (9բ-V) կարգի բնահողի փխրեցում պայթյունային լիցքերով h<0,5մ	մ³	28.80	9.014	259.603
2	Նախօրոք փխրեցված 9.8 (9բ-V) բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս.0,65մ³ շերտի. տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	57.60	3.285	189.216
3	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. 0,65մ³ շ/տ և ա/ի տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	1315	2.707	3559.705
Ամրացում (կմ6+850-կմ8+370)					
1	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. շ/տ 0,65մ³ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	410.4	2.707	1110.953
3	Հավաքովի բետ.բլոկ 0,49x0,49x0,08 խճաղի շերտ h=10սմ	հատ	9120	11.609	105874.080
II Ընդամենը					110993.557
III Կողնակներ					
1	9.6 (9-IV) կարգի նախապես մշակված բնահողի բարձում պահուստում, էկս. 2մ³ շ/տ և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=25սմ	մ³	851.55	1.967	1674.999
2	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ²	5805	1.181	6855.705
III Ընդամենը					8530.704

	IV Երթևեկելի մաս				
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ²	35581.7	5.09	181110.853
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013 տեսակ II	մ²	35581.7	6.896	245371.403
3	Խճակույծավազային հիմք (C-5) h=25սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ²	36464.5	3.637	132621.387
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ² ԳՕՍՍ Ռ-58952.1-2020	մ²	35581.7	0.307	10923.582
5	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծ) h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ²	40725.5	1.226	49929.463
	IV Ընդամենը				619956.688
	V Իջարկեր և մուրքեր				
1	Մանրահատիկ խիտ "Ե" ա/բ h=4սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ²	4313.88	5.014	21629.794
2	Խճակույծավազային հիմք C-5 h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ²	3016.3	1.915	5776.215
3	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ² ԳՕՍՍ Ռ-58952.1-2020	մ²	3016.3	0.302	910.923
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ²	1297.58	6.795	8817.056
5	Խճակույծավազային հիմք (C-5) h=25սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ²	1297.58	3.582	4647.932
6	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ² ԳՕՍՍ Ռ-58952.1-2020	մ²	1297.58	0.302	391.869
7	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակույծային շերտ) h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ²	1297.58	1.208	1567.477
	Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ ԳՕՍՍ 10704-91				
1	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ³	2.015	11.115	22.397
2	Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ	գծմ	31	132.216	4098.696
3	Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	28	3.478	97.384
4	Միաձույլ բետոն B-20 (գլխամաս)	մ³	4	117.24	468.960
5	Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	մ²	15	1.366	20.490
	Մետ. խողովակ Ø 273/5մմ - ԳՕՍՍ 10704-91				
1	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ³	0.456	11.115	5.068
2	Մետ. խողովակ Ø 273/5մմ	գծմ	12	43.423	521.076
3	Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	11.2	1.791	20.059
4	Միաձույլ բետոն B-20 (վաքի հետ հատման հատվածում)	մ³	0.08	117.24	9.379
	Ջրընդունիչ 4 տեղ / 106 գծմ				
1	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ³	6.89	11.115	76.582
2	Միաձույլ բետոն B-20	մ³	14.4	125.224	1803.226
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	133.56	1.366	182.443
	Ամրան				
	Ø 12 A-500c L=550 ԳՕՍՍ 34028-2016	կգ	310.62	0.486	150.961
	Ø 8 Ac-1 L=1000 ԳՕՍՍ 34028-2016	կգ	209.35	0.524	109.699
	Ø 12 A-500c L=390 ԳՕՍՍ 34028-2016	կգ	440.52	0.486	214.093
	Ø 12 A-500c L=1000 ԳՕՍՍ 34028-2016	կգ	188.26	0.486	91.494
	ՑԱՆՑ				
	L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍՍ 8509.93	կգ	1566.68	1.382	2165.152
	L 63x6մմ L=996 ԳՕՍՍ 8509.93	կգ	1207.01	1.382	1668.088
	L 63x6մմ L=450 ԳՕՍՍ 8509.93	կգ	545.69	1.382	754.144
	50x10մմ L=434 ԴՕՇՏ	կգ	1983.68	1.382	2741.446
	V Ընդամենը				58962.102
	VI Մայթեր				
1	Բետոնե սայիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ	մ²	5477.17	9.05	49568.389
2	Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ)	մ²	5477.17	2.848	15598.980
3	Բազ. 15x30սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	542	1.73	937.660
4	Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՍ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ³ - ավազակույծային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ³	գծմ	3578.3	7.97	28519.051
5	Բազ. 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՍ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ³ - ավազակույծային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0175մ³	գծմ	3696.9	15.957	58991.433
	VI Ընդամենը				153615.513
	VII Օղակաձև հալում				
1	Սալարկում բնական քարով (չորսվակասալ բազալտ) h = 10 սմ	մ³	42.4	21.203	899.007
2	Միաձույլ B-20 բետոն h = 15 սմ	մ³	42.4	50.789	2153.454

3	Խճավազային հիմք C-4 h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ³	42.4	1.553	65.847
4	Հավաքովի բազալտ 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ՀՍՏ 405-2019 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ ³ - ավազակալճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0175մ ³	գծմ	279.3	15.957	4456.790
5	Սիգամարգի լիցք բուսական բնահողով (հարթում, ջրում) հսից=5սմ	մ ³	24.075	12.607	303.514
VII Ընդամենը					7878.612
VIII Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34 սմ ԳՕՍՏ 32955-2014					
1	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում 1գծմ համար 3-1(ցանց) օճԲՔ ,ք.-200,1,39կգ	գծմ	415	21.482	8915.030
2	Ավազակալճային շերտ h=10սմ	մ ³	26.975	11.149	300.744
3	Հիդրոմեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	522.9	1.37	716.373
Ե-2-20 վաք					
1	Հավաքովի բետոնե վաք Ե-2-20	գծմ	1477	16.199	23925.923
2	Ավազակալճային շերտ h=10սմ	մ ³	96.005	11.149	1070.360
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	1403.15	1.37	1922.316
4	Միաձույլ բետոն B-15	մ ³	10	57.78	577.800
VIII Ընդամենը					37428.546
IX Անվտանգության էլեմենտներ					
1. Գծանշում թերմոպլաստ h=3մմ ապակե գնդիկներով					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N113-Ն	մ ²	1286.56	10.8	13894.848
2. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N1699-Ն				
	- նախազգուշացնող	հատ	67	25.091	1681.097
	- առավելության	հատ	26	30.327	788.502
	- արգելի	հատ	3	30.327	90.981
	- թելադրող	հատ	7	30.327	212.289
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	28	30.327	849.156
	- տեղեկատվության	հատ	10	10.545	105.450
	- սպասարկման	հատ	11	34.545	379.995
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	16	14.182	226.912
	- անհատական նախագծման	մ ²	73.91	60.909	4501.784
2	Բետոն B-15	մ ³	15.855	53.139	842.519
	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	գծմ	523.5	6.09	3188.115
3	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	85	6.19	526.150
3. Արգելափակոցներ					
1	Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	566	2.764	1564.424
2	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	42	5.14	215.880
3	Նոր մետ. արգելափակոցի տեղադրում ծ=4մմ, շվեյլեր N16, քայլ - 4մ ԳՕՍՏ 26804-2012 (ցինկապատ)	գծմ	1080	33.782	36484.560
4	Ուղղորդ սյուներ (C-1) պոլիմերային ԳՕՍՏ-Ռ 50970-2011	հատ	147	4.856	713.832
IX Ընդամենը					66266.494
X Դիփահորեր					
1	Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոն B-20	մ ³	4.92	81.203	399.519
2	Նոր ե/բ սալ. թուջե կափարիչով 1.3x1.3	հատ	41	164.026	6725.066
3	Ե/բ սալի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	36	1.721	61.956
X Ընդամենը					7186.541
XI Արհեստական կառուցվածքներ					
Ջրծեծ հորի տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	77	2.39	184.030
2	Ճանապարհային հանույթից 9.6(9-IV) կարգի բնահողի էքս. 1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	39	1.304	50.856
3	Ջրծեծ հորի տեղադրում	հատ	1	928.127	928.127
	KC-10-9 հավաքովի ե/բ պատի օղակի տեղադրում V=0,24մ ³ P=0,6տ ամր.պարուն. Ac 500= 23,583կգ/մ ³ B15				
	Ցեմենտավազային շաղախ				
	Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ)				
4	Բսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				

	բետոն	մ ²	14.02	1.38	19.348
5	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (9.6(9-IV))	մ ³	35	1.058	37.030
	ծեղքի աշխատանքով (9.6(9-IV))	մ ³	4	2.639	10.556
Մետ. խողովակի ժարտ=530մմ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 9-IV(9.6) կարգի բնահողում մուտքում, ելքում ծեղքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. Վրա	մ ³	5	10.444	52.220
2	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	ելք	մ ³	0.3	117.542	35.263
3	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	1.24	1.37	1.699
Մետ. խողովակի ժարտ=820մմ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 9-IV(9.6) կարգի բնահողում մուտքում, ելքում ծեղքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. Վրա	մ ³	1	10.414	10.414
2	Մուտքում ջրհորի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0.5	91.301	45.651
3	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	1.65	1.366	2.254
Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակի նորոգում					
1	Հողային աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	41	2.59	106.190
2	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	37	2.59	95.830
3	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	35	0.81	28.350
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	3.26	11.142	36.323
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	17.3	117.52	2033.096
	իրաններ	մ ³	33.26	117.52	3908.715
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	4.533	90.004	407.988
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	121.01	1.37	165.784
11	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով 9-IV(9.6)	մ ³	31	1.05	32.550
	ծեղքի աշխատանքով (9-IV(9.6))	մ ³	4	2.62	10.480
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1,0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 9-IV(9.6) կարգի բնահողում մուտքում, ելքում ծեղքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. Վրա	մ ³	20	10.459	209.180
2	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	ելք	մ ³	0.38	117.709	44.729
3	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	1.55	1.372	2.127
Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	10	2.371	23.710
2	Հող. աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	48	2.371	113.808
3	Ճանապարհային հանույթից 9.6(9-IV) կարգի բնահողի էքս. 1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	27	1.431	38.637
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	3	11.909	35.727
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	2.05	15.305	31.375
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100				
	հիմքեր	մ ³	0.84	117.461	98.667
	իրաններ	մ ³	0.92	117.461	108.064
7	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100	մ ³	3.08	89.028	274.206
8	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	13.5	132.465	1788.278
9	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	2.84	0.983	2.792
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	0.36	90.052	32.419

11	Հավ. ե/բ 30x34 վաքի տեղադրում V=0,24մ³, P=0,5տ, A240C=14,87կգ, A500C=61,96կգ/մ³, B20 F200	գծմ	39	20.445	797.355
12	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ ժարտ= 530 մմ բետոն	գծմ մ²	12.8 49.5	3.484 1.369	44.595 67.766
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (9.6(9-IV)) ծեղքի աշխատանքով (9.6(9-IV))	մ³ մ³	24 3	1.05 2.619	25.200 7.857
14	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	64.63	0.928	59.977
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ³	50	2.589	129.450
2	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	82	0.81	66.420
3	Ավազակույծային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	4.31	11.912	51.341
4	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	14.65	15.7	230.005
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100	մ³	8.77	88.954	780.127
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
7	հիմքեր	մ³	3.56	117.493	418.275
8	իրաններ	մ³	4.85	117.493	569.841
9	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ³ P=0,9տ չափերը 120x100x10սմ ամր,պարուն. Ac240=24,0կգ/մ³, Ac500=81,2կգ/մ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	24	131.305	3151.320
10	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	17.03	89.979	1532.342
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	24.36	6.862	167.158
13	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով կիսախողովակ ժարտ=1020 մմ բետոն	գծմ մ²	16.7 178.02	3.354 1.369	56.012 243.709
14	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ կիսախողովակի տեղադրում 1գծմ=124,54 կգ, պատի հաստ. 10մմ	գծմ	16.7	239.407	3998.097
15	Հենարան միաձույլ բետոնից B 20, F 100	մ³	1.2	70.618	84.742
16	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	8.48	0.983	8.336
17	Քարային լիցք Հետադարձ լիցք	մ³ -	3.92	10.984	43.057
18	բուլդոզերով 9-IV(9.6) ծեղքի աշխատանքով 9-IV(9.6)	մ³ մ³	78 4	1.05 2.619	81.900 10.476
19	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	229.06	0.874	200.198
20	Գոյություն ունեցող d=720մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը Գոյություն ունեցող d=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ գծմ	11 10	4.028 1.711	44.308 17.110
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1,25մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 9-IV(9.6) կարգի բնահողում մուտքում, ելքում ծեղքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. Վրա Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ³	27	10.455	282.285
2	մուտք ելք	մ³ մ³	0.375 0.375	117.663 117.663	44.124 44.124
3	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ²	3.1	1.371	4.250
ստորին հենապատերի հիմնական աշխատանքների ծավալներ					
1	Նախօրոք մշակած 9.6 (9-IV)կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.0կմ հեռ. Վրա	մ³	200.6	2.531	507.719
2	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոսորակի փորման ժամանակ)	մ³	80	0.796	63.680
3	Նույնը ծեղքով	մ³	6	7.132	42.792
4	Ուժային կողակապում (ճանապարհի անխափան աշխատանքի և հողային պաստառի փլուզումը կանխելու համար) 50% վերադարձ	մ²	43.2	20.904	903.053
5	Ավազակույծային շերտ h=20սմ	մ³	12.5	11.621	145.263
6	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարա բետոնից	մ³	60.89	57.309	3489.545

7	Հենապատի իրանի իրականացում խամբարա բետոնից	մ ³	56.86	58.258	3312.550
8	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	26.13	0.909	23.752
9	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	զծմ	51.00	17.057	869.907
10	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	24.48	2.526	61.836
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	194.68	1.327	258.340
12	Խամբարե բետոնե եզրապատ	մ ³	14.26	58.258	830.759
	Եզրապատի ներկում	մ ²	97.48	0.953	92.898
	Մետաղական ձող Φ -16մմ, l= 0.6մ	կգ	60	0.773	46.380
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9.6 (9-IV)	մ ³	80	1.017	81.360
	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9.6 (9-IV)	մ ³	6	2.441	14.646
Կամուրջ ԿՄ 6+497					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծուշացնող-1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելող – 3.1 (1 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ): Լրացուցիչ տեղեկատվության - 8.1.1 (1 հատ):	հատ	22	54.57	1200.540
2	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում պնևմատորիքով: Բարձրում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	10.2	10.293	104.989
3	Երթևեկային մասի խճի կազմատում ձեռքով: Բարձրում ա/ինքնաթափ 0.65մ ³ շ.տ. էքսկավատորով: Տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	15.6	3.422	53.383
4	Ջրահեռացման կառուցվածքների կազմատում պնևմատորիքով: Բարձրում ա/ին ձեռքով տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա:	տ	0.2	78	15.600
5	N2 հենարանի (ծախափնյա) և հակադարձ պատերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով (9-IV): Ջրահեռացումը պոմպով ջրի հոսքը 60մ ³ /ժ:	մ ³	8.4	13.543	113.761
6	Հենարանի և հակադարձ պատերի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	52	2.31	120.120
7	Հենարանի և հակադարձ իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:	հատ	52	0.284	14.768
8	Հենարանի և հակադարձ իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.պ. Ø10 AIII=50.63կգ/մ ³ :	մ ³	3.83	124.982	478.681
9	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	13.7	1.383	18.947
10	Խրամուղու հակադարձ լիցքի իրականացում (9-IV) և խտացում պնևմատումով:	մ ³	6.4	2.647	16.941
11	Ջրահեռացման կառուցվածքների պատրաստում և տեղադրում d=150մմ, ծ=5մմ:	լրակ ազմ	4	42.107	168.428
12	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից W6, H _{միջ} =6.15սմ:	մ ²	69.3	7.437	515.384
13	Երթևեկային մասի սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б):	մ ²	70.2	11.13	781.326
14	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.137 տ:	մ ²	69.3	6.217	430.838
15	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	69.3	6.259	433.749
16	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	78.1	5.077	396.514
17	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթերի սահմաններում H _{միջ} =3սմ:	մ ²	27.0	1.945	52.515
18	Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б):	մ ²	27	11.111	299.997
19	Մայթերի մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ H _{միջ} =4սմ:	մ ²	27	5.154	139.158
20	Մայթերի անվահրիչների մակերևույթների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով՝ տորկրետավորմամբ H _{միջ} =3սմ:	մ ²	28.8	8.602	247.738
21	Եզրային հեծանի տակի վնասված հատվածի նորոգում M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախով տորկրետավորմամբ H _{միջ} =5սմ:	մ ²	0.9	11.92	10.728
22	Բազրիքների մաքրում կոռոզիայից և հին ներկից ավազաշիթային եղանակով:	մ ²	28.8	3.82	110.016
23	Բազրիքների երկշերտ ներկում նախնական ներկատառումով:	մ ²	28.8	0.531	15.293

24	Կամուրջի կցորդվող հատվածներում ավազակոպճային շերտ h=12սմ:	մ ²	49.7	1.224	60.833
25	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² :	մ ²	49.7	0.306	15.208
26	Խճավազային հիմք (C-5) h=25սմ:	մ ²	49.7	3.628	180.312
27	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ:	մ ²	49.7	6.881	341.986
28	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե".	մ ²	49.7	5.077	252.327
29	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար:	մ ³	1.8	7.622	13.720
30	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:	մ ³	0.46	12.039	5.538
31	Ավազակոպճային նախապատրաստման վերևը ցեմենտային շաղախի իրականացում H=3սմ:	մ ²	4.2	1.946	8.173
32	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ, P=0,53տ, ա.պ. = 83,15կգ/մ ³ :	հատ	4	78.39	313.560
33	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	31.5	0.994	31.311
				XI Ընդամենը	41975.087
				Ընդհանուրը	1202431.121
				Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**	35128.335
				Ամբողջը*	1237559.456
				Ընդամենը մասնակցի առաջարկած գինը	799002.000

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբեր 17-ի N 1656-Ն որոշման 8-րդ հավելված

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համաձայն ծավալաթերթ-նախահաշվի, հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

- 1) ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.
- 2) ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.
- 3) ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.
- 4) ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճառյան
փող. 60, շինություններ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մ/6
ՀՀ 2472300165260010

ՀՎՀՀ 03512651

գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց- Ծաղկաձորի ճոպանուղի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+800- կմ 10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օրացուցային օր
2	Դիֆուզիոն	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օր
3	Մայթեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օրացուցային օր
4	Հավաքովի վաքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օրացուցային օր
5	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 100 օրացուցային օր
6	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
7	Իջափռերի և մուրքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օրացուցային օր

8	Արհեստական կառուցվածքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր
9	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օրացուցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան


/ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճառյան
փող. 60, շինություններ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մ/ճ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՀ 03512651
գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգլյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/611	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճառյան
փող. 60, շինություններ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մ/ճ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՀ 03512651
գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգդյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « ____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « ____ » 20 թ. դրուս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.10 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.