

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «--ԼՄԱՀ--ՀԲՄԱՇՁԲ-21--/1--»**

ը Ավավերողի

«20» 08 2021թ.

«\_Ավավերողի համայնքապետարան\_», ի դեմս -համայնքապետ Սասուն Խեչումյան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և -<<ՇԻՆ>> ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության-- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված *Ալավերողի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ* (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ օգոստոսի 17-ից 3ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Յանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման որջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուս պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուս չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուս ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուս չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուս էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուս պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուսի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

<sup>27</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա սուրբանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրան նման պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճ կատարման հանգամանքը:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -87778842- (-ութանասունյոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար ութ հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, որից 14629807 (--տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քսանինը հազար ութ հարյուր յոթ-) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գեոմետրի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար

սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:<sup>32</sup> Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չտառաջացնող գեոմետրի դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>32</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող

<sup>32</sup> Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսյուրություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 5.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
h/h 900262000707  
ՀՎՀՀ 06954208  
Համայնքի ղեկավար Ս.Խեչումյան

\_\_\_\_\_ /ստորագրություն/  
Կ.Տ



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

"ՇԻՆ" ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմայլան փ., 2.  
6/55  
ՀՎՀՀ՝ 02630537  
Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ  
Հ/հ 163004313850  
Տնօրեն՝ Արամ Խաչատրյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

« դրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի հավարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			մոլորույս	մոլորույսի	տոմոս	լվկիտ	ոլկոդ	ոլկույս	ոլկույս	ոստոսո	վճարվող	վճարվող	վճարվող	վճարվող
	45261124	Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ		0			0			35111530		87778842		87778842

\*\* հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ**  
 Ջորավար Անդրանիկի 8/1  
 Ալավերդու համայնքապետարան  
 ՀՀ ֆինանսների և առևտրի նախարարության  
 Գործառնական Վարչություն  
 հ/հ 900262000707  
 ՀՎՀՀ 06954208  
 Համայնքի ղեկավար՝ Մ.Խեչումյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 Բ.Երևան, Եկմալյան փ. 2,6/55  
 Հայէկոնոմբանկ  
 հ/հ 163004313850  
 ՀՎՀՀ 02630537  
 ՏՆՕՐԵՆՆ Ա.Խաչատրյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/



✓

✓

Հավելված թիվ 2  
 « 20 » 08 2021թ. կնքված  
 «ԼՍԱԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1» ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**« Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման »  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	Օգոստոսի 27-ից	3 ամիս
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  
 Զորավար Անդրանիկի 8/1  
 Ալավերդու համայնքապետարան  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 Գործառնական Վարչություն  
 հ/հ 900262000707  
 ՀՎՀՀ 06954208  
 Համայնքի ղեկավար/ Ս.Խեչումյան

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 <<ՇԻՆ>> ՍՊԸ  
 Բ.Երևան, Եկմալյան փ. 2,6/55  
 Հայէկոնոմբանկ  
 հ/հ 163004313850  
 ՀՎՀՀ 02630537  
 ՏՆՕԴԵՆ Ա.Խաչատրյան

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/



\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

2

2

Հավելված 5

« 20 » օգոստոսի 2021թ. կնքված  
ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով պայմանագրի

Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների  
ՀԱՄԱՐ 09ՏԱԳՈՐԾԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	Տանիքի գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ	3 տարի
2	Գունավոր ցինկապատ թիթեղ	3 տարի
3	Տանիքի փայտանյութ	3 տարի

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական վարչություն  
h/h 900262000707  
ՀՎՀՀ 06954208  
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

"ՇԻՆ" ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմայլան փ., 2.  
6/55  
ՀՎՀՀ՝ 02630537  
Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ  
Հ/հ 163004313850  
Տնօրեն՝ Արամ Խաչատրյան





Հավելված 6

«--ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ--21/-1--»\* ծածկագրով  
Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

1/ Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները.

ըստ «Քաղաքաշինական բնագավառ» հետևյալ ոլորտների՝

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	«բնակելի,հասարակական և արտադրական»

1. «Աշխատանքային ռեսուրսներ»

«Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

ա. պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ որակավորումն ունեցող աշխատանքային ռեսուրսները - ինժեներ -շինարար/առնվազն մեկ տարվա ստաժ/, հարդարող, թիթեղագործ, հյուսն

Ներկայացնել հիմնավորող փաստաթղթեր՝ դիպլոմ, անձնագիր, համաձայնագիր

2. «Տեխնիկական միջոցներ» «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և

գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

Ներկայացնել հիմնավորող փաստաթղթեր  
Բեռնատար ինքնաթափ ավտոմեքենա, ավտոկռունկ

Պ Ա Տ Վ Ի Ը Ա Տ ՈՒ


Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
h/h 900262000707  
ՀՎՀՀ 06954208  
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խնդուհյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

"ՇԻՆ" ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմայան փ., 2.  
6/55  
ՀՎՀՀ՝ 02630537  
Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ  
Հ/հ 163004313850  
Տնօրեն՝ Արամ Խաչատրյան





Հավելված թիվ 1  
 «20» օգոստոսի 2021թ. կնքված  
 «ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/1» ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

«Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ**

Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման (Սանահին-Սարահարթ թիվ 1/9, 2/3, 1/16, 3/4, 3/5 և Սայաթ Եղվա 5 )

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ. Դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Սանահին Սարահարթ թիվ 1/9</i>				
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի և քանդում	մ <sup>2</sup>	665.00	0.190	126.600
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ <sup>2</sup>	25.00	0.092	2.312
3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորղանի քանդում քանդում /115x0.7/	մ <sup>2</sup>	80.50	0.092	7.446
4	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	3.70	23.509	86.982
5	10-71 գ=0.5	Չեղնալուսամտի քանդում	հատ	3.00	3.700	11.099
6	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	25.30	6.142	155.401
7	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	665.00	0.201	133.766
8	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	665.00	5.908	3928.781
9		Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	3370.00	0.013	42.368
10	Jun-32	Ճակտոնների երեսապատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	9.00	6.349	57.140

11	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում. օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	4.80	176.545	847.416
12	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ.	մ	116.00	14.617	1695.543
13		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	2.00	133.401	266.801
14		Ջեմակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	75.00	0.185	13.874
15	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	25.00	0.894	22.338
16		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	25.00	4.233	105.829
17	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	3.00	36.748	110.244
18		ծխնիներ	հատ	6.00	0.493	2.958
19		շերտափեղկի փականի սարք	հատ	3.00	1.231	3.693
20	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե ժայռաքարի ցանցի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.060	174.226	10.454
21	15-565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	4.50	1.910	8.595
22	8-279	Ձեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0.5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	10.00	0.894	8.935
23		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	10.00	4.233	42.332
24	8-215-B	Ջրիս խողովակների փոխում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	135.00	4.108	554.627
25	8-227-B	Չագարների փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	9.00	4.916	44.241
26	8-219-B	Ծունկերի փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	9.00	2.030	18.273
27		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /զործարանային արրադրության/	հատ	135.00	0.185	24.973
28	8-282	Տասրթի սետաղազան պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	1գծմ	128.00	0.113	14.483

29		Չեղույս M8X30	կգ	8.50	1.386	11.778
30		Մետաղական ձող $\Phi$ 16	տն	0.402	602.013	242.009
31		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	128.00	0.912	116.783
32		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76.80	1.064	81.725
33	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	30.50	1.086	33.113
34	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.60	59.670	35.802
35	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	23.10	5.845	135.021
36	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0.3090	75.853	23.439
37		Անկյունակ L40x4	մ	99.20	1.406	139.502
38		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	81.50	0.530	43.180
39		Մետաղական շերտապողպատ 25x3	մ	8.50	0.383	3.252
40	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	24.00	1.086	26.056
41	8-279	Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	26.00	0.894	23.231
42		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	26.00	4.233	110.062
43	23-226	Շին.աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	7.315	0.377	2.759
44	Շուկա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	7.315	1.013	7.410
<b>Սանահին Սարահարթ թիվ 2/3</b>						
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի և քանդում	մ <sup>2</sup>	920.00	0.190	175.146
					0.000	
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ <sup>2</sup>	31.20	0.092	2.886

					0.000	
3	23-157	Մետ. քիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում	մ <sup>2</sup>	111.30	0.092	10.295
					0.000	
4	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	4.54	23.509	106.730
					0.000	
					0.000	
5	10-71 q=0.5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հատ	4.00	3.700	14.799
					0.000	
6	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	35.00	6.142	214.981
					0.000	
7	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	920.00	0.201	185.060
					0.000	
8	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում զուլավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղով КП-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	920.00	5.908	5435.307
					0.000	
9		Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	4600.00	0.013	57.831
					0.000	
10	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում. օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	3.70	176.545	653.217
11	8-277	Ջրհորդանի կառուցում զուլավոր ց/քիթեղով 0.5մմ հաստ.	մ	159.00	14.617	2324.063
					0.000	
12		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	3.34	133.401	445.558
					0.000	
13		Հեմակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	107.00	0.185	19.794
					0.000	
14	8-279	Պիպերի կառուցում զուլավոր 0.5մմ հաստ. ց/քիթեղով	մ <sup>2</sup>	31.20	0.894	27.878
					0.000	
15		զուլավոր ց/քիթեղ 0.5մմ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	31.20	4.233	132.075
					0.000	
16	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4.00	36.748	146.992
					0.000	
					0.000	
17		ծխնիներ	հատ	8.00	0.493	3.944
					0.000	
18		շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4.00	1.231	4.925
					0.000	
19	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե ժայռագային ցանցի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.080	174.226	13.938
					0.000	
20	15-565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	6.00	1.910	11.460

21	8-279	Ձեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0.5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	14.00	0.894	12.509
22		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	14.00	4.233	59.264
23	8-215-B	Ջրիոս խողովակների փոխում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	150.00	4.108	616.253
24	8-227-B	Չագարների փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	10.00	4.916	49.157
25	8-219-B	Ծունկերի փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	10.00	2.030	20.304
26		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արրադրությամ/	հատ	150.00	0.185	27.748
27	8-282	Տանիքի սեստաղկապս պաշտպանիչ ճաղաչարի կատրուցում	1գծմ	160.00	0.113	18.104
28		Դեղույս M8X30	կգ	11.80	1.386	16.350
29		Մետաղական ձող Փ16	տն	0.505	602.013	304.017
30		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	160.00	0.912	145.979
31		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	96.00	1.064	102.156
32	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	32.50	1.086	35.285
33	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.80	59.670	47.736
34	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	22.50	5.845	131.514
35	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0.4934	75.853	37.426
36		Անկյունակ L40x4	մ	180.20	1.406	253.409
37		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	51.00	0.530	27.021
38		Մետաղական շերտապողպատ 25x3	մ	29.60	0.383	11.323
39	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	44.00	1.086	47.770

40	8-279	Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	40.60	0.894	36.277
41		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	40.60	4.233	171.867
42	23-226	Շին.աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	10.12	0.377	3.817
43	Շուկա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	10.12	1.013	10.251
<i>Սանահին Սարահարթ թիվ 1/16</i>						
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի և քանդում	մ <sup>2</sup>	920.00	0.190	175.146
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ <sup>2</sup>	31.20	0.092	2.886
3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորղանի քանդում քանդում	մ <sup>2</sup>	111.30	0.092	10.295
4	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	4.54	23.509	106.730
5	10-71 q=0.5	Չեղնալուսամուտի քանդում	հատ	4.00	3.700	14.799
6	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	35.00	6.142	214.981
7	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	920.00	0.201	185.060
8	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КՊ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	920.00	5.908	5435.307
9		Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	4600.00	0.013	57.831
10	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում. օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	3.70	176.545	653.217
11	8-277	Ջրհորղանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ.	մ	159.00	14.617	2324.063
12		Կողահատ փայտանյութ ջրհորղանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	3.34	133.401	445.558

13		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	107.00	0.185	19.794
14	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	31.20	0.894	27.878
15		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	31.20	4.233	132.075
16	10-71 12-1	Չեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4.00	36.748	146.992
17		ծխնիներ	հատ	8.00	0.493	3.944
18		չերտափեղկի փականի սարք	հատ	4.00	1.231	4.925
19	10-70 11-1	Չեղնալուսամուտի փայտե ժայռաքարի ցանցի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.080	174.226	13.938
20	15-565	Չեղնալուսամուտի յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	6.00	1.910	11.460
21	8-279	Չեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0.5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	14.00	0.894	12.509
22		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	14.00	4.233	59.264
23	8-215-B	Ջրի հոսքի խողովակների փոխում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	150.00	4.108	616.253
24	8-227-B	Չափարների փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	10.00	4.916	49.157
25	8-219-B	Ծունկերի փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	10.00	2.030	20.304
26		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արրադրությամ/	հատ	150.00	0.185	27.748
27	8-282	Տանրքի սետաղապաս պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	1գծմ	160.00	0.113	18.104
28		Հեղույս M8X30	կգ	11.80	1.386	16.350
29		Մետաղական ձող Փ16	տմ	0.505	602.013	304.017
30		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	160.00	0.912	145.979
31		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	96.00	1.064	102.156

32	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	32.50	1.086	35.285
33	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.80	59.670	47.736
34	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ. /զուճավոր/	մ <sup>2</sup>	22.50	5.845	131.514
35	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0.4934	75.853	37.426
36		Անկյունակ L40x4	մ	180.20	1.406	253.409
37		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	51.00	0.530	27.021
38		Մետաղական շերտապողպատ 25x3	մ	29.60	0.383	11.323
39	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	44.00	1.086	47.770
40	8-279	Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /զուճավոր/	մ <sup>2</sup>	40.60	0.894	36.277
41		Գուճավոր ց/թիթեղ 0.5մմ Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	40.60	4.233	171.867
42	23-226	Շին.աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	10.12	0.377	3.817
43	Շուկա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	10.12	1.013	10.251
<b>Սանահին Սարահաթթ թիվ 3/4</b>						
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի և քանդում	մ <sup>2</sup>	670.00	0.190	127.552
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ <sup>2</sup>	26.00	0.092	2.405
3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում	մ <sup>2</sup>	87.50	0.092	8.093
4	8-233	Տանիքի պաշտպանիչ մետաղական ճաղաչարի քանդում	մ	125.00	0.113	14.144
5	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	4.07	23.509	95.681
6	10-71 q=0.5	Չեղնալուսամուտի քանդում	հատ	4.00	3.700	14.799

7	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	25.46	6.142	156.383
8	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	670.00	0.201	134.772
9	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	670.00	5.908	3958.321
10		Ուետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	3410.00	0.013	42.871
11	Jun-32	ճակտոնների երեսապատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	12.00	6.349	76.186
12	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում. օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	3.80	176.545	670.871
13	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ.	մ	125.00	14.617	1827.093
14		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	2.67	133.401	356.180
15		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	80.00	0.185	14.799
16	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	26.00	0.894	23.231
17		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	26.00	4.233	110.062
18	8-279	Նովի կառուցում գունավոր 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	2.10	0.894	1.876
19		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ նովի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	2.10	4.233	8.890
20	10-71 12-1	Չեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4.00	36.748	146.992
21		ծխնիներ	հատ	8.00	0.493	3.944
22		չերտափեղկի փականի սարք	հատ	4.00	1.231	4.925
23	10-70 11-1	Չեղնալուսամուտի փայտե ժայռալային ցանցի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.080	174.226	13.938
24	15-565	Չեղնալուսամուտի յուղաներկում շանգամ	մ <sup>2</sup>	6.00	1.910	11.460

25	8-279	Չեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0.5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	14.00	0.894	12.509
26		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	14.00	4.233	59.264
27	8-215-B	Ջրիոս խողովակների փոխում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	135.00	4.108	554.627
28	8-227-B	Չազարների փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	9.00	4.916	44.241
29	8-219-B	Ծունկերի փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	9.00	2.030	18.273
30		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արադրության/	հատ	135.00	0.185	24.973
31	8-282	Տասրթր սետտաղազատ պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	1գծմ	137.00	0.113	15.501
32		Քեղույս M8X30	կգ	9.00	1.386	12.471
33		Մետաղական ձող Փ16	տն	0.433	602.013	260.672
34		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	137.00	0.912	124.994
35		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	84.00	1.064	89.387
36	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	28.00	1.086	30.399
37	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.50	59.670	29.835
38	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	12.00	5.845	70.141
39	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0.3170	75.853	24.045
40		Անկյունակ L40x4	մ	103.30	1.406	145.267
41		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	75.16	0.530	39.821
42		Մետաղական շերտապողպատ 25x3	մ	13.50	0.383	5.164
43		Մանեկավոր պտուտակ	կգ	4.80	1.231	5.910
44	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	25.00	1.086	27.142

45	8-279	Օղափոխության հորանների և տանիքի համան մասերում 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	35.00	0.894	31.273
46		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ Օղափոխության հորանների և տանիքի համան մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	35.00	4.233	148.161
47	23-226	Շին.աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	7.37	0.377	2.780
48	Շուկա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	7.37	1.013	7.465
<i>Սանահին Սարահարթ թիվ 3/5</i>						
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի և քանդում	մ <sup>2</sup>	920.00	0.190	175.146
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ <sup>2</sup>	26.30	0.092	2.433
3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /153x0.7/	մ <sup>2</sup>	107.10	0.092	9.906
4	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	4.42	23.509	103.909
5	10-71 q=0.5	Չեղնալուսամուտի քանդում	հատ	4.00	3.700	14.799
6	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	34.60	6.142	212.524
7	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	920.00	0.201	185.060
8	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	920.00	5.860	5391.520
9		Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	4720.00	0.013	59.340
10	Jun-32	Ճակտոնների երեսապատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	24.00	6.349	152.373
11	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում. օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	8.685	176.545	1533.293

12	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ.	մ	153.00	14.617	2236.362
13		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	3.22	133.401	429.550
14		Հեմակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	120.00	0.185	22.199
15	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	26.30	0.894	23.499
16		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	26.30	4.233	111.332
17	8-279	Նովի կառուցում գունավոր 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	7.00	0.894	6.255
18		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ նովի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	7.00	4.233	29.632
19	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4.00	36.748	146.992
20		ծխնիներ	հատ	8.00	0.493	3.944
21		շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4.00	1.231	4.925
22	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե ժայռալային ցանցի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.080	174.226	13.938
23	15-565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	6.00	1.910	11.460
24	8-279	Ձեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0.5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	14.00	0.894	12.509
25		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	14.00	4.233	59.264
26	8-215-B	Ջրհոս խողովակների փոխում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	180.00	4.108	739.503
27	8-227-B	Չազարների փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	12.00	4.916	58.988
28	8-219-B	Ծունկերի փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	12.00	2.030	24.365
29		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արրադրությամ/	հատ	180.00	0.185	33.298
30	8-282	Տանքի սետաղազան պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	195.00	0.113	22.064

31		Քեղույս M8X30	կգ	20.60	1.386	28.544
32		Մետաղական ձող Φ16	տն	0.615	602.013	370.238
33		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	120.00	0.912	109.484
34		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	195.00	1.064	207.505
35	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	39.00	1.086	42.342
36	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.50	59.670	29.835
37	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ. /զուևավոր/	մ <sup>2</sup>	4.20	5.845	24.549
38	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0.07136	75.853	5.413
39		Անկյունակ L40x4	մ	20.66	1.406	29.053
40		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	21.66	0.530	11.476
41		Մետաղական շերտապողպատ 25x3	մ	7.30	0.383	2.793
42		Մանեկավոր պտուտակ	կգ	1.63	1.231	2.007
43	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	6.00	1.086	6.514
44	8-279	Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում 0.5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /զուևավոր/	մ <sup>2</sup>	24.00	0.894	21.444
45		Գուևավոր ց/թիթեղ 0.5մմ Օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	24.00	4.233	101.596
46	23-226	Շին.աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	10.160	0.377	3.832
47	Շուևա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	10.160	1.013	10.292
<b>Սայաթ Նուևա թիվ 5</b>						
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի և քանդում	մ <sup>2</sup>	800.00	0.190	152.301
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ <sup>2</sup>	28.80	0.092	2.664

3	23-157	Մետ. քիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /60x0.7/	մ <sup>2</sup>	42.00	0.092	3.885
4	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	5.40	23.509	126.947
5	10-71 q=0.5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հատ	2.00	3.700	7.400
6	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	30.40	6.142	186.727
7	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ	800.00	0.201	160.922
8	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում զուևավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	800.00	5.860	4688.278
9		Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	3950.00	0.013	49.659
10	Jun-32	Ճակտոնների երեսապատում զուևավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղով ԿՌ-25 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	5.00	6.349	31.744
11	8-279	Ենդովայի կառուցում զուևավոր 0.5մմ հաստ. ց/քիթեղով	մ <sup>2</sup>	96.00	0.894	85.777
12		Գուևավոր ց/քիթեղ 0.5մմ ենդովայի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	96.00	4.233	406.385
13	8-279	Պարապետի զլխնոցի երեսապատում զուևավոր 0.5մմ հաստ. ց/քիթեղով	մ <sup>2</sup>	64.00	0.894	57.185
14		Գուևավոր ց/քիթեղ 0.5մմ պարապետի զլխնոցի երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	64.00	4.233	270.923
15	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում. օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	7.00	176.545	1235.815
16	8-277	Ջրհորդանի կառուցում զուևավոր ց/քիթեղով 0.5մմ հաստ.	մ	60.00	14.617	877.005
17		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի և ենդովայի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	3.50	133.401	466.902
18		Հեմակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	80.00	0.185	14.799
19	8-279	Պիպերի կառուցում զուևավոր 0.5մմ հաստ. ց/քիթեղով	մ <sup>2</sup>	28.80	0.894	25.733

20		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	28.80	4.233	121.915
21	10-71 12-1	Չեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	2.00	36.748	73.496
22		ծխնիներ	հատ	4.00	0.493	1.972
23		շերտափեղկի փականի սարք	հատ	2.00	1.231	2.462
24	10-70 11-1	Չեղնալուսամուտի փայտե ժայռալային ցանցի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.040	174.226	6.969
25	15-565	Չեղնալուսամուտի յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	3.00	1.910	5.730
26	8-279	Չեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0.5մմ հաստ .գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	7.00	0.894	6.255
27		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	7.00	4.233	29.632
28	8-215-B	Ջրի ու խողովակների փոխում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	84.00	4.108	345.101
29	8-227-B	Չազարների փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	7.00	4.916	34.410
30	8-219-B	Ծունկերի փոխում ց/թիթեղից Փ150	հատ	7.00	2.030	14.213
31		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արրադրությամ/	հատ	84.00	0.185	15.539
32	Mar-20	Տանիքի օդատարների վերանորոգում աղյուսով	մ <sup>2</sup>	2.00	25.058	50.116
33	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	8.50	5.845	49.683
34	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0.0790	75.853	5.992
35		Անկյունակ L40x4	մ	24.00	1.406	33.750
36		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	13.50	0.530	7.153
37		Մետաղական շերտապողպատ 25x3	մ	16.60	0.383	6.350
38		Մանեկավոր պտուտակ	կգ	2.00	1.231	2.462

39	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների համան մասում գոգնոցի կառուցում 0.5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	8.50	0.894	7.595
40		Գունավոր ց/թիթեղ 0.5մմ գոգնոցի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	8.50	4.233	35.982
41	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	6.03	1.086	6.547
42	23-226	Շին.արքի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	8.00	0.377	3.017
43	Շուկա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	8.00	1.013	8.104
		<b>Ընդամենը</b>				65900.031
		<b>Շահույթ 11%</b>				7249.003
		<b>Ընդամենը</b>				73149.035
		<b>ԱԱԳ 20%</b>				14629.807
		<b>Ամբողջը</b>				87778.842

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ալավերդի համայնք– հասցեում:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1  
 Ալավերդու համայնքապետարան  
 ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության Գործառնական  
 Վարչություն  
 հ/հ 900262000707  
 ՀՎՀՀ 06954208  
 Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան



**Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ**

"ՇԻՆ" ՍՊԸ  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմայան փ.,  
 2. 6/55  
 ՀՎՀՀ՝ 02630537  
 Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ  
 Հ/հ 163004313850  
 Տնօրեն՝ Արամ Խաչատրյան

