

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԳՄՍՔ-ՊԸԱՇՁԲ-2017/1**

ք. Սևան

12.05.2017 թ.

Սևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս քաղաքապետ Սարգիս Մուրադյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Պայքար Բադալյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սևան համայնքի փողոցների ա/բ ծածկույթի փոսային նորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 30.06.2017թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 8.535.617 (ութ միլիոն հինգ հարյուր երեսունհինգ հազար վեց հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25.12.2018 թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է¹.

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափաբաժնի գինն է:

հատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է հապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ք. Սևան, Նաիրյան, 164

ՀՎՀՀ 08601339

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900162164025



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ, 18փ., 1 փակ., 8

ՀՎՀՀ 08609658

«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Սևան» մ/6

Հ/Հ 220203335181000



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավ.	ընդամ.
1	3	4	5	16	17
2.Անդրանիկի հրապարակի շրջակայք					
1	Ա/բետոնե ծածկի կտրում ֆրեզերային եղանակով՝հմիջ.=4սմ	մ ²	90,0	0,9	81
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	7,2	3,0	21,6
3	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=5սմ,մինչև 5քմ. Մակերեսով	100մ ²	0,18	576,8	103,824
4	Հիմքի իրականացում չափազատված խճից՝ հմիջ.=8սմ,	մ ³	5,76	9,4	54,144
5	Ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնից՝ հմիջ.=5սմ	100մ ²	0,72	380,0	273,6
6	Ծածկույթի պատրաստում տաք մանրահատիկ ա/բետոնեից՝ h=5սմ	100մ ²	0,72	565,900	407,448
7	Բիտումի տարածում «1000մ ² -4.12տ բիտումի ծախսով, S=72.0մ ²	տ	0,3	209,700	62,91
8	Ճաքերի եզրերի բիտումապատում և լցնում	100գծմ	1,2	29,900	35,88
Սայաթ-Նովա փողոց (Երկաթգծի կայարանից մինչև Սայաթ-Նովա-Ս.Սևանեցու խաչմերուկ)					0
1	Ա/բետոնե ծածկի կտրում ֆրեզերային եղանակով՝հմիջ.=4սմ	մ ²	118,5	0,900	106,65
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	9,5	3,0	28,5
3	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=5սմ,մինչև 5քմ. Մակերեսով	100 մ ²	0,18	576,8	103,824
4	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=7սմ,մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,42	735,647	308,97174
5	Հիմքի իրականացում չափազատված խճից՝ հմիջ.=8սմ,	մ ³	4,7	9,4	44,18
6	Նրքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնից՝ հմիջ.=5սմ	100 մ ²	0,59	380,0	222,3
7	Ծածկույթի պատրաստում տաք մանրահատիկ ա/բետոնեից՝ h=5սմ	100 մ ²	0,59	565,900	331,0515
8	Բիտումի տարածում «1000մ ² -4.12տ բիտումի ծախսով, S=58.5մ ²	տ	0,24	209,700	50,328
9	Ճաքերի եզրերի բիտումապատում և լցնում	100գծմ	0,95	29,900	28,405
Սայաթ-Նովա փողոց (Սայաթ-Նովա-Ս.Սևանեցու խաչմերուկից մինչև Սայաթ-Նովա փողոցի վերջնամաս)					0
1	Ա/բետոնե ծածկի կտրում ֆրեզերային եղանակով՝հմիջ.=4սմ	մ ²	31,2	0,9	28,08

	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	2,5	3	7,5
	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,12	576,8	69,216
	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,192	735,647	141,244224
5	Ճաքերի եզրերի բիտումապատում և լցնում	100զժմ	2,46	29,900	73,554
	Ս.Սևանեցու 1-ին հատված (Մշակույթի տնից մինչև Ս.Սևանեցի-Գրիբոյեդով խաչմերուկ)				0
1	Ճաքերի եզրերի բիտումապատում և լցնում	100զժմ	1,2	29,900	35,88
	Գրիբոյեդով փողոց (Գրիբոյեդով-Ս.Սևանեցի խաչմերուկից մինչև 3-րդ միկրոթաղամաս)				0
1	Ա/բետոնե ծածկի կտրում ֆրեզերային եղանակով՝ հմիջ. =4սմ	մ ²	107,0	0,9	96,3
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	8,56	3	25,68
3	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,22	576,8	126,896
4	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,85	735,647	625,29995
5	Ճաքերի եզրերի բիտումապատում և լցնում	100զժմ	0,88	29,900	26,312
	Խաղաղության փողոց (Գործարանային փողոցի սկզբնամասից մինչև Գործարանային-Խաղաղություն խաչմերուկ պալա խաչմերուկից Խաղաղության փողոցով մինչև 3-րդ միկրոթաղամասի ետնամաս)				0
1	Ա/բետոնե ծածկի կտրում ֆրեզերային եղանակով՝ հմիջ. =4սմ	մ ²	31,0	0,9	27,9
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	2,48	3,0	7,44
3	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,28	576,8	161,504
4	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,03	735,647	22,06941
5	Ճաքերի եզրերի բիտումապատում և լցնում	100զժմ	2,27	29,900	67,873
	Նաիրյան փողոց (Երթուղիների կայանատեղիից մինչև Վլ.Կարապետյանի անվան հրապարակի սկզբնամաս)				0
1	Ա/բետոնե ծածկի կտրում ֆրեզերային եղանակով՝ հմիջ. =4սմ	մ ²	232,0	0,900	208,8
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	18,6	3,0	55,8
3	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,28	576,8	161,504
4	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100 մ ²	0,16	735,647	117,70352
5	Հիմքի իրականացում չափազատված խճից՝ հմիջ. =8սմ,	մ ³	15	9,4	141
6	Ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնից՝ հմիջ. =5սմ	100 մ ²	1,88	380,0	714,4
7	Ծածկույթի պատրաստում տաք մանրահատիկ ա/բետոնից՝ h=5սմ	100 մ ²	1,88	565,900	1063,892
8	Բիտումի տարածում «1000մ ² -4.12տ բիտումի ծախսով, S=188մ ²	տ	0,78	209,700	163,566

	արի եզրերի բիտումապատում և լցնում	100գծմ	1,85	29,900	55,315
	Բարեկարգման աշխատանքներ				0
	Անձրևընդունիչների մաքրում ձեռքով	մ ³	4,2	4,2	17,64
	Շին.աղբի բարձում հնքաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	7,6	3,8	28,88
3	Դիտահորերի և անձրևընդունիչների ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	6	9,3	55,8
4	Անձրևընդունիչների և դիտահորերի պատերի բարձրացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1,1	68	74,8
5	Ապամոնտաժված ծածկի սալերի վերատեղադրում	հատ	6	20,1	120,6
	Ընդամենը՝				6787,07
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				902,68
	Ընդամենը՝				7689,745
	Շահույթ 11%				845,872
	Ընդամենը՝				8535,617

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Սևան համայնք հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ք. Սևան, Նաիրյան, 164
 ՀՎՀՀ 08601339
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ
 Հ/Հ 900162164025



(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ, 18փ., 1 փակ., 8
 ՀՎՀՀ 08609658
 «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկո Բանկ» ՓԲԸ, «Սևան» մ/ճ
 Հ/Հ 220203335181000



(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
12.05.2017 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ԳՄՍԲ-ՊԸԱՇՁԲ-2017/1 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սևան համայնքի փողոցների ա/բ ծածկույթի փոսային նորոգման աշխատանքներ	15.05.2017	30.06.2017
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		15.05.2017	30.06.2017

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ք. Սևան, Նաիրյան, 164
ՀՎՀՀ 08601339
ՀՀ ՖՆ ԳԿ
Հ/Հ 900162164025



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ, 18փ., 1 փակ., 8
ՀՎՀՀ 08609658
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Սևան» մ/ճ
Հ/Հ 220203335181000



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որոշում»

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.' ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Սևան համայնքի փողոցների ա/բ ծածկույթի փոսային նորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ք. Սևան, Նաիրյան, 164
ՀՎՀՀ 08601339
ՀՀ ՖՆ ԳԿ
Հ/Հ 900162164025



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ, 18փ., 1 փակ., 8
ՀՎՀՀ 08609658
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Սևան» մ/ճ
Հ/Հ 220203335181000

